



EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR



2.4	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	65,43
2.5	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO	m ³	39,37
2.6	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	23,69
2.7	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	16,00
2.8	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00
2.9	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00
2.10	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM	UN	12,00
2.11	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS SUPERIORES A 75 MM	UN	11,00
2.12	DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE	m ²	230,00
2.13	DEMOLIÇÃO EM PISO DE CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO, DE FORMA MANUAL	m ²	230,00
2.14	REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m ²	91,27
2.15	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m ²	369,58
2.16	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	54,00
2.17	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	100,00
SUBTOTAL			
3	ALVENARIA/VEDAÇÕES		
3.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS 90MM, COM VÃOS	m ²	92,62
3.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m ²	24,66
3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	17,53
3.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	89,32
3.5	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	42,00
3.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m ³	0,72
SUBTOTAL			
4	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		

11FC




EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR



4.1	Recuperação de armadura de aço - barra até 1/2" com tinta de alto teor de zinco - Nitoprimer Zn ou similar, esp:2mm	m	13,82
4.2	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM GRAUTE TIXOTRÓPICO, E=2 CM	m ²	5,57
4.3	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM	m ²	5,57
SUBTOTAL			
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA		
5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA FORRO REMOVÍVEL COM 04 LÂMPADAS LED 10W COR BRANCA	UN	65,00
5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 x 50 x 3000 MM INCLUSIVE FIXAÇÃO E CONEXÕES	UN	85,00
5.3	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	109,00
5.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
5.5	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
5.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
5.7	INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
5.8	Cabo ftb - 4 pares categoria 5	m	463,10
5.9	Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4"	un	12,00
5.10	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive fio trançado 2 x 22	un	4,00
5.11	Ponto de interruptor tipo dimmer rotativo (variador de luminosidade) c/eletroduto embutido pvc rígido Ø 3/4"	pt	19,00
5.12	Globo leitoso branco 48cm, inclusive lâmpada led 6w	un	19,00
5.13	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	210,00
5.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
5.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8,00
5.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	19,00
5.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8,00
5.18	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
5.19	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,00
5.20	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	21,00
5.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	25,00

RFEC

5.22	Luminaria autônoma de emergencia 2 x 55w	un	5,00
5.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM INOX, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSÃO NOMINAL 220 V	UN	2,00
5.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 36000 BTU/H	UN	
5.25	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE CONEXÕES	M	138,00
5.26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1000,00
5.27	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2300,00
5.28	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	610,00
5.29	Caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm, com barra chata de cobre e isolador epoxi	UN	1,00
5.30	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00
5.31	Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação	un	1,00
5.32	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	25,00
5.33	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM INSUMOS NECESSÁRIOS PARA EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO CONTENDO (01) CONDENSADOR 20HP, (01) EVAPORADOR CASSETE 30.700 BTUS, (03) EVAPORADOR CASSETE 38.200, (03) EVAPORADOR CASSETE 24.000 BTUS, (07) SETE CONTROLE SEM FIO E UM CONTROLE CENTRAL (SISTEMA DO TIPO VRF)	un	1,00
5.34	EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO CONTENDO (01) CONDENSADOR 20HP, (01) EVAPORADOR CASSETE 30.700 BTUS, (03) EVAPORADOR CASSETE 38.200, (03) EVAPORADOR CASSETE 24.000 BTUS, (07) SETE CONTROLE SEM FIO E UM CONTROLE CENTRAL (SISTEMA DO TIPO VRF)	un	1,00
5.35	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 100 x 50 x 3000 MM INCLUSIVE FIXAÇÃO E CONEXÕES	un	10,00
SUBTOTAL			
6	ESQUADRIAS		
6.1	Porta em madeira maciça ipê, de correr, lisa, com revestimento em laminado melamínico 0.90x2.10	UN	7,00
6.2	Porta em madeira maciça ipê, 1,20 x 2,10 m, 2 folhas, com visor vidro, tipo vai-vem, provida de revestimento em chapa de aço inox l=85cm e revestimento em laminado melamínico nos lados externo e interno, inclusive batentes l=22cm, ferragens e vidros	UN	4,00
6.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	14,24
6.4	Confecção e instalação de película auto-adesiva, tipo jateada	m ²	11,55



RFC

6.5	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, inclusive vidro	m ²	
6.6	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	2,00
6.7	Vidro temperado 10mm, liso, fumê, inclusive ferragens	m ²	5,25
SUBTOTAL			
7	REVESTIMENTOS		
7.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	157,36
7.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	188,77
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² , COM REJUNTE EPOXI	m ²	23,67
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² , COM REJUNTE EPOXI	m ²	28,45
7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² , COM REJUNTE EPOXI	m ²	156,48
7.6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m ²	208,60
7.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	368,39
7.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AREA.	m ²	37,47
7.9	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	14,50
7.10	Revestimento com chapa em fórmica Almond ref.: L112 ou similar, colada c/ formicola ou similar, diretamente sobre emboço	m ²	1,10
7.11	ISOLAMENTO TERMICO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), COM ADICAO DE PEROLAS DE ISOPOR, ESPESSURA 6CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m ²	277,00
7.12	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	262,08
SUBTOTAL			
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		

8.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36,00
8.2	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	6,00
8.3	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
8.4	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
8.5	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
8.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
8.7	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	1,00
8.8	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
8.9	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	48,00
8.10	KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATÃO 3/4" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
8.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	17,00
8.12	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	18,00
8.13	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00
8.14	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	48,00
8.15	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,00



EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR



8.16	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00
8.17	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	60,00
8.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	3,00
8.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	UN	2,00
8.20	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00
8.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	4,00
8.22	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00
8.23	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	5,00
8.24	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
8.25	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
8.26	KIT DE TÊ MISTURADOR EM CPVC 3/4" COM DUPLO COMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
8.27	Cuba de aço inox 304, dimensões 60 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623) e sifão cromado, exclusive torneira	UN	2,00
8.28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA	UN	11,00
8.29	HIDRÔMETRO DN 32 (1"), 10,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
8.30	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	un	1,00
8.31	Funil expurgo hospitalar inclusive válvula de descarga	UN	2,00
8.32	Caixa d'agua de polietileno alta densidade com duas torneiras de bóia - instalada, cap. 310 litros	UN	1,00
8.33	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1,00

RFC

8.34	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00
8.35	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00
SUBTOTAL			
9	PINTURA		
9.1	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	m ²	525,19
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m ²	525,19
9.3	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m ²	19,35
9.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017	m ²	525,19
9.5	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m ²	23,70
SUBTOTAL			
10	GASES MEDICINAIS		
10.1	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – DE GASES MEDICINAIS, INCLUSIVE CONEXÕES	M	210,00
10.2	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – DE GASES MEDICINAIS, INCLUSIVE CONEXÕES	M	156,00
10.3	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	
10.4	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	58,00
10.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTO DE GÁS MEDICINAL	UN	61,00
SUBTOTAL			
11	COBERTURA		
11.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA LISA E = 10 MM	m ²	167,00
11.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIGOTAS DE MADEIRA PARA ESTRUTURA DE APOIO DE PLACAS CIMENTÍCIAS	M	360,00
11.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, 625 X 1250 MM (L X C)	m ²	268,17
11.4	INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, 625 X 1250 MM (L X C)	m ²	19,23
11.5	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 10% do material (Rio Grande do Norte ou similar)	m ²	300,00
SUBTOTAL			


12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
12.1	RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA	M	20,00
12.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00
12.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
12.4	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
12.5	RETIRADA DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 MM COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	35,00
12.6	Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar	un	10,00
12.7	Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar - Instalação	UN	15,00
12.8	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	15,00
12.9	Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm ² , tensão 1kv	m	50,00
12.10	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	
12.11	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	
SUBTOTAL			
13	SERVIÇOS FINAIS E ACESSÓRIOS		
13.1	Limpeza geral	m ²	277,00
13.2	Bancada em granito branco polar, largura 57cm, e= 2cm, para pia ou lavatório	m	34,02
13.3	Divisória em granito branco fortaleza, polido do dois lados, e= 2cm, inclusive montagem com ferragens	m ²	14,84
13.4	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	4,00
13.5	Guarda-corpo para escada marinheiro, com 05 (cinco) barras chatas verticais 1 1/4" x 3/16" e arco a cada 30cm de 1 1/4" x 3/16", fixada com parbolt - fornecimento e instalação	m	2,00
13.6	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	4,00
13.7	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
13.8	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
13.9	Dispenser para higiêncos em rolos, Prolim, linha Toilet Plus ref 04340 ou similar	un	4,00

13.10	Cortina divisória de leito em PVC (vinil), largura de 1,80m, com trilhos em inox e acessórios, da Br Goods ou similar - fornecimento	M	10,03
13.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM AÇO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	UN	3,00
13.12	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	3,00
13.13	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	9,00
13.14	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	6,00
13.15	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	UN	6,00
13.16	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m ²	2,34
13.17	Armário para pia com portas e gavetas revestida em fórmica (postforming) branco, L=0,57m (exceto a pia), fornecimento e assentamento	m ²	
13.18	Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira	m	6,67
13.19	Armário sob medida compensado, revestido laminado melamínico texturizado, várias cores (post forming) dobrad. aço, puxadores, trinco com chave, prof. até 50 cm	m ²	13,50

Os serviços foram executados sob a supervisão do Responsável Técnico Rafael Ferreira Cavalcanti, Engenheiro Civil, CREA RN N° 210649804-7.

Registramos ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações e, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade.

Natal, 17 de agosto de 2021



Rafael Ferreira Cavalcanti

Eng. Civil – CREA 2106498047

CPF: 051.700.314-75

MEJC/EBSEH – SIAPE: 2352443



Ricardo Oliveira Matoso

Gerente Administrativo

CPF:

EBSEH/MEJC-UFRN



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
CAMPUS MOSSORÓ

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa ACC CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.195.707/0001-78, sob a responsabilidade técnica do profissional WILLAME TERTO VALCACIO, Engenheiro Civil, CREA nº 211299058-6, ART de execução nº RN20210413730, executou de forma PARCIAL para o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS MOSSORÓ, os serviços pertinentes às suas especialidades, conforme especificações técnicas adotadas, referentes à Melhoria da infraestrutura, com execução dos serviços que fazem parte da obra de Reforma e Ampliação da Sala dos Servidores e Acessos, de acordo com o contrato de prestação de serviços nº 018/2021-PROAD/IFRN, conforme os serviços descritos a seguir:

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN - IFRN MOSSORÓ			
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DOS SERVIDORES E ACESSOS - CAMPUS MOSSORÓ		
LOCAL:	MOSSORÓ/RN		
EMPRESA:	ACC CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 15.195.707/0001-78		
Ítem	Discriminação dos Serviços	UNID	QTD
1.0	PROJETOS		
1.3	Elaboração de projeto executivo de engenharia. (Elaboração projeto ar condicionado e drenos, memória de calculo e quantitativo e ART)	ut	20,00
1.4	Elaboração de projeto executivo de engenharia. (Elaboração projeto combate á incêndio, memória de calculo e quantitativo e ART)	ut	30,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS		
2.8	Locação de contêiner escritório com banheiro (01 vaso sanitário, 01 lavatório e 01 chuveiro), janela em vidro, portas, luminárias, tomadas, forro em PVC, ar condicionado e isolamento termo-acústico em isopor - 6,00 x 2,35m.	mês	3,00





2.11	Mobilização e Desmobilização	und	1,00
2.12	Administração local	mês	5,95
3.0	MOVIMENTO DE TERRA/ DRENAGEM		
3.3	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km.	m ³ xkm	1440,00
3.4	Aterro c/compactação mecânica e controle, mat. de aquisição.	m ³	111,05
3.5	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m ³ .	m ³	48,00
4.0	INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES		
4.1	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l.	m ³	2,43
4.2	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos.	m ²	12,06
4.3	Concreto fck = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L.	m ³	8,14
4.4	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.	m ³	8,14
4.6	Alvenaria de embasamento de tijolo furado, c/ argamassa mista c/ cal hidratada (1:2:8)	m ³	26,20
5.0	SUPERESTRUTURA		
5.1	Concreto fck = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L.	m ³	10,75
5.2	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.	m ³	10,75
5.10	Laje pré-fabricada treliçada p/ forro - vão acima de 4,81 m.	m ²	175,72
7.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
7.1	Fechadura completa para porta externa.	und	5,00
7.2	Dobradiça em aço/ferro, 3" x 2 1/2", e=1,9 a 2 mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos.	und	5,00
7.3	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. (P2)	m ²	5,46
7.4	Esquadrias de madeira e vidro. Padrão ABNT NBR 9050/2015 (P1 e P3)	m ²	11,70
7.5	Janela de alumínio de correr em 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação.	m ²	38,50
7.6	Contramarco de aço, fixação com argamassa, fornecimento e instalação.	m	57,60



7.7	Peitoril em mármore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa	m	23,80
7.8	Soleira em granito, largura 15cm, espessura 2cm, assentada sobre argamassa traco 1:4 (cimento e areia).	m	10,00
7.9	Gradil em alumínio fixado em vãos de janelas, formados por tubos de 3/4. (Brisas modelo IFRN)	m ²	4,00
8.0	COBERTURA		
8.1	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m ²	256,00
8.2	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical.	m ²	256,00
8.3	Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33cm, incluso içamento.	m	17,50
8.4	Chapim pré-moldado de concreto.	m ²	23,00
8.5	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical.	m	54,08
8.8	Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício institucional térreo, incluso transporte vertical.	m ²	175,72
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA		
9.1	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação.	und	14,00
9.2	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais-fornecimento e instalação.	m	700,00
9.3	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais-fornecimento e instalação.	m	1400,00
9.4	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	500,00
9.16	Eletroduto Condutele de PVC de 1"	m	50,00
9.17	Eletroduto Condutele de PVC de 1/2"	m	60,00
9.18	Eletroduto Condutele de PVC de 3/4"	m	80,00
9.20	Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço (100x100)mm	m	16,00
9.21	Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço (50x50)mm	m	32,00
9.22	Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço (50x100)mm	m	26,00



10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS			
10.9	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2" - fornecimento e instalação.	und	4,00
10.10	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação.	und	6,00
10.12	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elastica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.	und	2,00
10.13	Registro de gaveta c/canopla cromada D= 25mm (1 ")	und	4,00
10.14	Registro de pressão c/canopla cromada d= 20mm (3/4")	und	2,00
10.15	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de PVC, DN 25mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria.	und	4,00
10.16	Serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn = 25mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios.	m	30,00
10.17	Serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn = 32mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios.	m	15,00
10.18	Serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn = 100mm (instalado em ramal de descarga, ramal de esgoto sanitário, prumada de esgoto sanitário, ventilação ou sub-coletor aéreo), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios.	m	15,00
10.19	Serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn = 50mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações.	m	5,00
10.20	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água. Fornecimento e instalação.	m	30,00
10.21	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água. Fornecimento e instalação .	m	15,00
10.22	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.	m	5,00
10.23	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.	m	15,00
10.25	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem.	und	2,00
10.26	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços. Dimensões internas: 0,60 x 0,60 x 6 m para rede de esgoto	und	1,00
12.0 REVESTIMENTOS			
12.1	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l.	m ²	214,00

12.2	Chapisco aplicado em alvenaria e em estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L.	m ²	424,55
12.3	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400L.	m ²	161,19
12.4	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m ² , espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m ²	240,75
12.5	Emboço ou massa única preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25mm.	m ²	128,00
12.6	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m ²	263,20
12.7	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m ²	161,19
12.8	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado em áreas secas menores que 10m ² sobre laje, aderido, espessura 2cm, acabamento reforçado.	m ²	161,19
12.10	Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plásticas.	m ²	161,19
12.11	Rodapé pre-moldado de granilite H=10cm	m	119,05
12.12	Cerâmica esmaltada c/ arg. pré-fabricada até 10x10cm (100cm ²) - decorativa p/ parede.	m ²	240,75
12.13	Rejuntamento c/ arg. pré-fabricada, junta até 2mm em cerâmica, até 10x10cm (100 cm ²) - decorativa (parede/piso).	m ²	249,75
12.14	Cerâmica esmaltada retificada c/ arg. pré-fabricada acima de 30x30 cm (900 cm ²) - pei-5/pei-4 - p/ piso.	m ²	9,00
12.15	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm. (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos.	m	165,00
12.16	Piso podotátil externo em pme esp. 3cm, assentado com argamassa (fornecimento e assentamento)	m ²	96,00
12.17	Piso intertravado tipo tijolinho (20x10x6)cm 35MPa, cor cinza, compactação mecanizada.	m ²	544,00
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
14.2	Guarda corpo c/ corrimão em tubo de aço galvanizado 2"	m	120,00





Documento assinado eletronicamente por:

- Francisco Bento das Chagas Guerra, DIRETOR DE DIRETORIA - CD0004 - DIAD/MO, em 18/01/2022 09:15:21.
- Nilton Ribeiro Pereira Bomfim, ENGENHEIRO-AREA, em 18/01/2022 00:10:07.
- Edilson dos Santos Araujo, COORDENADOR - FG0001 - COSGEM/MO, em 18/01/2022 18:38:49.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 18/01/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 366922
Código de Autenticação: be72b2e8bf



Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2022

ACC CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 15.195.707/0001-78
RUA SAO PAULO, 10 - AMARANTE, 59296-605
São Gonçalo do Amarante - RN

NIRE: 24600107795 - Data: 14/03/2012

Balço Patrimonial

Licenciado para: MARCONE TEODÓRIO DE MELO
 Empresa: ACC CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 15.195.707/0001-78
 Endereço: RUA SAO PAULO, Complemento: , N.º: 10,
 Bairro: AMARANTE, Cidade: São Gonçalo do Amarante, Estado: RN, CEP: 59296605, Telefone: (84) 94118672
 NIRE: 24600107795 - Data: 14/03/2012

MARCONE
 Fortes Contábil 7.200.1

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	888.736,16 D
1.01	Ativo Circulante	885.622,16 D
1.01.01	Disponibilidades	297.063,30 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	217.548,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	217.548,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	217.548,00 D
1.01.01.02	Bancos	10,00 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	10,00 D
1.01.01.02.01.0001	Banco ITAU	10,00 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	79.505,30 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	79.505,30 D
1.01.01.07.01.0003	Aplic Aut Mais	79.505,30 D
1.01.03	Clientes	131.238,73 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	131.238,73 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	131.238,73 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	131.238,73 D
1.01.05	Créditos	838,66 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	838,66 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	838,66 D
1.01.05.01.01.0002	Empréstimo a socios	838,66 D
1.01.15	Estoques	456.481,47 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	456.481,47 D
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado	456.481,47 D
1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos	456.481,47 D
1.07	Ativo não Circulante	3.114,00 D
1.07.04	Imobilizado	3.114,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	4.030,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	4.030,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.030,00 D
1.07.04.01.01.0007	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	3.000,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	916,00 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	916,00 C

Informações Extraídas do Livro Diário N.º 05 das páginas 02 à 23, com número de registro na Junta Comercial do RN 20230493939 em 28/06/2023. E sob penas da Lei informamos que as informações aqui expressas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

São Gonçalo do Amarante-RN, 26 de Junho de 2023

Adriano Chacon Costa
 Sócio Administrador
 CPF: 054.302.464.41

Marcone Teodosio de Melo
 Contador
 CPF: 430.436.154-68
 CRC-RN 008716/O

Balço Patrimonial

Licenciado para: MARCONE TEODÓRIO DE MELO
 Empresa: ACC CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 15.195.707/0001-78
 Endereço: RUA SAO PAULO, Complemento: , N.º: 10,
 Bairro: AMARANTE, Cidade: São Gonçalo do Amarante, Estado: RN, CEP: 59296605, Telefone: (84) 94118672
 NIRE: 24600107795 - Data: 14/03/2012

MARCONE
 Fortes Contábil 7.200.1

Conta	Descrição	31/12/2022
1.07.04.21.01.0003	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	206,00 C
1.07.04.21.01.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	710,00 C
Total Ativo		888.736,16 D
2	*** Passivo ***	888.736,16 C
2.01	Passivo Circulante	51.857,55 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	51.857,55 C
2.01.01.01	Fornecedores	3.326,40 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	3.326,40 C
2.01.01.01.01.0002	Fornecedores diversos	2.976,40 C
2.01.01.01.01.0006	Digicon Assessoria Ltda	350,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	48.373,15 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	22.498,45 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	209,57 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.513,60 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	18.603,00 C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	2.172,28 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	25.874,70 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	12,17 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	25.862,53 C
2.01.01.17	Outras Contas	158,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	158,00 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	90,54 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	67,46 C
2.07	Patrimônio Líquido	836.878,61 C
2.07.01	Capital Realizado	150.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	150.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00 C
2.07.04	Reservas	686.878,61 C
2.07.04.01	Reservas	686.878,61 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	686.878,61 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	686.878,61 C
Total Passivo		888.736,16 C

Informações Extraídas do Livro Diário N.º 05 das páginas 02 à 23, com número de registro na Junta Comercial do RN 20230493939 em 28/06/2023. E sob penas da Lei informamos que as informações aqui expressas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

São Gonçalo do Amarante-RN, 26 de Junho de 2023

Adriano Chacon Costa
 Sócio Administrador
 CPF: 054.302.464.41

Marcone Teodosio de Melo
 Contador
 CPF: 430.436.154-68
 CRC-RN 008716/O

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: MARCONE TEODÓSIO DE MELO
 Empresa: ACC CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 15.195.707/0001-78
 NIRE: 24600107795 - Data: 14/03/2012

MARCONE
 Fortes Contábil 7.200.1

Endereço: RUA SAO PAULO, Complemento: , N.º: 10,
 Bairro: AMARANTE, Cidade: São Gonçalo do Amarante, Estado: RN, CEP: 59296605, Telefone: (84) 94118672
 Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

		01/01/2022
		a
		31/12/2022
Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.012.836,89
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.012.836,89
010.01.03	Vendas de Serviços	2.012.836,89
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	2.012.836,89
(-) 020	Deduções da Receita	132.652,92
020.01	Impostos Faturados	132.652,92
020.01.02	ISS	1.627,23
3.01.01.01.03.0005	ISS	1.627,23
020.01.05	Simplex	131.025,69
3.01.01.01.03.0007	Simplex	131.025,69
(=) 030	Receita Líquida	1.880.183,97
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.743.691,35
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	468.042,45
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	468.042,45
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	30.150,00
3.01.01.03.02.0012	FGTS	26.420,14
3.01.01.03.02.0014	Alimentação do Trabalhador	3.364,00
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	332.592,28
3.01.01.03.02.0041	Férias	23.685,34
3.01.01.03.02.0042	Décimo Terceiro Salário	25.552,93
3.01.01.03.02.0045	Vale Transporte	21.573,02
3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica	1.118,24
3.01.01.03.02.0054	Seguros Diversos	1.406,50
3.01.01.03.02.0060	Fretes	2.180,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.275.648,90
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	1.275.648,90
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	1.275.648,90
(=) 060	Lucro Bruto	136.492,62
(-) 070	Despesas Operacionais	28.411,54
070.01	Despesas Administrativas	27.314,08
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	27.314,08
3.01.01.07.01.0029	Multas	5.277,92
3.01.01.07.01.0049	Água	792,06
3.01.01.07.01.0057	Despesas c/ Combustível	12.158,50
3.01.01.07.01.0062	Softwares	159,60
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	1.580,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	598,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	4.200,00
3.01.01.07.01.0075	Despesas c/ Conselhos de Classe	2.548,00
070.04	Resultado Financeiro	1.097,46
070.04.02	Despesas Financeiras	1.097,46
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.097,46
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	1.097,46

Informações Extraídas do Livro Diário N.º 05 das páginas 02 à 23, com número de registro na Junta Comercial do RN 20230493939 em 28/06/2023. E sob penas da Lei informamos que as informações aqui expressas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

São Gonçalo do Amarante-RN, 26 de Junho de 2023

Adriano Chacon Costa
 Sócio Administrador
 CPF: 054.302.464.41

Marcone Teodosio de Melo
 Contador
 CPF: 430.436.154-68
 CRC-RN 008716/O

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: MARCONE TEODÓSIO DE MELO
 Empresa: ACC CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 15.195.707/0001-78
 NIRE: 24600107795 - Data: 14/03/2012

MARCONE
 Fortes Contábil 7.200.1

Endereço: RUA SAO PAULO, Complemento: , N.º: 10,
 Bairro: AMARANTE, Cidade: São Gonçalo do Amarante, Estado: RN, CEP: 59296605, Telefone: (84) 94118672
 Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2022
		a
		31/12/2022
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	108.081,08
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	108.081,08
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	108.081,08

Informações Extraídas do Livro Diário N.º 05 das páginas 02 à 23, com número de registro na Junta Comercial do RN 20230493939 em 28/06/2023. E sob penas da Lei informamos que as informações aqui expressas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

São Gonçalo do Amarante-RN, 26 de Junho de 2023

 Adriano Chacon Costa
 Sócio Administrador
 CPF: 054.302.464.41

 Marcone Teodosio de Melo
 Contador
 CPF: 430.436.154-68
 CRC-RN 008716/O

DLPA 12/2022

Licenciado para: MARCONE TEODÓSIO DE MELO
Empresa: ACC CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 15.195.707/0001-78
NIRE: 24.600.107.795 - Data: 14/03/2012
Endereço: RUA SAO PAULO, Complemento: , N.º: 10, Bairro: AMARANTE, Cidade: São Gonçalo do Amarante, Estado: RN, CEP: 59296605, Telefone
(84) 94118672
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MARCONE
Fortes Contábil 7.200.1

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2021	1.770.347,53
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	108.081,08
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(1.878.428,61)
Transferência para Reservas	(686.878,61)
De Lucros a Realizar	(686.878,61)
Dividendos Distribuídos	(1.191.550,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	0,00

Informações Extraídas do Livro Diário N.º 05 das páginas 02 à 23, com número de registro na Junta Comercial do RN 20230493939 em 28/06/2023. E sob penas da Lei informamos que as informações aqui expressas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

São Gonçalo do Amarante-RN, 26 de Junho de 2023

Adriano Chacon Costa
Sócio Administrador
CPF: 054.302.464.41

Marcone Teodosio de Melo
Contador
CPF: 430.436.154-68
CRC-RN 008716/O

DMPL/DRA

Licenciado para: MARCONE TEODÓSIO DE MELO

Empresa: ACC CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 15.195.707/0001-78

Endereço: RUA SAO PAULO, Complemento: , N.º: 10,

Bairro: AMARANTE, Cidade: São Gonçalo do Amarante, Estado: RN, CEP: 59296605, Telefone: (84) 94118672

Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

MARCONE

Fortes Contábil 7.200.1

	Capital Social Subscrito	Capital Social Integralizado	Lucros Acumulados	Prejuízo Acumulado	Dividendos Distribuídos	Reserva de Destinação	Patrimônio Líquido Consolidado	Totais
Saldos Iniciais	0,00	0,00	1.770.347,53	(350,00)	0,00	0,00	150.000,00	1.919.997,53
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	108.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	108.081,08
Saldos Finais	0,00	0,00	1.878.428,61	(350,00)	0,00	0,00	150.000,00	2.028.078,61

Informações Extraídas do Livro Diário N.º 05 das páginas 02 à 23, com número de registro na Junta Comercial do RN 20230493939 em 28/06/2023. E sob penas da Lei informamos que as informações aqui expressas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

São Gonçalo do Amarante-RN, 30 de Maio de 2022

Adriano Chacon Costa
Sócio Administrador
CPF: 054.302.464.41

Marcone Teodosio de Melo
Contador
CPF: 430.436.154-68
CRC-RN 008716/O

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Licenciado para: MARCONE TEODÓSIO DE MELO

Empresa: ACC CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 15.195.707/0001-78

NIRE: 24600107795 - Data: 14/03/2012

Endereço: RUA SAO PAULO, Complemento: , N.º: 10, Bairro: AMARANTE, Cidade: São Gonçalo do Amarante, Estado: RN, CEP: 59296605, Telefone (84) 94118672

MARCONE

Fortes Contábil 7.200.1

	01/01/2022
	a
	31/12/2022
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	108.081,08
Aumento em Clientes	(45.998,46)
Aumento em Obrigações de Curto Prazo	19.524,14
Aumento em Reservas	686.878,61
Outras Contas	(1.878.428,61)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(1.109.943,24)
Atividades Investimento	
Diminuição em Estoques	257.422,82
Caixa Líquido das Atividades Investimento	257.422,82
Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(852.520,42)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	1.149.583,72
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	297.063,30

Informações Extraídas do Livro Diário N.º 05 das páginas 02 à 23, com número de registro na Junta Comercial do RN 20230493939 em 28/06/2023. E sob penas da Lei informamos que as informações aqui expressas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

São Gonçalo do Amarante-RN, 30 de Maio de 2022

 Adriano Chacon Costa
 Sócio Administrador
 CPF: 054.302.464.41

 Marcone Teodosio de Melo
 Contador
 CPF: 430.436.154-68
 CRC-RN 008716/O

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Licenciado para: MARCONE TEODÓSIO DE MELO

Empresa: ACC CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 15.195.707/0001-78

Endereço: RUA SAO PAULO, Complemento: , N.º: 10,

Bairro: AMARANTE, Cidade: São Gonçalo do Amarante, Estado: RN, CEP: 59296605, Telefone: (84) 94118672

NIRE: 24600107795 - Data: 14/03/2012

MARCONE

Fortes Contábil 7.200.1

Nota 1 - Contexto Operacional

A EMPRESA ACC CONTRUÇÕES, é uma empresa de responsabilidade LTDA - EIRELI, que tem por objeto principal a prestação de serviços na área da construção civil, manutenção em entes públicos e privados, utiliza como método de controle de estoques o Sistema de Inventário Permanente e tem como critério de valoração de controle de estoque a média ponderada móvel.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as disposições da Lei 6.404/76 - das Sociedades por Ações, observado os Princípios Fundamentais da Contabilidade, assim como as Normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e as Instruções do Instituto Brasileiro de Auditores IBRACON. Informações adicionais estão sendo apresentadas em notas explicativas e quadros suplementares.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

As disponibilidades são distribuídas entre o caixa da empresa com um saldo de R\$ 217.548,00 (Duzentos e dezessete mil quinhentos e quarenta e oito reais) e saldo em conta corrente no Banco Itaú S/A de R\$ 10,00 * saldo final aplicado, estando os valores em conta de aplicações financeiras de curto prazo distribuídas da seguinte forma: CDB R\$ 79.505,00 (Setenta e nove mil, quinhentos e cinco reais) deixando as disponibilidades um valor de R\$ 297.063,00 (Duzentos e noventa e sete mil e sessenta e três reais), demonstrando a capacidade financeira da empresa em honrar seus compromissos futuros. * os centavos não se fazem necessários uma vez que estão em conformidade com a lei e obrigações demonstrativas contábeis.

3.2 - Estoques

O estoque consta valores de materiais adquiridos apenas para uso em obras e serviços de manutenção da empresa, como material de expediente, segurança do trabalho e utilização nos serviços prestados.

3.3 - Créditos de Longo Prazo

Não existe.

3.4 - Depreciação

valores em ativos imobilizados no decorrer do exercício.

3.5 - Provisões

as únicas provisões demonstradas em balanço foram a folha do mês e alguns fornecedores.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital da empresa é de 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) tendo sido integralizado em espécie.

4.2 - Opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício

não existe

4.3 - Ajustes de exercícios anteriores

Sem Ajustes

4.4 - Resultado do Exercício

o Resultado do exercício foi positivo, alcançando o valor de R\$ 108.081,00 (Cento e oito mil oitenta e um reais)

Nota 5 - Investimentos em Outras Sociedades

Não Houve

Nota 6 - Aumento de Ativos Resultante de Novas Avaliações

Informações Extraídas do Livro Diário N.º 05 das páginas 02 à 23, com número de registro na Junta Comercial do RN 20230493939 em 28/06/2023. E sob penas da Lei informamos que as informações aqui expressas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

São Gonçalo do Amarante-RN, 26 de Junho de 2023

Adriano Chacon Costa
Sócio Administrador
CPF: 054.302.464.41

Marcone Teodosio de Melo
Contador
CPF: 430.436.154-68
CRC-RN 008716/O

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Licenciado para: MARCONE TEODÓSIO DE MELO

Empresa: ACC CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 15.195.707/0001-78

Endereço: RUA SAO PAULO, Complemento: , N.º: 10,

Bairro: AMARANTE, Cidade: São Gonçalo do Amarante, Estado: RN, CEP: 59296605, Telefone: (84) 94118672

NIRE: 24600107795 - Data: 14/03/2012

MARCONE

Fortes Contábil 7.200.1

Não houve

Nota 7 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

Não houve

Nota 8 - Taxa de juros e garantias das obrigações a longo prazo

Não houve

Nota 9 - Eventos subsequentes

Sem previsão.

Informações Extraídas do Livro Diário N.º 05 das páginas 02 à 23, com número de registro na Junta Comercial do RN 20230493939 em 28/06/2023. E sob penas da Lei informamos que as informações aqui expressas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

São Gonçalo do Amarante-RN, 26 de Junho de 2023

Adriano Chacon Costa
Sócio Administrador
CPF: 054.302.464.41

Marcone Teodosio de Melo
Contador
CPF: 430.436.154-68
CRC-RN 008716/O

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: MARCONE TEODÓSIO DE MELO
 Empresa: ACC CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 15.195.707/0001-78
 Mês/Ano: 12/2022
 Endereço: RUA SAO PAULO, Complemento: , N.º: 10, Bairro: AMARANTE, Cidade: São Gonçalo do Amarante, Estado: RN, CEP: 59296605, Telefone
 (84) 94118672

MARCONE
 Fortes Contábil 7.200.1

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 1.880.183,97 / 888.736,16 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	2,12
LC	Liquidez Corrente 885.622,16 / 51.857,55 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	17,08
LG	Liquidez Geral (885.622,16 + 0,00) / (51.857,55 + 0,00) A liquidez geral é um indicador utilizado para medir a capacidade que uma empresa tem de honrar com as suas obrigações de curto e longo prazo.	(c101+c10700)/(c201+c203)	17,08
LI	Liquidez Imediata 297.063,30 / 51.857,55 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	5,73
ML	Margem Líquida (108.081,08 / 1.880.183,97) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	5,75
RA	Rentabilidade do Ativo (108.081,08 / 888.736,16) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	12,16
SG	Solvência Geral (0,00 + 916,00) / 51.857,55 Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos Líquidos, também os permanentes.	(c2070701010001+c1070421)/c201	0,02

Informações Extraídas do Livro Diário N.º 05 das páginas 02 à 23, com número de registro na Junta Comercial do RN 20230493939 em 28/06/2023. E sob penas da Lei informamos que as informações aqui expressas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

São Gonçalo do Amarante-RN, 26 de Junho de 2023

Adriano Chacon Costa
 Sócio Administrador
 CPF: 054.302.464.41

Marcone Teodosio de Melo
 Contador
 CPF: 430.436.154-68
 CRC-RN 008716/O



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ACC CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05430246441	ADRIANO CHACON COSTA
43043615468	MARCONE TEODOSIO DE MELO



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/06/2023 11:45 SOB Nº 20230499686.
PROTOCOLO: 230499686 DE 28/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309653546. CNPJ DA SEDE: 15195707000178.
NIRE: 24600107795. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/06/2023.
ACC CONSTRUÇÕES LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1372526/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **WILLAME TERTO VALCACIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WILLAME TERTO VALCACIO**
Registro: **2112990586RN** RNP: **2112990586**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20200363541** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 16/10/2020 Baixada em: 28/12/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ACC CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE** CPF/CNPJ: **10.877.412/0014-82**

Endereço do contratante: RUA ANTÔNIA DE LIMA PAIVA Nº: 155
Complemento: Bairro: NOVA ESPERANÇA
Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP: 59143455

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 211.033,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA ANTÔNIA DE LIMA PAIVA Nº: 155
Complemento: Bairro: NOVA ESPERANÇA
Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP: 59143455

Data de início: 23/09/2020 Conclusão efetiva: 23/11/2020

Finalidade:
Proprietário: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE** CPF/CNPJ: **10.877.412/0014-82**

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 438.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 438.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 438.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > PATOLOGIAS > #1.3.1 - DE PATOLOGIA DA CONSTRUÇÃO 49 - Execução de obra 438.00 metro quadrado;

Observações

Obra de Reforma e Pintura do IFRN - Campus Parnamirim

Número da ART: **RN20220472718** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 13/01/2022 Baixada em: 21/01/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ACC CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE** CPF/CNPJ: **10.877.412/0014-82**

Endereço do contratante: RUA ANTÔNIA DE LIMA PAIVA Nº: 155
Complemento: Bairro: NOVA ESPERANÇA
Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP: 59143455

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 211.033,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA ANTÔNIA DE LIMA PAIVA Nº: 155
Complemento: Bairro: NOVA ESPERANÇA
Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP: 59143455

Data de início: 24/11/2020 Conclusão efetiva: 17/12/2020

Finalidade:
Proprietário: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE** CPF/CNPJ: **10.877.412/0014-82**

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 438.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 438.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 438.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > PATOLOGIAS > #1.3.1 - DE PATOLOGIA DA CONSTRUÇÃO 49 - Execução de obra 438.00 metro quadrado;

Observações

Obra de Reforma e Pintura do IFRN - Campus Parnamirim
Aditivo: Prazo ajustado com real decorrido da obra. Mais de 20 dias

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1372526/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes das ARTs de nºs RN20200363541 e RN20220472718, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1372526/2020
02/02/2022, 11:13
C2xW1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C2xW1





Ministério da Educação
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
 REITORIA
 DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
 Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, NATAL / RN, CEP 59015-300
 Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa ACC CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.195.707/0001-78, sob a responsabilidade técnica do profissional WILLAME TERTO VALCACIO, Engenheiro Civil, CREA nº 2112990586RN, ART de execução nº RN20200363541, concluiu satisfatoriamente para o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – CAMPUS PARNAMIRIM, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.877.412/0014-82, sito à Rua Antônia de Lima Paiva, nº 155 – Bairro Nova Esperança - Parnamirim/RN, neste documento representado pelo seu Diretor Geral, PAULO VITOR SILVA, brasileiro, casado, docente, portador do CPF nº 046.038.704-93, os serviços pertinentes às suas especialidades, conforme especificações técnicas adotadas, referentes à “SERVIÇO DE REPARO NAS ESTRUTURAS FÍSICAS E PINTURA INTERNA E EXTERNA DO CAMPUS PARNAMIRIM DO IFRN”, de acordo com o contrato de prestação de serviços Nº 019/2020-PROAD/IFRN, no período de 23/09/2020 a 17/12/2020, conforme os serviços descritos a seguir:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/ TÉCNICOS		Q. TOTAL
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	un	1,00
1.2	PLACA INDICATIVA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 22, CONFORME PADRÃO DO IFRN	m ²	2,92
2	IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA INTERNA		Q. TOTAL
2.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	30,15
2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE ACRÍLICA	m ²	30,15
2.3	CHAPISCO EM PAREDES INTERNA 5mm, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, NO TRAÇO 1:3	m ²	30,15
2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/MEMBRANA ACRÍLICA, 04 DEMAOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (mav). Af. 06/2018	m ²	30,15

Debr

Click here to enter text.

2020
A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372526/2020, em 02/02/2022 em
emissão



Certidão nº 1372526/2020

02/02/2022, 12:33

Chave de Impressão: C2xW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2022 e contém 6 folhas





Ministério da Educação
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
 REITORIA
 DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
 Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, NATAL / RN, CEP 59015-300
 Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750

2.5	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA COM USO DE LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	m ²	48,21
2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS E OU INTERNAS	m ²	30,15
2.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m ²	39,19
2.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/201	m ²	482,12
2.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 2014	m ³	328,10
2.10	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	m ²	39,00
2.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 cm, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5m ² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF 06/2014	m ³	39,00
2.12	PINTURA A ÓLEO, 2 DEMÃOS	m ²	874,77
2.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3mm. AF 06/2018.	m ³	86,03
2.14	TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER	m ²	67,15
2.15	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, ESPESSURA 5mm, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, NO TRAÇO 1:3.	m ²	86,03
2.16	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2cm. AF 06/2018	m ²	86,03
2.17	REMOÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m	46,20
2.18	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6mm, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF.07/2019.	m ²	46,20
3	CALÇADA E ENTRADA PRINCIPAL		Q. TOTAL
3.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DO PISO DA CALÇADA EXTERNA, DE FORMA	m ²	438,90

Duh

Click here to enter text.

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372526/2020, em 02/02/2022 em
 emitida



Certidão nº 1372526/2020
 02/02/2022, 12:33
 Chave de Impressão: C2xW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2022 e contém 6 folhas





Ministério da Educação
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
 REITORIA
 DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
 Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, NATAL / RN, CEP 59015-300
 Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750

	MECANIZADA COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO		
3.2	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	m ²	109,72
3.3	COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URGANA	m ²	109,72
3.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400l, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10m ² SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSU	m ²	438,90
3.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USIANDO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6cm, ARMADO	m ²	438,90
4	CONSERTO DE FISSURAS EM PAREDES, PISOS E ALISAR DE PORTAS DE MADEIRA DANIFICADAS		Q. TOTAL
4.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	454,21
4.2	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS, COM USO DE FERRO DE 6,3mm INCLUSO ARGAMASSA	m	454,21
4.3	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA COM USO DE LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	m ²	60,00
4.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m ²	454,21
4.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/201	m ²	1052,09
4.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS AF. 2014	m	929,85
4.7	REMOÇÃO DE ALIZAR/BATENTE DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m ²	11,95
4.8	ALIZAR/GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X2,10 CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	Und	10,00
4.9	ADUELA/MARCO/BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015 P	Und	3,00
4.10	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	m ²	11,95

Duba

Click here to enter text.

seco

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372526/2020, em 02/02/2022 em emita



Certidão nº 1372526/2020

02/02/2022, 12:33

Chave de Impressão: C2xW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2022 e contém 6 folhas





Ministério da Educação
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
 REITORIA
 DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
 Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, NATAL / RN, CEP 59015-300
 Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750

4.11	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m ²	68,65
4.12	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m ²	327,31
4.13	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M ² . AF 06/2014	m ²	327,31
5	PINTURA DE PAREDES EXTERNAS, PISO TÁTIL DAS CALÇADAS/RAMPAS E MEIO-FIO		Q. TOTAL
5.1	RETIRADA DA PINTURA (C/ ESCOVA DE AÇO) DAS PAREDES EXTERNAS DE CALÇADA E DE PISO TÁTIL	m ²	576,39
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PARDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m ²	501,39
5.3	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 01 DEMÃO. AF_09/2016	m ²	501,39
5.4	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO DO PISO TÁTIL	m ²	75,00
5.5	CAIÇÃO EM MEIO-FIO	m ²	295,00
5.6	RETIRADA DA PINTURA (C/ ESCOVA DE AÇO) DAS PAREDES EXTERNAS	m ²	236,66
5.7	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PARDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m ²	236,66
5.8	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 01 DEMÃO. AF_09/2016	m ²	236,66
5.9	DEMOLIÇÃO DO PISO DA ARQUIBANCADA, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	19,80
5.10	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	m ³	9,90
5.11	COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	m ²	9,90
5.12	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400l, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10m ² SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4 cm, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	m ²	19,80
5.13	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,	m ²	19,80

Baba

Click here to enter text.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372526/2020, em 02/02/2022 em emitida



Certidão nº 1372526/2020

02/02/2022, 12:33

Chave de Impressão: C2xW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2022 e contém 6 folhas





Ministério da Educação
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
 REITORIA
 DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
 Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, NATAL / RN, CEP 59015-300
 Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750

	USIANDO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6cm, ARMADO		
5.14	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO 02 DEMÃOS	m ²	99,00
5.15	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA COM USO DE LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) NAS PAREDES EXTERNAS DA BATERIA DE BANHEIROS	m ²	132,00
5.16	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m ²	132,00
5.17	APLICAÇÃO DE PINTURA LÁTEX EM PAREDES, 02 DEMÃOS	m ²	970,62
5.18	DEMOLIÇÃO DO PISO DA ARQUIBANCADA, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO	m ³	50,00
5.19	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	m ³	5,00
5.20	COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	m ³	5,00
5.21	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USIANDO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6cm, ARMADO	m ²	50,00
5.22	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m ²	543,28
5.23	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO (1:2:8) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400l, APLICADA MANUALMENTE EM PANO CEGOS DE FAXADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35mm. AF_6/2014	m ²	300,00
5.24	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 01 DEMÃO. AF_09/2016	m ²	587,00
5.25	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	m ²	72,00
5.26	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	m ²	72,00
5.27	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USIANDO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6cm, ARMADO	m ²	480,00
6	PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS		Q. TOTAL

Buba

Click here to enter text.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372526/2020, em 02/02/2022 em



Certidão nº 1372526/2020

02/02/2022, 12:33

Chave de Impressão: C2xw1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2022 e contém 6 folhas






Ministério da Educação
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
 REITORIA
 DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
 Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, NATAL / RN, CEP 59015-300
 Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750


6.1	SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DE AÇO 32mm EM GUARDA-CORPOS EXTERNOS E NO ALAMBRADO DO GINÁSIO POR TRÁS DO GOL	M	250,00
6.2	REFORÇO DA FIXAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM PISO CIMENTADO COM USO DE GROUT	UND	106,00
6.3	FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTÉTICO PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA, INCLUSO LIXAMENTO MANUAL DE ESTRUTURA METALICA	M ²	494,00
6.4	PINTURA COM FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO ESPESSURA DE 25 MICRA	M ²	494,00
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		Q. TOTAL
7.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA, INCLUSO CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M ³	M3	48,00

Natal, 07 de dezembro de 2021.


Iara Cristianny de Brito Barbosa Albuquerque Pereira
 Engenheira Civil do IFRN
 Mat. Nº 0350726
 CREA Nº 210184266-1


Ana Claudia Nobrega de Medeiros

Diretora de Administração do Campus Parnamirim do IFRN
 Mat. Nº 1732307


Prof. Paulo Vitor Silva

Diretor Geral do Campus Parnamirim do IFRN
 Mat. Nº 2691107

Paulo Vitor Silva
 Diretor-Geral do Campus Parnamirim
 Delegação de Competência
 PORTARIA Nº 1800/2020 - RE/IFRN
 DOU de 23/12/2020

[Click here to enter text.](#)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1372526/2020, em 02/02/2022 emitida



Certidão nº 1372526/2020
 02/02/2022, 12:33
 Chave de Impressão: C2xW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2022 e contém 6 folhas





**Certidão de Registro e Quitação Pessoa
Jurídica**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1425220/2023

Emissão: 21/11/2023

Validade: 19/02/2024

Chave: B5D0d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ACC CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 15.195.707/0001-78

Registro: 2000051820

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 150.000,00

Data do Capital: 31/05/2019

Faixa: 2

Objetivo Social: 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA

47.44-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

23.30-3-99 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO E GESSO;

25.12-8-00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL;

43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;

43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;

43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS,

47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: ? HABILITADA PARCIALMENTE para atuar nas atividades de: Instalação e manutenção elétrica (Somente habilitada para as prediais em baixa tensão); Instalações de gás (Somente habilitada para prediais);

? NÃO HABILITADA, até que apresente Responsável Técnico com atribuições específicas suficientemente compatíveis para: Fabricação de esquadrias de metal;

? HABILITADA para as demais atividades técnicas relacionadas ao sistema CONFEA/CREA?S constantes no seu objeto social, limitadas às atribuições do responsável técnico.

Endereço Matriz: RUA SÃO PAULO, 10, Amarante, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, RN, 59296605

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 07/06/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 2200005219DDRN

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: WILLAME TERTO VALCACIO

Registro: 2112990586

CPF: 095.***.***-89

Data Início: 26/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 06/05/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ADRIANO CHACON COSTA

CPF: 054.***.***-41

Função: EMPRESA/SOCIO





**Certidão de Registro e Quitação Pessoa
Jurídica**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1425220/2023

Emissão: 21/11/2023

Validade: 19/02/2024

Chave: B5D0d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Aditivos

Descrição: ALTERAÇÃO Nº 02 ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO

Data: 04/11/2021

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4621899/2021





Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1423779/2023

Emissão: 20/10/2023

Validade: 18/01/2024

Chave: WwZ0a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: WILLAME TERTO VALCACIO

Registro: 2112990586

CPF: 095.***.***-89

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 12/03/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Data de Formação: 12/03/2014

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ACC CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 2000051820

CNPJ: 15.195.707/0001-78

Data Início: 26/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 06/05/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.195.707/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/03/2012
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ACC CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ACC CONSTRUCOES	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R SAO PAULO	NÚMERO 10	COMPLEMENTO *****
----------------------------------	---------------------	-----------------------------

CEP 59.296-605	BAIRRO/DISTRITO AMARANTE	MUNICÍPIO SAO GONCALO DO AMARANTE	UF RN
--------------------------	------------------------------------	---	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ACCCONSTRUCOES.NAT@OUTLOOK.COM	TELEFONE (84) 9411-8672
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/03/2012
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **29/07/2023** às **16:16:58** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ACC CONSTRUÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida no endereço Rua São Paulo, 10, Amarante, São Gonçalo do Amarante RN, inscrita no CNPJ sob o nº 15.195.707/0001-78, neste ato representado pelo seu titular **ADRIANO CHACON COSTA**, brasileiro, empresário, CPF 054.302.464-41, adiante denominado CONTRATANTE.

WILLAME TERTO VALCACIO, pessoa física, brasileiro, Engenheiro Civil, portadora da Carteira profissional do CREA nº 211299058-6, inscrito no sob CPF nº 095.637.964-89 e Carteira de Identidade nº 001812383, residente e domiciliado NATAL, RIO GRANDE DO NORTE, adiante denominado CONTRATADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa, possuindo total autonomia pelas atividades técnicas no âmbito de suas atribuições profissionais.

CLÁUSULA SEGUNDA: PRAZO: A vigência é de prazo pelo prazo de 2 ano com início no dia 06/05/2022 a 06/05/2024, ficando facultado as partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA : a Baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução nº 336/89, do CONFEA,

“ART. 17 – A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I – for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II – for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III – Mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional torne impraticável o exercício dessa função;

IV – tiver o profissional o seu registro cancelado;

V- ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o Cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve está, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.




§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho será: de SEGUNDA-FEIRA a QUARTA-FEIRA , das 14:00 AS 17:00

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a R\$ 7.272,00 (SETE MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS).

CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: MENSAL

CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios deste contrato as partes elegem o Foro de Natal/RN, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 02 (duas) vias de iguais teor e forma, na presença das testemunhas que assistiram.

Natal/RN, 06 de maio de 2022.



ACC Construções Eirell
Zângely S. M. Cunha
Administradora
813.358.524-34

CONTRATANTE


ACC Construções Eirell
William Tertuliano
Engenheiro Civil
09.637.974-89

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:



Nome: IRINETE MARIA DA CUNHA

CPF: 136.786.034-15



Nome: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA

CPF: 014.592.144-12

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ACC CONSTRUÇÕES EIRELI**, executou para esta companhia conforme ART n° RN20210413756, sob a responsabilidade técnica do Eng.º Civil Willame Terto Valcacio – CREA n° 2112990586/RN, os serviços referentes a **REFORMA DOS BANHEIROS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E CENTRO DE TREINAMENTO DA CAERN**, conforme **Contrato: 21.00468**, constando dos principais quantitativos dos serviços executados:

	Reforma dos banheiros	QTD	UN
1	SERVIÇOS PRELIMARES		
1.1	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	20,00	M
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	RETIRADA DE PORTAS OU JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	51,97	M ²
2.2	RETIRADA DE FECHADURA INTERNA OU EXTERNA	29,00	UN
2.3	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO EM METRALHA	127,12	M ²
2.4	RETIRADA DE BANCADA DE PIA EM GRANITO, MÁRMORE OU AÇO INOX	8,90	M
2.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	303,78	M ²
2.6	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	132,92	M ²
2.7	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	108,00	UN
2.8	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	21,00	UN
2.9	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	17,00	UN

	REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		
2.10	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	10,21	M ³
2.11	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	30,00	UN
3	TRABALHOS EM TERRA		
3.1	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	19,42	M ³
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	194,18	TxKM
4	REVESTIMENTOS		
4.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	456,76	M ²
4.2	COSTURA EM PAREDE COM COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 OU CA-60 (5x60CM), CADA 20 CM	33,00	M
4.3	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO NAS DUAS FACES, ESPESSURA 2,5 CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	122,69	M ²
4.4	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO (FORNECIMENTO E MONTAGEM). AF_05/2016	140,78	M ²
4.5	PELÍCULA EM POLIESTER PARA VIDROS	36,72	M ²
4.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	272,00	M ²
4.7	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	141,72	M ²
4.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	28,88	M ²
4.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014	112,13	M ²

4.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	464,57	M ²
4.11	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	7,45	M
5	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	42,96	M ²
6	ESQUADRIAS		
6.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2,00	UN
6.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2,00	UN
6.3	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN
6.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ 10MM, SEM FERRAGENS. AF_05/2016	35,46	M ²
6.5	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	35,00	UN
6.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	14,23	M ²
6.7	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	23,72	M ²
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
7.1	REVISÃO EM PONTO ÁGUA OU ESGOTO	154,00	UN
7.2	ASSENTO PLÁSTICO LUXO PARA BACIA SANITÁRIA SIFONADA	29,00	UN

7.3	CHUMBAMENTO DE BANCADAS DE PIAS OU TAMPOS, INCLUSIVE ACABAMENTOS	29,60	M
7.4	CHUVEIRO PLÁSTICO CROMADO DE 1/2", COM BRAÇO E CANOPLA	6,00	UN
7.5	DUCHA DE MÃO CROMADA COM MANGUEIRA PLASTICA E 1/2"	29,00	UN
7.6	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES	45,00	UN
7.7	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 40 MM PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES	37,00	UN
7.8	TAMPO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESPESSURA 2,5 CM. AF_11/2016	14,11	M ²
7.9	VÁLVULA PLÁSTICA BRANCA DE 1" PARA LAVATÓRIO, COM LADRÃO	27,00	UN
7.10	REGISTRO PVC ESFERA VS ROSCÁVEL DN 1", INCLUSIVE ADAPTADORES	8,00	UN
7.11	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	6,00	UN
7.12	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00	UN
7.13	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN
7.14	FURO E COLAGEM DE CUBA EM TAMPO DE GRANITO OU MÁRMORE	27,00	UN
7.15	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ABS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	29,00	UN
7.16	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	10,00	UN
7.17	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	27,00	UN
7.18	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. R_01/2020	23,00	UN
7.19	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UN
7.20	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	27,00	UN

7.21	PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. R_05/2019	72,00	UN
7.22	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	8,00	UN
7.23	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	16,00	UN
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	8,00	UN
8.2	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	8,00	UN
8.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	32,00	UN
8.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	8,00	UN
9	PINTURA		
9.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	142,43	M ²
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	142,43	M ²
9.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	142,43	M ²
10	DIVERSOS		
10.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019	142,43	M ²
10.2	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL COM ALTURA MÍNIMA DE 50 CM	8,00	UN
10.3	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL COM ALTURA MÍNIMA DE 20 CM	8,00	UN

Natal, 19 de setembro de 2023

CAERN

Rivanilson Andrade de Lima
Gerente de Infraestrutura - GIF/DA

Rivanilson Andrade de Lima
Gerência da Infraestrutura – GIF/DA