



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR SUN MARINE LOCALIZADO NA AVENIDA ALFREDO CHAVES, LOTEAMENTO AREIA VERMELHA, LOTE 06. QUADRA 04, PRAIA DO POÇO, CABEDELO - PB
-------	---

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa IGOR SANTANA LUCENA ME -CONSTRUTORA SANTENGE LTDA, situada à rua Fernando Gomes de Araújo, 264 – ITARARÉ – Campina Grande – Paraíba; CNPJ Nº 15.77.6046/0001-74; executou a obra: CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR SUN MARINE LOCALIZADO NA AVENIDA ALFREDO CHAVES, Nº484, CEP 58101582 LOTEAMENTO AREIA VERMELHA, LOTE 06. QUADRA 04, PRAIA DO POÇO, CABEDELO - PB, registrada no CREA/PB com a ART Nº PB20160070288 sob a responsabilidade do engenheiro civil – IGOR SANTANA LUCENA – CREA Nº 160873127-8- D/PB, conforme discriminação dos serviços abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE EXECUTADA
11.7	Tubulação de água fria em PVC soldável 20mm, inclusive conexões e escavação de valas.	m	18,00
11.8	Tubulação de água fria em PVC soldável 25mm, inclusive conexões e escavação de valas.	m	170,00
11.9	Tubulação de água fria em PVC soldável 32mm, inclusive conexões e escavação de valas.	m	18,00
11.10	Tubulação de água fria em PVC soldável 40mm, inclusive conexões - barrilête.	m	38,00
11.11	Coluna de ventilação em pvc 50mm	m	30,00
11.12	Caixa de inspeção em alvenaria de 60x60x60cm com tampa.	und	10,00
11.13	Caixa de gordura em alvenaria de 60x60x60cm com tampa.	und	7,00
11.14	Caixa sifonada em PVC de 100x100x50mm	und	28,00
11.15	Bacia sanitária em louça vitrificada branca (fornecimento e assentamento).	und	14,00
11.16	Válvula de descarga 1½" (fornecimento e instalação).	und	14,00
11.17	Lavatório de louça branca, sem coluna, inclusive ferragens e sifão plástico.	und	14,00
11.18	Chuveiro de metal com braço cromado (fornecimento e instalação)	und	14,00
11.19	Torneira metálica para jardim d 1/2"	und	14,00
11.20	Tanque de louça branca, sem coluna, com torneira metálica, inclusive ferragens e sifão plástico.	und	7,00
11.21	Registro de gaveta metálico de (25mm), com canopla, padrão comercial	und	21,00
11.22	Registro de pressão metálico de 3/4" (25mm) com canopla, padrão comercial	und	14,00
11.23	Registro de bóia de 3/4" (25mm) para caixa d'água	und	1,00
11.24	Ducha higiênica com registro de pressão cromado, em PVC branca (fornecimento e instalação)	und	14,00
11.25	Porta papel em louça branca ou em cores.	und	14,00
11.26	Porta toalha em louça branca ou em cores.	und	14,00
11.27	Saboneteira em louça branca ou em cores de 15cm x 15cm sem alça.	und	14,00
11.28	Torneira de Bóia para caixa d'água 3/4"	und	1,00
11.29	Construção de filtros anaerobicos e sumidouro	und	1,00
11.30	Construção de fossa séptica em estrutura de concreto com impermeabilização	und	1,00
12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO		
12.1	Extintor manual de água pressurizada de 10 l, inclusive disco de sinalização.	und.	3,00
12.2	Extintor manual de pó químico seco de 6kg, inclusive disco de sinalização.	und.	3,00
12.3	Luminária autônoma de emergência para fixação em parede ou teto, inclusive ponto de energia com rede.	pç	6,00
12.4	Indicadores de saída autônomos com seta, inclusive ponto de energia com rede.	pç	6,00

JOÃO PESSOA 03/07/2019

Rua Fernando Gomes de Araújo – 264 - Catolé – Campina grande/PB
 igorsalu@hotmail.com | 83 99915.5926

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144319/2019, emitida em 26/07/2019



Certidão nº 144319/2019
 30/07/2019, 20:44

Chave de Impressão: 34ZZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2019 e contém 7 folhas





OBRA:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR SUN MARINE LOCALIZADO NA AVENIDA ALFREDO CHAVES, LOTEAMENTO AREIA VERMELHA, LOTE 06. QUADRA 04, PRAIA DO POÇO, CABEDELO - PB
-------	---

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa IGOR SANTANA LUCENA ME -CONSTRUTORA SANTENGE LTDA, situada à rua Fernando Gomes de Araújo, 264 – ITARARÉ – Campina Grande – Paraíba; CNPJ Nº 15.77.6046/0001-74; executou a obra: CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR SUN MARINE LOCALIZADO NA AVENIDA ALFREDO CHAVES, Nº 484, CEP 58101582 LOTEAMENTO AREIA VERMELHA, LOTE 06. QUADRA 04, PRAIA DO POÇO, CABEDELO - PB, registrada no CREA/PB com a ART Nº PB20160070288 sob a responsabilidade do engenheiro civil – IGOR SANTANA LUCENA – CREA Nº 160873127-8- D/PB, conforme discriminação dos serviços abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE EXECUTADA
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.1	Luminária para lâmpada fluorescente (2x32W), tipo calha, sem tampa, com lâmpadas e reator de partida rápida, alto fator de potência (fornecimento e instalação).	und.	84,00
13.2	Ponto de luz, com rede, eletroduto leve de 1/2" e de 3/4", fio de 1,5mm ² , com abertura e fechamento de rasgos em alvenaria.	und.	84,00
13.3	Ponto de tomada aterrado com rede elétrica de 2,5mm ² (F+N+T), em eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, em alvenaria.	und.	148,00
13.4	Instalação de ponto p/split's de parede, c/distância de até 3,00m, entre o condensador e o evaporador, com capacidade de 7.000/10.000/12.000 BTU/h, inclusive teste de funcionamento.	und.	10,00
13.5	Instalação de ponto p/split's de parede, c/distância de até 3,00m, entre o condensador e o evaporador, com capacidade de 12.000/18.000/24.000 BTU/h, inclusive teste de funcionamento.	und.	17,00
13.6	Sensor de presença de teto com fotocélula, ajuste de sensibilidade e de tempo de acionamento, alcance em raio de 6m, ângulo de cobertura 360°, alimentação 220V (fornecimento e instalação)	und.	10,00
13.7	Quadro de distribuição universal metálico de embutir, para 18 disjuntores monopolares DIN/UL, com componente geral, barramento trifásico 100A, sistema N, com barras de terra e neutro.	und.	8,00
13.8	Disjuntor monopolar DIN termomagnético 16A - sistema N (fornecimento e instalação).	und.	115,00
13.9	Disjuntor tripolar DIN termomagnético 32A - sistema N (fornecimento e instalação).	und.	8,00
13.10	Cabo de cobre isolado 0,6/1KV - 1,5mm ² (fornecimento e instalação).	m	2.100,00
13.11	Cabo de cobre isolado 0,6/1KV - 2,5mm ² (fornecimento e instalação).	m	2.100,00
13.12	Cabo de cobre isolado 0,6/1KV - 4,0mm ² (fornecimento e instalação).	m	850,00
13.13	Cabo de cobre isolado P/750V - 10,0mm ² (fornecimento e instalação).	m	50,00
13.14	Medição 3F 112,5 kVA - instalação e fornecimento	und.	1,00
13.15	Poste de concreto armado DT T-B 800/11 (fornecimento e instalação).	und.	1,00
13.16	Caixa coletora pré-moldada em concreto com tampa (0,60x0,60x0,60)m.	und.	3,00
13.17	Haste de aterramento cobreada 5/8"x2,40m.	und.	5,00

JOÃO PESSOA 03/07/2019

Rua Fernando Gomes de Araújo – 264 - Catolé – Campina grande/PB
 igorsalu@hotmail.com | 83 99915.5926

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144319/2019, emitida em 26/07/2019



Certidão nº 144319/2019
 30/07/2019, 20:44

Chave de Impressão: 34Zza

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2019 e contém 7 folhas





OBRA:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR SUN MARINE LOCALIZADO NA AVENIDA ALFREDO CHAVES, LOTEAMENTO AREIA VERMELHA, LOTE 06. QUADRA 04, PRAIA DO POÇO, CABEDELO - PB
-------	---

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa IGOR SANTANA LUCENA ME -CONSTRUTORA SANTENGE LTDA, situada à rua Fernando Gomes de Araújo, 264 – ITARARÉ – Campina Grande – Paraíba; CNPJ N° 15.77.6046/0001-74; executou a obra: CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR SUN MARINE LOCALIZADO NA AVENIDA ALFREDO CHAVES, N°484, CEP 58101582 LOTEAMENTO AREIA VERMELHA, LOTE 06. QUADRA 04, PRAIA DO POÇO, CABEDELO - PB, registrada no CREA/PB com a ART N° PB20160070288 sob a responsabilidade do engenheiro civil – IGOR SANTANA LUCENA – CREA N° 160873127-8- D/PB, conforme discriminação dos serviços abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE EXECUTADA
14	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO		
14.1	Pré instalação de ar-condicionado, com instalações de tubulação de cobre, dreno e cabeamento em fio coberto de 6 mm	und.	15,00
15	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA/TELEFÔNICA		
15.1	Ponto de rede lógica em eletroduto de PVC roscável 25mm, inclusive conexões, com 01 cabo multilan-cat, 6A24AWG-4P (fornecimento e instalação).	und.	17,00
15.2	Eletrocalha perfurada 100x50 (fornecimento e instalação)	m	50,00
15.3	Cabo multilan, cat 6a - 24awg - 4pares – utilizado para instalação de rede de microcomputadores.	und.	155,00
15.4	Armário de embutir para telefonia com tampa, 30x40x15cm	m	7,00
15.5	Fornecimento e colocação de cabo CA 50 - para 30 pares	m	600,00
16	PINTURA		
16.1	Aplicação de selador acrílico em paredes externas e internas, em 02 (duas) demãos	m²	2.892,05
16.2	Emassamento com massa acrílica em paredes externas para tinta acrílica, em 02 (duas) demãos	m²	2.892,05
16.3	Pintura em PVA, em paredes internas, inclusive emassamento, em 02 (duas) demãos	m²	2.892,05
16.4	Pintura em PVA em superfícies horizontais, inclusive emassamento, executada de 2 (duas) demãos.(gesso)	m²	2.892,05
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
17.1	Plantio de grama do tipo esmeralda, em tufo, inclusive fornecimento	m²	74,06
17.2	Caixa de passagem em alvenaria de 1/2 vez com 0,50m x 0,50m revestida com argamassa no traço 1:3	und	12,00
17.3	Balcão em granito da região 0,85X0,50, com cuba de porcelana branca - B1	und	14,00
17.4	Balcão em granito da região, com cuba de aço inox 2,50X0,60 - B2	und	8,00
17.5	Piscina em fibra circular D=2,20 m, completa, fornecimento e instalação.	und	1,00
17.6	Churrasqueira em concreto e tijolo aparente	und	1,00
17.7	Limpeza e entrega da obra	m²	455,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144319/2019, emitida em 26/07/2019



Certidão nº 144319/2019
30/07/2019, 20:44

Chave de Impressão: 34Zza

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2019 e contém 7 folhas

(Handwritten signature)

JOÃO PESSOA 03/07/2019

Rua Fernando Gomes de Araújo – 264 - Catolé – Campina grande/PB
igorsalu@hotmail.com | 83 99915.5926





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

150794/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **IGOR SANTANA LUCENA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IGOR SANTANA LUCENA**

Registro: **PRO00003603/10 PB** RNP: **1608731278**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PB20190258802** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/06/2019 Baixada em: 10/02/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **IGOR SANTANA LUCENA - ME**

Contratante: **BTECH ENGENHARIA LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **15.597.080/0001-81**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ DE ALENCAR

Nº: 807

Complemento: SALA 203

Bairro: BELA VISTA

Cidade: CAMPINA GRANDE

UF: PB

CEP: 58428750

Contrato: 06/2019

Celebrado em: 30/05/2019

Valor do contrato: R\$ 413.255,16

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: AVENIDA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA

Nº: S/N

Complemento: ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO INSA

Bairro: SERROTÃO

Cidade: CAMPINA GRANDE

UF: PB

CEP: 58434700

Data de início: 06/06/2019

Conclusão efetiva: 06/09/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: INSTITUTO NACIONAL DO SEMI ÁRIDO

CPF/CNPJ: 01.263.896/0019-93

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 495.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 495.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 495.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 495.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS 15 - EXECUÇÃO 495.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-FABRICADO NA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO INSA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 150794/2020

18/02/2020, 16:14

aZcDZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aZcDZ



26/12/2019

SEI/MCTIC - 4997371 - Termo de Atesto de Recebimento



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES



INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO

TERMO DE ATESTE DE RECEBIMENTO**RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA**

Contrato: 06/2019
Contratado: BTECH ENGENHARIA LTDA
Obra: Construção do galpão na Estação Experimental do Instituto Nacional do Semiárido.

Com base na competência delegada pela Portaria INSA nº 51/2019, de 18 de dezembro de 2019, que cria a Comissão de Recebimento de Obras Públicas, e pelo que estabelece o Art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, a citada comissão atesta que está aceito em CARÁTER DEFINITIVO o recebimento da obra acima referenciada.

O recebimento definitivo não exime a Empresa BTECH de refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o projeto, com materiais defeituosos ou com vícios de construção, pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme cláusula 6.33 do Projeto Básico (3855990).

Lavraram, para tanto, o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito.


Campina Grande, 23 de dezembro de 2019.

RICARDO DA CUNHA CORREIA LIMA
Presidente da Comissão

CARLOS TICIANO COUTINHO RAMOS
Membro da Comissão

PAULO LUCIANO DA SILVA SANTOS
Membro da Comissão

JOÃO BOSCO DOS SANTOS
Membro da Comissão


IGOR SANTANA LUCENA
Representante da BTECH ENGENHARIA LTDA

 Igor Santana Lucena
Engenheiro Civil
e Segurança do Trabalho
CREA-PB 160873127-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 150794/2020, emitida em 18/02/2020



Certidão nº 150794/2020
19/02/2020, 09:10

Chave de Impressão: aZcDZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2020 e contém 15 folhas



26/12/2019

SEI/MCTIC - 4997371 - Termo de Atesto de Recebimento



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo da Cunha Correia Lima**, **Tecnologista**, em 23/12/2019, às 11:15 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Luciano da Silva Santos**, **Técnico**, em 23/12/2019, às 12:52 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Ticiano Coutinho Ramos**, **Técnico**, em 23/12/2019, às 14:02 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João bosco dos Santos**, **Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 23/12/2019, às 14:12 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.mctic.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **4997371** e o código CRC **ADB19382**.

Referência: Processo nº 01201.000191/2018-43

SEI nº 4997371

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 150794/2020, emitida em 18/02/2020



Certidão nº 150794/2020
19/02/2020, 09:10
Chave de Impressão: aZcDZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2020 e contém 15 folhas





UNIDADE DE PESQUISA DO
MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DE OBRAS

Atesto para os devidos fins, que a **SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 15.776.046/0001-74, com sede na Rua Antônio Bezerra Paz, 137 - Bodocongó, Campina Grande/PB, executou satisfatoriamente para o **INSA - Instituto Nacional do semiárido**, com sede na Avenida Francisco Lopes de Almeida, S/N- Bairro Serrotão, na Cidade de Campina Grande/PB, inscrita no CNPJ sob nº 01.263.896/0019-93, através do Contrato nº 06/2019, execução de obra de construção do galpão pré-fabricado na estação experimental do INSA.

Dados do Contrato:

Contrato nº 06/2019- Data: 30/05/2019
Ordem de Serviço: 06/2019- Data: 06/06/2019
Data de Início da Obra: 06/06/2019
Data de Conclusão da Obra: 06/09/2019

Valor do Contrato Inicial:

R\$ 413.255,16 (Quatrocentos e treze mil duzentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos).

Valor do Contrato Final:

R\$ 413.255,16 (Quatrocentos e treze mil duzentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos).

Descrição Geral da Obra:

O empreendimento consiste na execução de obra de construção do galpão pré-fabricado na estação experimental do INSA.

Responsável Técnico:

IGOR SANTANA LUCENA
SÓCIO ADMINISTRADOR
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA-PB nº 160873127-8

Campina Grande/PB, 17 de dezembro de 2019.

Ricardo da Cunha Correia Lima
Diretor Substituto do INSA
PO 3.245/2018-MCTIC

Avenida Francisco Lopes de Almeida, S/N - Bairro Serrotão, Campina Grande/PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 150794/2020, emitida em 18/02/2020



Certidão nº 150794/2020
19/02/2020, 09:10

Chave de Impressão: aZcDZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2020 e contém 15 folhas



CONSTRUTORA	FISCALIZAÇÃO
Orgão:	INSA-INSTITUTO NACIONAL DO SEMI-ÁRIDO
Obra:	CONSTRUÇÃO DO BLOCO DA GARAGEM DA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO INSA -SETOR SERVIÇO
Descrição:	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLO DE CONCRETO
Empresa:	SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB
Contrato:	Nº 06/2019

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa **SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**, situada à Rua Antônio Bezerra Paz, 137 - Bodocongó – Campina Grande – Paraíba; CNPJ Nº 15.776.046/0001-74; executou a obra: **CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA GARAGEM DO SETOR DE SERVIÇO NA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO INSA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB**, registrada no CREA/PB com a ART Nº **PB20190258802**, sob a responsabilidade do engenheiro civil – **IGOR SANTANA LUCENA – CREA Nº 160873127-8- D/PB**, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
			EXECUTADO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UND QUANT.
BLOCO DA GARAGEM-SETOR DE SERVIÇO			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M	760,41
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M³	83,68
2.2	MARROAMENTO DE MATERIAL DE 2A CATEGORIA, ROCHA DECOMPOSTA PARA REDUÇÃO A PEDRA-DE-MÃO	M³	18,81
2.3	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M³	62,76
3.0	FUNDAÇÃO		
3.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M³	53,04
3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M³	1,89

Ricardo da Cunha Correia Lima
 Diretor Substituto do INSA
 PO 3.245/2018-MCTIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 150794/2020, emitida em 18/02/2020



Certidão nº 150794/2020
 19/02/2020, 09:10
 Chave de Impressão: aZcDZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2020 e contém 15 folhas



CONSTRUTORA		FISCALIZAÇÃO		
				
Orgão:	INSA-INSTITUTO NACIONAL DO SEMI-ÁRIDO			
Obra:	CONSTRUÇÃO DO BLOCO DA GARAGEM DA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO INSA -SETOR SERVIÇO			
Descrição:	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLO DE CONCRETO			
Empresa:	SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI			
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB			
Contrato:	Nº 06/2019			
DECLARAÇÃO				
<p>Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, situada à Rua Antônio Bezerra Paz, 137 - Bodocongó – Campina Grande – Paraíba; CNPJ Nº 15.776.046/0001-74; executou a obra: CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA GARAGEM DO SETOR DE SERVIÇO NA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO INSA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, registrada no CREA/PB com a ART Nº PB20190258802, sob a responsabilidade do engenheiro civil – IGOR SANTANA LUCENA – CREA Nº 160873127-8- D/PB, conforme discriminação dos serviços abaixo:</p>				
PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			EXECUTADO	
			UND	QUANT.
3.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (BLOCOS DE FUNDAÇÃO)	M³		27,50
4.0	SUPERESTRUTURA			
4.1	CINTA (INFERIOR E SUPERIOR) DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA CONTROLE C.PREP.MECANICO NA OBRA, AÇO(55KG/M3), FORMAS MADEIRA C/ MONT/DESMON E LANÇAMENTO /VIBRAÇÃO MANUAL	M³		15,83
4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017(PILARES E VIGAS)	M³		34,28
4.3	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M²		60,00
5.0	PAREDES E PAINÉIS			
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²		452,09

Página 2 de 12.


 Ricardo da Cunha Correia Lima
 Diretor Substituto do INSA
 PO 3.245/2018-MCTIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 150794/2020, emitida em 18/02/2020



Certidão nº 150794/2020
 19/02/2020, 09:10

Chave de Impressão: aZcDZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2020 e contém 15 folhas





CONSTRUTORA	FISCALIZAÇÃO
Orgão:	INSA-INSTITUTO NACIONAL DO SEMI-ÁRIDO
Obra:	CONSTRUÇÃO DO BLOCO DA GARAGEM DA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO INSA -SETOR SERVIÇO
Descrição:	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLO DE CONCRETO
Empresa:	SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB
Contrato:	Nº 06/2019

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa **SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**, situada à Rua Antônio Bezerra Paz, 137 - Bodocongó – Campina Grande – Paraíba; CNPJ Nº 15.776.046/0001-74; executou a obra: **CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA GARAGEM DO SETOR DE SERVIÇO NA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO INSA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB**, registrada no CREA/PB com a ART Nº PB20190258802, sob a responsabilidade do engenheiro civil – **IGOR SANTANA LUCENA – CREA Nº 160873127-8- D/PB**, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	EXECUTADO	
		UND	QUANT.
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	99,81
6.0	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS		
6.1	PORTA DE CORRER COM ESTRUTURA EM TUBO METÁLICO, COM FECHAMENTO EM LAMBRIL DE JATOBÁ E PORTA DE ABRIR, INCL. FERRAGEM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UNID	3,00
6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	3,00
6.3	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	M²	11,34
6.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	12,00
6.5	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	0,00
7.0	COBERTURA		

Página 3 de 12.

Ricardo da Cunha Correia Lima
Diretor Substituto do INSA
PO 3.245/2018-MCTIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 150794/2020, emitida em 18/02/2020



Certidão nº 150794/2020
19/02/2020, 09:10

Chave de Impressão: aZcDZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2020 e contém 15 folhas



CONSTRUTORA		FISCALIZAÇÃO		
				
Orgão:	INSA-INSTITUTO NACIONAL DO SEMI-ÁRIDO			
Obra:	CONSTRUÇÃO DO BLOCO DA GARAGEM DA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO INSA -SETOR SERVIÇO			
Descrição:	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLO DE CONCRETO			
Empresa:	SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI			
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB			
Contrato:	Nº 06/2019			
DECLARAÇÃO				
<p>Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, situada à Rua Antônio Bezerra Paz, 137 - Bodocongó – Campina Grande – Paraíba; CNPJ Nº 15.776.046/0001-74; executou a obra: CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA GARAGEM DO SETOR DE SERVIÇO NA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO INSA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, registrada no CREA/PB com a ART Nº PB20190258802, sob a responsabilidade do engenheiro civil – IGOR SANTANA LUCENA – CREA Nº 160873127-8- D/PB, conforme discriminação dos serviços abaixo:</p>				
PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
			EXECUTADO	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UND	QUANT.
7.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M²		531,60
7.2	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M²		45,97
7.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016	M²		32,40
8.0	REVESTIMENTOS			
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²		8,00
8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²		8,00
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA VEXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²		8,00

Página 4 de 12.

Ricardo da Cunha Correia Lima
 Diretor Substituto do INSA
 PO 3.245/2018-MCTIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 150794/2020, emitida em 18/02/2020



Certidão nº 150794/2020
 19/02/2020, 09:10

Chave de Impressão: aZcDZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2020 e contém 15 folhas



CONSTRUTORA **FISCALIZAÇÃO**




Orgão:	INSA-INSTITUTO NACIONAL DO SEMI-ÁRIDO
Obra:	CONSTRUÇÃO DO BLOCO DA GARAGEM DA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO INSA -SETOR SERVIÇO
Descrição:	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLO DE CONCRETO
Empresa:	SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB
Contrato:	Nº 06/2019

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa **SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**, situada à Rua Antônio Bezerra Paz, 137 - Bodocongó – Campina Grande – Paraíba; CNPJ Nº 15.776.046/0001-74; executou a obra: **CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA GARAGEM DO SETOR DE SERVIÇO NA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO INSA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB**, registrada no CREA/PB com a ART Nº **PB20190258802**, sob a responsabilidade do engenheiro civil – **IGOR SANTANA LUCENA – CREA Nº 160873127-8- D/PB**, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	EXECUTADO	
		UND	QUANT.
9.0	PISOS E PAVIMENTOS		
9.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	31,40
9.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM	M²	314,06
9.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M²	314,06
9.4	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M	129,50
9.5	CALÇADA DE CONTOURNO, INCL. ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO DE VALA COM CONCRETO, ALVENARIA DE 1 VEZ, REBOCO LATERAL, ATERRO, LASTRO EM CONCRETO E REGULARIZAÇÃO COM FRIZAMENTO, LARGURA DDE 0.90M	M²	110,48
9.6	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M²	235,44
10.0	REVESTIMENTO TETO		
10.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M²	60,00
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 150794/2020, emitida em 18/02/2020



Certidão nº 150794/2020
19/02/2020, 09:10
Chave de Impressão: aZcDZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2020 e contém 15 folhas

Ricardo da Cunha Correia Lima
Diretor Substituto do INSA
PO 3.245/2018-MCTIC





CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO



Orgão:	INSA-INSTITUTO NACIONAL DO SEMI-ÁRIDO
Obra:	CONSTRUÇÃO DO BLOCO DA GARAGEM DA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO INSA -SETOR SERVIÇO
Descrição:	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLO DE CONCRETO
Empresa:	SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB
Contrato:	Nº 06/2019

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa **SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**, situada à Rua Antônio Bezerra Paz, 137 - Bodocongó – Campina Grande – Paraíba; CNPJ Nº 15.776.046/0001-74; executou a obra: **CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA GARAGEM DO SETOR DE SERVIÇO NA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO INSA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB**, registrada no CREA/PB com a ART Nº PB20190258802, sob a responsabilidade do engenheiro civil – **IGOR SANTANA LUCENA – CREA Nº 160873127-8- D/PB**, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	EXECUTADO	
		UND	QUANT.
11.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	30,00
11.2	89984 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	2,00
11.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	1,00
12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIA		
12.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00
12.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00
12.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	24,00
12.4	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
12.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12	UND	1,00

Ricardo da Cunha Correia Lima
 Diretor Substituto do INSA
 Nº 3745/2018-MCTIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 150794/2020, emitida em 18/02/2020



Certidão nº 150794/2020
 19/02/2020, 09:10

Chave de Impressão: aZcDZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2020 e contém 15 folhas



  			
CONSTRUTORA	FISCALIZAÇÃO		
			
Orgão:	INSA-INSTITUTO NACIONAL DO SEMI-ÁRIDO		
Obra:	CONSTRUÇÃO DO BLOCO DA GARAGEM DA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO INSA -SETOR SERVIÇO		
Descrição:	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLO DE CONCRETO		
Empresa:	SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI		
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB		
Contrato:	Nº 06/2019		
DECLARAÇÃO			
<p>Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, situada à Rua Antônio Bezerra Paz, 137 - Bodocongó – Campina Grande – Paraíba; CNPJ Nº 15.776.046/0001-74; executou a obra: CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA GARAGEM DO SETOR DE SERVIÇO NA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO INSA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, registrada no CREA/PB com a ART Nº PB20190258802, sob a responsabilidade do engenheiro civil – IGOR SANTANA LUCENA – CREA Nº 160873127-8- D/PB, conforme discriminação dos serviços abaixo:</p>			
PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
	DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS	EXECUTADO	
		UND	QUANT.
12.6	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	2,00
12.7	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	2,00
13.0	DRENAGENS E COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS		
13.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	63,50
13.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DESCARTE TIPO 01	UNID	8,00
13.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	0,00
13.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA CALHA EM PERFIL METÁLICO(BARRACHATA DE 1X1/4" (LXE)	M	90,00
14.0	LOUÇAS E METAIS		
14.1	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00


 Ricardo da Cunha Correia Lima
 Diretor Substituto do INSA
 PO 3.245/2018-MCTIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 150794/2020, emitida em 18/02/2020



Certidão nº 150794/2020

19/02/2020, 09:10

Chave de Impressão: aZcDZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2020 e contém 15 folhas



CONSTRUTORA	FISCALIZAÇÃO
	
Orgão: INSA-INSTITUTO NACIONAL DO SEMI-ÁRIDO	
Obra: CONSTRUÇÃO DO BLOCO DA GARAGEM DA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO INSA -SETOR SERVIÇO	
Descrição: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLO DE CONCRETO	
Empresa: SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	
Localidade: CAMPINA GRANDE - PB	
Contrato: Nº 06/2019	

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa **SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**, situada à Rua Antônio Bezerra Paz, 137 - Bodocongó – Campina Grande – Paraíba; CNPJ Nº 15.776.046/0001-74; executou a obra: **CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA GARAGEM DO SETOR DE SERVIÇO NA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO INSA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB**, registrada no CREA/PB com a ART Nº PB20190258802, sob a responsabilidade do engenheiro civil – **IGOR SANTANA LUCENA – CREA Nº 160873127-8- D/PB**, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

		EXECUTADO	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UND	QUANT.
14.2	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
15.0	INSTALAÇÕES CONTRA-INCENDIO		
15.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	3,00
15.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
15.3	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	3,00
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
16.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.965,20
16.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	63,00
16.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	122,00
16.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA RETANGULAR 4"X4" COM TAMPA	UND	1,00

Ricardo da Cunha Correia Lima
 Diretor Substituto do INSA
 Direção de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 PO 3.245/2018-MCTIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 150794/2020, emitida em 18/02/2020



Certidão nº 150794/2020
 19/02/2020, 09:10

Chave de Impressão: aZcDZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2020 e contém 15 folhas



CONSTRUTORA		FISCALIZAÇÃO	
Orgão:	INSA-INSTITUTO NACIONAL DO SEMI-ÁRIDO		
Obra:	CONSTRUÇÃO DO BLOCO DA GARAGEM DA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO INSA -SETOR SERVIÇO		
Descrição:	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLO DE CONCRETO		
Empresa:	SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI		
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB		
Contrato:	Nº 06/2019		

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa **SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**, situada à Rua Antônio Bezerra Paz, 137 - Bodocongó – Campina Grande – Paraíba; CNPJ Nº 15.776.046/0001-74; executou a obra: **CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA GARAGEM DO SETOR DE SERVIÇO NA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO INSA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB**, registrada no CREA/PB com a ART Nº **PB20190258802**, sob a responsabilidade do engenheiro civil – **IGOR SANTANA LUCENA – CREA Nº 160873127-8- D/PB**, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	EXECUTADO	
		UND	QUANT.
16.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
16.6	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UND	2,00
16.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA PVC 4"X2"	UND	49,00
16.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
16.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00
16.10	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	1,00
16.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65,00
16.12	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FI M AS 22,82 O GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	11,58
16.13	PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017	M	109,00
16.14	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	7,00

Ricardo da Cunha Correia Lima
Diretor Substituto do INSA
PO 3.245/2018-MCTIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 150794/2020, emitida em 18/02/2020



Certidão nº 150794/2020

19/02/2020, 09:10

Chave de Impressão: aZcDZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2020 e contém 15 folhas



CONSTRUTORA		FISCALIZAÇÃO	
Orgão:	INSA-INSTITUTO NACIONAL DO SEMI-ÁRIDO		
Obra:	CONSTRUÇÃO DO BLOCO DA GARAGEM DA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO INSA -SETOR SERVIÇO		
Descrição:	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLO DE CONCRETO		
Empresa:	SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI		
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB		
Contrato:	Nº 06/2019		

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa **SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**, situada à Rua Antônio Bezerra Paz, 137 - Bodocongó – Campina Grande – Paraíba; CNPJ Nº 15.776.046/0001-74; executou a obra: **CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA GARAGEM DO SETOR DE SERVIÇO NA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO INSA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB**, registrada no CREA/PB com a ART Nº **PB20190258802**, sob a responsabilidade do engenheiro civil – **IGOR SANTANA LUCENA – CREA Nº 160873127-8- D/PB**, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	EXECUTADO	
		UND	QUANT.
16.15	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
16.16	83475 LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	18,00
16.17	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	24,00
16.18	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	23,00
16.19	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
16.20	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UNID	3,00
17	SPDA		
17.1	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	218,00
17.2	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UNID	10,00

Ricardo da Cunha Correia Lima
 Diretor Substituto do INSA
 PO 3.245/2018-MCTIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 150794/2020, emitida em 18/02/2020



Certidão nº 150794/2020
 19/02/2020, 09:10
 Chave de Impressão: aZcDZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2020 e contém 15 folhas



CONSTRUTORA **FISCALIZAÇÃO**

BTech **Terra Sol**
ENGENHARIA

Orgão:	INSA-INSTITUTO NACIONAL DO SEMI-ÁRIDO
Obra:	CONSTRUÇÃO DO BLOCO DA GARAGEM DA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO INSA -SETOR SERVIÇO
Descrição:	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLO DE CONCRETO
Empresa:	SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB
Contrato:	Nº 06/2019

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa **SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**, situada à Rua Antônio Bezerra Paz, 137 - Bodocongó – Campina Grande – Paraíba; CNPJ Nº 15.776.046/0001-74; executou a obra: **CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA GARAGEM DO SETOR DE SERVIÇO NA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO INSA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB**, registrada no CREA/PB com a ART Nº **PB20190258802**, sob a responsabilidade do engenheiro civil – **IGOR SANTANA LUCENA – CREA Nº 160873127-8- D/PB**, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
			EXECUTADO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UND QUANT.
17.3	GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO.	UNID	122,00
17.4	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	UNID	2,00
17.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC PARA ATERRAMENTO COM TAMPAO FOFO D=30MM	UNID	2,00
18.0	CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS, VOZ E CFTV)		
18.1	CABO UTP 4 PARES CAT.6	M	185,00
18.2	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	21,00
18.3	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
18.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	105,38
18.5	PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017	M	25,00
18.6	CJ COMPLETO TOMADA CAIXA 4X2 PARA 2 JACK J45	UNID	7,00
18.7	CJ COMPLETO TOMADA CAIXA 4X2 PARA 1 JACK J45	UNID	2,00
19.0	PINTURA		

Ricardo da Cunha Correia Lima
Diretor Substituto do INSA
PO 3.245/2018-MCTIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 150794/2020, emitida em 18/02/2020



Certidão nº 150794/2020
19/02/2020, 09:10
Chave de Impressão: aZcDz

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2020 e contém 15 folhas



 UNIDADE DE PESQUISA DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES		 PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL	
CONSTRUTORA		FISCALIZAÇÃO	
			
Orgão:	INSA-INSTITUTO NACIONAL DO SEMI-ÁRIDO		
Obra:	CONSTRUÇÃO DO BLOCO DA GARAGEM DA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO INSA -SETOR SERVIÇO		
Descrição:	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLO DE CONCRETO		
Empresa:	SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI		
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB		
Contrato:	Nº 06/2019		
DECLARAÇÃO			
Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI , situada à Rua Antônio Bezerra Paz, 137 - Bodocongó – Campina Grande – Paraíba; CNPJ Nº 15.776.046/0001-74; executou a obra: CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA GARAGEM DO SETOR DE SERVIÇO NA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO INSA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB , registrada no CREA/PB com a ART Nº PB20190258802 , sob a responsabilidade do engenheiro civil – IGOR SANTANA LUCENA – CREA Nº 160873127-8- D/PB , conforme discriminação dos serviços abaixo:			
PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
		EXECUTADO	
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
19.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	1.266,30
20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
20.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	0,96
20.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	734,40
21.0	SERVIÇOS EXTRA		
21,1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M³	134,74
21,2	CALHA EM FIBRA DE VIDRO DESENVOLVIMENTO 80 CM . AF_06/2016	M	92,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 150794/2020, emitida em 18/02/2020



Certidão nº 150794/2020
19/02/2020, 09:10

Chave de Impressão: aZcDZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2020 e contém 15 folhas

Ricardo da Cunha Correia Lima
Diretor Substituto do INSA
PO 3.245/2018-MCTIC





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

154822/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **IGOR SANTANA LUCENA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IGOR SANTANA LUCENA**

Registro: **PRO00003603/10 PB** RNP: **1608731278**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PB20200316339** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/06/2020 Baixada em: 26/06/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **IGOR SANTANA LUCENA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **VANDUÍ LEANDRO DE OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **06.699.817/0001-86**

Endereço do contratante: RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO

Nº: 241

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPINA GRANDE

UF: PB

CEP: 58400243

Contrato: 032020

Celebrado em: 22/05/2019

Valor do contrato: R\$ 350.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO

Nº: 281

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPINA GRANDE

UF: PB

CEP: 58400243

Data de início: 23/05/2019

Conclusão efetiva: 26/06/2020

Finalidade: Saúde

Proprietário: VANDUÍ LEANDRO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 06.699.817/0001-86

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 634.08 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 634.08 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 634.08 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1008 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA/ENTRADA 15 - EXECUÇÃO 634.08 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 634.08 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 634.08 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 15 - EXECUÇÃO 634.08 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 634.08 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 634.08 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 634.08 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO > #1806 - PROVISORIA 15 - EXECUÇÃO 634.08 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES A OBRA DA CLINICA VITTA, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE ACABAMENTOS E INSTALAÇÕES DA EMPRESA

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

154822/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 26 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 154822/2020

01/07/2020, 14:28

2CZW1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2CZW1





Contratante:	VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (CLÍNICA VITTA MEDICINA DO TRABALHO)
Obra:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA)
Descrição:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB
Empresa:	IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-CNPJ 15.776.046/0001-74
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB
Contrato:	CONTRATO VT01/2019

DECLARAÇÃO

Eu, VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ.: 06.899.817/0001-86, estabelecido na Rua Deputado Álvaro Gaudêncio, nº 241, Centro, Cep: 58.400-243, Campina Grande/PB - Fone: (083) 99971.1594 / 99924.4444 / 3063.1144 / 3063.2244 - E-mail: Vitta.medicinaespecializada@yahoo.com.br Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa IGOR SANTANA LUCENA SEVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - SANTENGE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, situada na Rua José bezerrada Paz, 137, Bodocongó - Campina Grande - PB; inscrita sob o CNPJ 15.776.046/0001-74; executou a obra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, registrada no CREA/PB com a ART Nº PB20200315995, sob a responsabilidade do engenheiro civil - IGOR SANTANA LUCENA - CREA Nº 160873127-8, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Item	Código	Referência	Descrição	Origem	Unid.	Quant.
6 SUPERESTRUTURA						
6.1 ESTRUTURA						
6.1.1			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PILARES, VIGAS E LAGES EM PREFIS "T" E "TT" COM BITOLAS SEGUNDO O PROJETO ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO		KG	11345,00
6.1.2	164328		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA LAJE MACICA COM FCK >= 30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, C/ BETONEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO	SINAPI	M3	58,0000
6.1.3	148947		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA PAREDE/FUNDO/TAMPA/DO RESERVATORIO ELEVADO E ENTERRADO, FCK >= 30MPA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, APROVEITAMENTO	SINAPI	M3	7,4250
7 PAREDES E PAINÉIS						
7.1 ALVENARIA						
7.1.1	146020		ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS CERAMICA DE 8 FUROS COM ARGAMASSA NO TRACO 1:2:8 (CIMENTO :CAL:AREIA)	SINAPI	M2	382,6000
7 PAREDES E PAINÉIS						
7.1.2	146021		DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP=3,0 CM, POLIDA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4	SINAPI	M2	44,3000
7.1.3	167160	COTACAO	TRATAMENTO ACUSTICO COM PAINEL DE MADEIRA MDF PERFURADA COM MANTA DE LA DE VIDRO DE 2CM, INCLUSO INCLUSO PERFIS, PARAFUSOS, BUCHAS E ESTRUTURA EM BARROTE 2X2 CM (P3) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	SINAPI	M2	278,8500
7.1.4	136699	73833/001	ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM	SINAPI	M2	278,8500
7.1.5	172896		MURO DE CONTORNO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CONTENDO: LOCAÇÃO, ESCAVACAO, ALV. PEDRA, EMBASAMENTO, RADIER, CINTA EM CONCRETO ARMADO, PILAR EM TUBOS E TELAS EM FIOS GALVANIZADOS ESTILO ALAMBRADO	SINAPI	M2	280,0000
8 VERGAS E CONTRA VERGAS						
8.1 VERGAS E CONTRA VERGAS						
8.1.1	161025		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA VERGA/ CONTRA VERGA COM FCK >= 30MPA, FORMA DE TABUA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, 4 VERGALHOES, COM BETONEIRA -	SINAPI	M3	2,1424
9 COBERTA						
9.1 COBERTA						
9.1.1		COTAÇÃO	LAJE STEEL DECK		M2	240,000
9.1.2	148338		TUBO EM PVC DE DESCIDA DE AGUAS PLUVIAIS, D=100MM, COM CONEXAO.	SINAPI	M	18,9000
9.1.3	134291	71623	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	SINAPI	M	74,4000
9.1.4	163731		ALGEROZ/RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=40CM, E=5CM	SINAPI	M	74,4000
9.1.5	172887		CALHA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM L=40CM H=20CM REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3, INCLUSIVE LAJE DE IMPERMEABILIZACAO.	SINAPI	M	30,2000

VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA
 CRM 66409-PB
 CNPJ 06.699.817/0001-86
 Rua Dep. Álvaro Gaudêncio, 241
 Centro - CEP: 58400-243 - C. Granda-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154822/2020, emitida em 01/07/2020



Certidão nº 154822/2020

01/07/2020, 14:40

Chave de Impressão: 2CZW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2020 e contém 24 folhas





Contratante:	VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (CLÍNICA VITTA MEDICINA DO TRABALHO)
Obra:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA)
Descrição:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB
Empresa:	IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-CNPJ 15.776.046/0001-74
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB
Contrato:	CONTRATO VT01/2019

DECLARAÇÃO

Eu, VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ.: 06.699.817/0001-86, estabelecido na Rua Deputado Álvaro Gaudêncio, nº 241, Centro, Cep: 58.400-243, Campina Grande/PB - Fone: (083) 99971.1594 / 99924.4444 / 3063.1144 / 3063.2244 - E-mail: Vitta.medicinaespecializada@yahoo.com.br Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - SANTENGE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, situada na Rua José bezerrada Paz, 137, Bodocongó - Campina Grande - PB; inscrita sob o CNPJ 15.776.046/0001-74; executou a obra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, registrada no CREA/PB com a ART Nº PB20200315995, sob a responsabilidade do engenheiro civil - IGOR SANTANA LUCENA - CREA Nº 160873127-8, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

9.1.6	92543		TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	193,41
9.1.7			TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	193,41
10 IMPERMEABILIZAÇÃO						
10.1 IMPERMEABILIZAÇÃO						
10.1.1	161738		IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	SINAPI	M2	721,200
10.1.2	134298	5968	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM.	SINAPI	M2	321,4700
10.1.3	160694	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018	SINAPI	M2	27,5500
11 ESQUADRIAS						
11.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA						
11.1.1	172889		PORTA EM MADEIRA DE LEI MASSARANDUBA MACICA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8MM, DIMENSAO 0,86X2,10X0,035M. COM DOBRADICAS EM ACO CROMADO, 3 1/2" X 3", E = 1,9 A 2 MM, COM ANEIS DE REFORCO	SINAPI	UN	25,0000
11.1.2	172891		PORTA EM MADEIRA DE LEI MASSARANDUBA MACICA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8MM, DIMENSAO 1,66X2,10X0,035M. COM DOBRADICAS EM ACO CROMADO, 3 1/2" X 3", E = 1,9 A 2 MM, COM ANEIS DE REFORCO	SINAPI	UN	5,0000
11.1.3	172893		FORRA EM MADEIRA DE LEI (0,86 X 2,10)M, INCLUSIVE ALIZAR(NOS DOIS LADOS) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	25,0000
11.1.4	172894		FORRA EM MADEIRA DE LEI (1,66 X 2,10)M, INCLUSIVE ALIZAR(NOS DOIS LADOS) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	5,0000
11.2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO						
11.2.1	168040		PORTA EM ALUMINIO(LINHA 25) DE ABRIR /CORRER, NA COR ANODIZADO PRETO/ N/B, PARA BANHEIRO/ WC, INCLUSIVE FECHADURA OCUPADO LIVRE (0,62 X 1,60)M - E MOLA HIDRÁULICA FORNECIMENTO E INSTALACAO*	SINAPI	M2	9,0700
11.2.2	161525	94586	ESQUADRIAS/JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO COM VIDRO LISO DE 6MM (CRU/BRANCO/PRETO),MAXIM-AR/ FIXA/ GUILHOTINA/ BASCULANTE/DE CORRER/ SANFONADA/PIVOTANTE/CAMARAO/BOCA DE LOBO/ABRIR OU GIRO, INCLUSO GUARNICAO E MOLA HIDRÁULICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M2	74,3000
11 ESQUADRIAS						
11.2.3	169380		VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO DE 6MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M2	6,7100
11.3 ESQUADRIAS METALICAS						
11.3.1	153841		PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA N 18, COM FERRAGEM, FERROLHO E CADEADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M2	1,8900
11.3.2	169388		GRADIL EM MONTANTES DA LINHA BELGO NYLOFOR 3D, INCLUSIVE PINTURA CONFORME PROJETO, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSORIOS*	SINAPI	M2	11,5400
11.3.3	COTAÇÃO		PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO ESPECIAL COM PLACAS DE CHUMBO PARA SALAS DE RAIO X	SINAPI	M2	2,1000

VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA
 CRM 66409-PB
 CNPJ 06.699.817/0001-86
 Rua Dep. Álvaro Gaudêncio, 241
 Centro - CEP: 58400-243 - C. Grande-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154822/2020, emitida em 01/07/2020



Certidão nº 154822/2020
 01/07/2020, 14:40
 Chave de Impressão: 2CZW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2020 e contém 24 folhas





Contratante:	VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (CLINICA VITTA MEDICINA DO TRABALHO)
Obra:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA)
Descrição:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB
Empresa:	IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-CNPJ 15.776.046/0001-74
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB
Contrato:	CONTRATO VT01/2019

DECLARAÇÃO

Eu, VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ.: 06.699.817/0001-86, estabelecido na Rua Deputado Álvaro Gaudêncio, nº 241, Centro, Cep: 58.400-243, Campina Grande/PB - Fone: (083) 99971.1594 / 99924.4444 / 3063.1144 / 3063.2244 - E-mail: Vitta.medicinaespecializada@yahoo.com.br Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa IGOR SANTANA LUCENA SEVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - SANTENGE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, situada na Rua José bezerrada Paz, 137, Bodocongô - Campina Grande - PB; inscrita sob o CNPJ 15.776.046/0001-74; executou a obra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, registrada no CREA/PB com a ART Nº PB20200315995, sob a responsabilidade do engenheiro civil - IGOR SANTANA LUCENA - CREA Nº 160873127-8, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

11.4 ESQUADRIAS DE VIDRO						
11.4.1	161769	73838/1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE PUXADOR, DOBRADICAS, FECHADURA, MOLA E ACESSORIOS	SUPLAN	M2	3,3600
11.4.2	133891	73838/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	SINAPI	UN	1,0000
11.4.3	169360		VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO DE 6MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M2	6,7100
11.5 ESQUADRIAS AUTOMATICAS						
11.5.1	167005		PORTA GIRATORIA DETECTORA DE METAIS COM ZONAS PARA LOCALIZACAO DO METAL NO CORPO DO USUARIO, MODELO GMD-CC 0,0,FAB. MPC-I-METAL PROTECTOR LTDA, OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI	UN	1,0000
11.6 ACESSORIOS						
11.6.1	169423		EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	SINAPI	UN	6,0000
11.6.2	169378		PUXADOR EM ACO INOX COM L=60CM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	SINAPI	UN	9,0000
11.6.3	133874	74046/002	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	SINAPI	UN	9,0000
11.6.4	133745	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2 015	SINAPI	UN	38,0000
11.6.5	166046	99855	CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	SINAPI	M	31,5000
11.6.6	160028		GUARDA CORPO / CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2", COM 03 TUBOS HORIZONTAIS E 01 VERTICAL A CADA 2,00M, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE	SINAPI	M	21,0000
11.6.7	172529		TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 10MM (3,4MM) MALHA DE 5X5CM, COM ACABAMENTO COM TINTA AUTOMOTIVA INSTALADO EM MURO DE PROTEÇÃO	SINAPI	M2	260,0000
11.6.8	172524		CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 1,5CM FIXACAO POR SOLDA NA TELA DE 3MMX1CM, COM ACABAMENTO COM TINTA AUTOMOTIVA.	SINAPI	M	61,2000
11.6.9	172533	9311/ORSE	BARRA DE FIXACAO PARA TELA DE ACO GALVANIZADO, COM ACABAMENTO COM TINTA AUTOMOTIVA.	SINAPI	M	61,2000
11 ESQUADRIAS						
11.6.10	167060	COTACAO	CATraca ID CONTROL COM LEITOR BIOMETRICO E APROXIMACAO COM URNA- FORNECIMENTO E INSTALACAO (CICC-JP).	SINAPI	UN	1,0000
12 VIDROS						
12.1 VIDROS						
12.1.1	133888	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	SINAPI	M2	13,3100
12.1.2	169404		PAINEL EM VIDRO COM REVESTIMENTO REFLECTA ESPELHADO PARA FACHADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE ALUMINIO DA LINHA 25 FIXADO POR DENTRO CONTEM 4 JANELAS DO TIPO MAIM AR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M2	24,0000
12.1.3	164372		VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=8MM E MOLDURA EM TUBO DE ACO INOX 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M2	36,3000
13 FORRO						
13.1 FORRO DE GESSO						
13.1.1	164279		FORRO DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO EM FILME PVC, PLACA 1250 X 600MM E PREFIL T, PADRAO LINHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	SUPLAN	M2	783,8500
13.2 FORRO ACUSTICO						

VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA
 CRM 66409-PB
 CNPJ 06.699.817/0001-86
 Rua Dep. Álvaro Gaudêncio, 241
 Centro - CEP: 58400-243 - C. Grande-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154822/2020, emitida em 01/07/2020



Certidão nº 154822/2020
 01/07/2020, 14:40
 Chave de Impressão: 2CZW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2020 e contém 24 folhas





Contratante:	VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (CLÍNICA VITTA MEDICINA DO TRABALHO)
Obra:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA)
Descrição:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB
Empresa:	IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-CNPJ 15.776.046/0001-74
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB
Contrato:	CONTRATO VT01/2019

DECLARAÇÃO

Eu, VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ.: 06.699.817/0001-86, estabelecido na Rua Deputado Álvaro Gaudêncio, nº 241, Centro, Cep: 58.400-243, Campina Grande/PB - Fone: (083) 99971.1594 / 99924.4444 / 3063.1144 / 3063.2244 - E-mail: Vitta.medicinaespecializada@ajyahoo.com.br Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - SANTENGE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, situada na Rua José bezerrada Paz, 137, Bodocongó - Campina Grande - PB; inscrita sob o CNPJ 15.776.046/0001-74; executou a obra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, registrada no CREA/PB com a ART Nº PB20200315995, sob a responsabilidade do engenheiro civil - IGOR SANTANA LUCENA - CREA Nº 160873127-8, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

13.2.1	151039		FORRO ACÚSTICO TIPO "SONEX" EM PLACAS DE FIBRA MINERAL COM PERFIL "T" EM AÇO(FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SINAPI	M2	107,0800
14 REVESTIMENTOS						
14.1 REVESTIMENTOS						
14.1.1	161687	87879	CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM. PREPARO MECANICO -	SUPLAN	M2	2.719,6480
14.1.2	136543	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PR EPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.719,6480
14.1.3	136637	89173	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E E DIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014	SINAPI	M2	402,2600
14.1.4	168881		REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PARA PAREDE, 30 X 30 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III E, REJUNTE DE SILICONE*	SINAPI	M2	211,8600
14.1.5	162672		REVESTIMENTO EM PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE PEI -5,OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC III E REJUNTE EPOXI	SINAPI	M2	529,4300
14.1.6		CONTAÇÃO	REVESTIMENTO EM BARITA EM PAREDE DE RAIO X	SINAPI	M2	41,4400
14.1.7		CONTAÇÃO	Revestimento externo em cerâmica 10cmx10cm Bege , marca ELIZABTHE assentamento com argamassa ACII	SINAPI	M2	319,5000
14.1.8		CONTAÇÃO	JUNTAS EM POLIURETANO	SINAPI	M2	74,0000
14.1.9	161922		CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	SUPLAN	M2	832,9800
14.1.10	161923	87532	REBOCO TETO/HORIZONTAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.	SINAPI	M2	832,9800
15 PISOS						
15.1 PISOS						
15.1.1	161261	S62937	LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, LASTRO DE CONCRETO E MALHA EM FERRO 5,0(MALHA POP), PREPARO MECANICO	SINAPI	M3	214,9000
15.1.2	168640		PISO EM CERAMICA ANTIDERRAPANTE FAB. ELIZABETH, PEI-5, TIPO A, OU SIMILAR, DE DIMENSOES 30X30 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE ACIII E REJUNTAMENTO COM SILICONE*	SINAPI	M2	54,0000
15.1.3	136384	88650	RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014	SINAPI	M	72,0000
15.1.4	161036		CALCADA DE PROTECAO/CONTORNO - (LARGURA= 0,50M)	SINAPI	M	92,3300
15.1.5	162809		REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA DE 3CM*	SINAPI	M2	72,0000
15.1.6	172829	COTACAO	PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM PVC, ALTURA DE 20CM, ARDOSIA 25X600X600MM CALIBRADO COM REVESTIMENTO VINILICO EM REGUAS DE 950X184MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI	M2	259,9700
15.1.7	172830		PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	SINAPI	M2	647,1400
15.1.8	172831		EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	206,0000

VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA
 CRM 66409-PB
 CNPJ 06.699.817/0001-86
 Rua Dep. Álvaro Gaudêncio, 241
 Centro - CEP: 58400-243 - C. Grande-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154822/2020, emitida em 01/07/2020



Certidão nº 154822/2020

01/07/2020, 14:40

Chave de Impressão: 2CZW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2020 e contém 24 folhas





Contratante:	VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (CLINICA VITTA MEDICINA DO TRABALHO)
Obra:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA)
Descrição:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB
Empresa:	IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-CNPJ 15.776.046/0001-74
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB
Contrato:	CONTRATO VT01/2019

DECLARAÇÃO

Eu, VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ.: 06.699.817/0001-86, estabelecido na Rua Deputado Álvaro Gaudêncio, nº 241, Centro, Cep: 58.400-243, Campina Grande/PB - Fone: (083) 99971.1594 / 99924.4444 / 3063.1144 / 3063.2244 - E-mail: Vitta.medicinaespecializada@yaho.com.br Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - SANTENGE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, situada na Rua José bezerrada Paz, 137, Bodocongó - Campina Grande - PB; inscrita sob o CNPJ 15.776.046/0001-74; executou a obra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, registrada no CREA/PB com a ART Nº PB20200315995, sob a responsabilidade do engenheiro civil - IGOR SANTANA LUCENA - CREA Nº 160873127-8, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

15.1.9	172832		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	74,0600
15.1.10	172833		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	59,6200
15.1.11	172834		PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	SINAPI	M2	587,5980
15.1.12	172835		Instalação de meio fio em concreto pré moldado	SINAPI	M	65,0000
16 PINTURAS						
16.1 PINTURA						
16.1.1	136250	88482	APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMA0. AF_06/2014	SINAPI	M2	783,8500
16.1.2	136258	88494	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMA0. AF_06/2014	SINAPI	M2	783,8500
16.1.3	136254	88486	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	783,8500
16.1.4	136253	88485	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMA0. AF_06/2014	SINAPI	M2	3.362,2000
16.1.5	153523	96130	MASSA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, UMA DEMA0. AF_05/2017	SINAPI	M2	3.362,2000
16 PINTURAS						
16.1.6	147433	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMA0. AF_09/2016	SINAPI	M2	1.148,3100
16.1.7	136257	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.214,9000
16.1.8	136270	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	SINAPI	M2	39,5200
17 INSTALACOES HIDRAULICAS						
17.1 TUBOS RIGIDOS COM CONEXOES						
17.1.1	134887	91784	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	83,0000
17.1.2	134888	91785	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	101,0000
17.1.3	134889	91786	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	102,0000
17.1.4	134890	91787	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	20,0000
17.1.5	134891	91788	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	44,0000
17.1.6	161777		TUBO/REDE HIDRAULICA EM TUBO PVC SOLDAVEL (AGUA FRIA), DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SUPLAN	M	12,0000

VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA
 CRM 66409-PB
 CNPJ 06.699.817/0001-86
 Rua Dep. Álvaro Gaudêncio, 241
 Centro - CEP: 58400-243 - C. Grande-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154822/2020, emitida em 01/07/2020



Certidão nº 154822/2020
 01/07/2020, 14:40
 Chave de Impressão: 2CZW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2020 e contém 24 folhas





Contratante:	VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (CLINICA VITTA MEDICINA DO TRABALHO)
Obra:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA)
Descrição:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB
Empresa:	IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-CNPJ 15.776.046/0001-74
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB
Contrato:	CONTRATO VT01/2019

DECLARAÇÃO

Eu, VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ.: 06.699.817/0001-86, estabelecido na Rua Deputado Álvaro Gaudêncio, nº 241, Centro, Cep: 58.400-243, Campina Grande/PB - Fone: (083) 99971.1594 / 99924.4444 / 3063.1144 / 3063.2244 - E-mail: Vitta.medicinaespecializada@yaho.com.br Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa IGOR SANTANA LUCENA SEVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - SANTENGE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, situada na Rua José bezerrada Paz, 137, Bodocongó - Campina Grande - PB; inscrita sob o CNPJ 15.776.046/0001-74; executou a obra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, registrada no CREA/PB com a ART N° PB20200315995, sob a responsabilidade do engenheiro civil - IGOR SANTANA LUCENA - CREA N° 160873127-8, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

17.1.7	134892	91789	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTE E FIXACOES, PARAPREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	12,0000
17 INSTALACOES HIDRAULICAS						
17.1.8	135030	89422	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20M M X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	SINAPI	UN	30,0000
17.1.9	135036	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25M M X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	SINAPI	UN	29,0000
17.1.10	135040	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32M M X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	SINAPI	UN	24,0000
17.1.11	135132	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60M M X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	SINAPI	UN	6,0000
17.1.12	135134	89613	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75M M X 2 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,0000
17.2 REGISTROS E VALVULAS						
17.2.1	135642	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014	SINAPI	UN	12,0000
17.2.2	135643	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014	SINAPI	UN	13,0000
17.2.3	147319	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	SINAPI	UN	9,0000
17.2.4	147317	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,0000
17.2.5	147323	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	SINAPI	UN	3,0000
17.2.6	143352	89984	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,0000
17.2.7	135641	89985	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,0000
17.2.8	163008	99619	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2019	SINAPI	UN	3,0000
17 INSTALACOES HIDRAULICAS						
17.2.9	152394		VALVULA DE PE COM CRIVO DE 25MM (1")	SINAPI	UN	2,0000
17.2.10	163024	99635	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2019	SINAPI	UN	7,0000

VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA
 CRM 66409-PB
 CNPJ 06.699.817/0001-86
 Rua Dep. Álvaro Gaudêncio, 241
 Centro - CEP: 58400-243 - C. Grande-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154822/2020, emitida em 01/07/2020



Certidão nº 154822/2020
 01/07/2020, 14:40
 Chave de Impressão: 2CZW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2020 e contém 24 folhas





Contratante:	VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (CLINICA VITTA MEDICINA DO TRABALHO)
Obra:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA)
Descrição:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB
Empresa:	IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-CNPJ 15.776.046/0001-74
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB
Contrato:	CONTRATO VT01/2019

DECLARAÇÃO

Eu, VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ.: 06.699.817/0001-86, estabelecido na Rua Deputado Álvaro Gaudêncio, nº 241, Centro, Cep: 58.400-243, Campina Grande/PB - Fone: (083) 99971.1594 / 99924.4444 / 3063.1144 / 3063.2244 - E-mail: Vitta.medicinaespecializada@yaho.com.br Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa IGOR SANTANA LUCENA SEVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - SANTENGE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, situada na Rua José bezerrada Paz, 137, Bodocongó - Campina Grande - PB; inscrita sob o CNPJ 15.776.046/0001-74; executou a obra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, registrada no CREA/PB com a ART N° PB20200315995, sob a responsabilidade do engenheiro civil - IGOR SANTANA LUCENA - CREA N° 160873127-8, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

17.2.11	169633		REGISTRO PASSEIO EM PVC, DN 20MM, INSTALADO EM LIGACAO RAMAL DE LIGACAO PREDIAL	SINAPI	UN	1,0000
17.2.12	134839	83486	BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV	SINAPI	UN	2,0000
18 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS						
18.1 TUBOS						
18.1.1	162000		REDE / TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, INCLUSIVE CONEXOES -	SINAPI	M	83,0000
18.1.2	162003		REDE / TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, INCLUSIVE CONEXOES -	SINAPI	M	92,0000
18.1.3	132422	90711	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/201590712	SINAPI	M	102,0000
18.2 CAIXAS E RALOS						
18.2.1	161836		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/ PASSAGEM RETANGULAR, 60X60X60CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA NA CAIXA E TAMPA (ESCAVACAO, CONCRETO MAGRO, ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCO, REBOCO, TAMPA E CANTONEIRA)	SINAPI	UN	7,0000
18.2.2	168612		RALO HEMISFERICO EM F F, TIPO ABACAXI 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	SINAPI	UN	4,0000
19 INSTALACOES SANITARIAS						
19.1 INSTALACOES SANITARIAS - TUBOS COM CONEXOES						
19.1.1	134894	91792	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, S ERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	44,0000
19.1.2	134895	91793	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, S ERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES P ARA, PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	168,0000
19 INSTALACOES SANITARIAS						
19.1.3	134896	91794	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESG OTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANI TARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES, CORTE S E FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	101,0000
19.1.4	134897	91795	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESG OTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB- COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E COR TES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	240,0000
19.1.5	134898	91796	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, S ERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB- COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	12,0000
19.1.6	162004		TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	4,0000
19.1.7	166865		TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,0000

VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA
 CRM 66409-PB
 CNPJ 06.699.817/0001-86
 Rua Dep. Álvaro Gaudêncio, 241
 Centro - CEP: 58400-243 - C. Grande-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154822/2020, emitida em 01/07/2020



Certidão nº 154822/2020
 01/07/2020, 14:40
 Chave de Impressão: 2CZW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2020 e contém 24 folhas





Contratante:	VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (CLINICA VITTA MEDICINA DO TRABALHO)
Obra:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA)
Descrição:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB
Empresa:	IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-CNPJ 15.776.046/0001-74
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB
Contrato:	CONTRATO VT01/2019

DECLARAÇÃO

Eu, VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ.: 06.699.817/0001-86, estabelecido na Rua Deputado Álvaro Gaudêncio, nº 241, Centro, Cep: 58.400-243, Campina Grande/PB - Fone: (083) 99971.1594 / 99924.4444 / 3063.1144 / 3063.2244 - E-mail: Vitta.medicinaespecializada@yaho.com.br Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - SANTENGE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, situada na Rua José bezerrada Paz, 137, Bodocongó - Campina Grande - PB; inscrita sob o CNPJ 15.776.046/0001-74; executou a obra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, registrada no CREA/PB com a ART Nº PB20200315995, sob a responsabilidade do engenheiro civil - IGOR SANTANA LUCENA - CREA Nº 160873127-8, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

19.1.8	162006	0266/ORSE	TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	5,0000
19.2 INSTALACOES SANITARIAS - CAIXAS E RALOS						
19.2.1	160971	96110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	3,0000
19.2.2	161836		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/ PASSAGEM RETANGULAR, 60X60X80CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA NA CAIXA E TAMPA (ESCAVACAO, CONCRETO MAGRO, ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCO, REBOCO, TAMPA E CANTONEIRA)	SINAPI	UN	15,0000
19.2.3	169506	7862/ORSE	CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATORIO, COM 5 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAIDA DE 75MM, D=150X170X75MM, COM GRELHA, PVC BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	5,0000
19.2.4	172570		CAIXA SIFONADA (ANTIESPUMA) 100X140X50MM - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	13,0000
19.2.5	168535		CAIXA SIFONADA 100X140X50MM COM GRELHA REDONDA E PORTA GRELHA QUADRADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,0000
19.2.6	172573	4282/ORSE	CAIXA SIFONADA 150X100X75 COM TAMPA CEGA - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	3,0000
19.2.7	135516	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	5,0000
20 LOUCAS E METAIS						
20.1 LOUCAS E METAIS						
20.1.1	135567	86932	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO , INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	SINAPI	UN	10,0000
20.1.2	162011	95472	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD/PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM FURO FRONTAL, EM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL E ASSENTO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SUPLAN	UN	4,0000
20.1.3	149028		CHUVEIRO ANTIVANDALISMO COM CANOPLA DE 1/2"	SINAPI	UN	5,0000
20.1.4	166409	86895	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM RESPALDO E TESTEIRA DE 8 CM	SINAPI	M2	4,4000
20.1.5	153784		BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70" CM X 45" CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	4,0000
20.1.6	135519	74234/001	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	4,0000
20.1.7	165884		PLACA EM CONCRETO ARMADO ESP=5CM, PARA REFORCAR BALCOES E BANCADAS L=50 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	14,9000
20.1.8	135571	86936	CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. A F_12/2013	SINAPI	UN	3,0000
20.1.9	145501		PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,40M COM REVESTIMENTO CERAMICA	SINAPI	M	20,0000
20.1.10	148263		PORTINHOLA EM CHAPA DE MADEIRA, TIPO COMPENSADO DE 15MM, REVESTIDA EM LAMINADO FOSCO ACABAMENTO EM AMBOS OS LADOS, COM TODAS AS FERRAGENS - (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SUPLAN	M2	3,7600

VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA
 CRM 66.409-PB
 CNPJ 06.699.817/0001-86
 Rua Dep. Álvaro Gaudêncio, 241
 Centro - CEP: 58400-243 - C. Grande-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154822/2020, emitida em 01/07/2020



Certidão nº 154822/2020
 01/07/2020, 14:40
 Chave de Impressão: 2CZW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2020 e contém 24 folhas





Contratante:	VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (CLÍNICA VITTA MEDICINA DO TRABALHO)
Obra:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA)
Descrição:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB
Empresa:	IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-CNPJ 15.776.046/0001-74
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB
Contrato:	CONTRATO VT01/2019

DECLARAÇÃO

Eu, VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ.: 06.699.817/0001-86, estabelecido na Rua Deputado Álvaro Gaudêncio, nº 241, Centro, Cep: 58.400-243, Campina Grande/PB - Fone: (083) 99971.1594 / 99924.4444 / 3063.1144 / 3063.2244 - E-mail: Vitta.medicinaespecializada@yahoo.com.br Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa IGOR SANTANA LUCENA SEVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - SANTENGE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, situada na Rua José bezerrada Paz, 137, Bodocongó - Campina Grande - PB; inscrita sob o CNPJ 15.776.046/0001-74; executou a obra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, registrada no CREA/PB com a ART N° PB20200315995, sob a responsabilidade do engenheiro civil - IGOR SANTANA LUCENA - CREA N° 160873127-8, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

20.1.11	152110		TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA	SINAPI	M2	1,3500
20.1.12	143345	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUS O VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	SINAPI	UN	4,0000
20.1.13	163333		TORNEIRA METALICA DE MESA/BANCADA PARA LAVATORIO 1/4 DE VOLTA, DE 1/2" OU 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SUPLAN	UN	6,0000
20.1.14	135552	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,0000
20 LOUCAS E METAIS						
20.1.15	152065		TORNEIRA METALICA TUBO MOVEL, DE MESA/PAREDE, 1/2" OU 3/4", COM AREJADOR, PARA PIA DE COZINHA PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI	UN	3,0000
20.1.16	160179		ASSENTO PLASTICO, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL	SUPLAN	UN	10,0000
20.1.17	163303		PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLA O, FORNECIMENTO E INSTALCAO	SINAPI	UN	14,0000
20.1.18	147312	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVAT ORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO.	SINAPI	UN	14,0000
20.1.19	163302	04287/ORS	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SUPLAN	UN	14,0000
20.1.20	160180		DUCHA HIGIENICA COM MANGUEIRA PLASTICA E REGISTRO 1/2	SUPLAN	UN	14,0000
20.1.21	160181		BARRA DE APOIO EM AO INOXIDAVEL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM DIAMETRO 1 1/2" - 0,80M	SINAPI	UN	24,0000
20.1.22	133899	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	SINAPI	M2	7,8400
20.1.23	162161	S79791	LAVATORIO DE CANTO EM LOUCA BRANCA (40 X 30)CM, SEM COLUNA, PARA PNE, EXCLUSIVE TORNEIRA	SUPLAN	UN	5,0000
20.1.24	163301	02055/ORS	TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE 50 X 40 X 22" CM, INCLUSIVE SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SUPLAN	UN	1,0000
20.1.25	165903		CABIDE DUPLO EM ACO INOX, DECA, DOCOL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	SINAPI	UN	14,0000
20.1.26	163785		BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM, INCLUSIVE FERRAGENS (FORNECIMENTO E INSTALACAO).	SINAPI	M2	2,7000
20.1.27	145485		BARRA DE APOIO EM INOX TIPO "U" MEDINDO (50X70)CM PARA LAVATORIO DO WC DEFICIENTE	SINAPI	UN	5,0000
20.1.28	149039		TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO COM FECHAMENTO AUTOMATICO	SINAPI	UN	5,0000
21 INSTALACOES ELETRICAS						
21.1 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO						
21.1.1	151511		ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADO DE	SINAPI	UN	197,0000
21.1.2	169516	11072/ORS	ARRUELA LISA 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	197,0000
21.1.3	169520	704/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BUCHA DE NYLON S10 (REF. VL - 1.80 VALEMAM OU SIMILAR)	SINAPI	UN	2,0000
21.1.4	169521	684/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BUCHA DE NYLON S13 (REF. VL-1.81 VALEMAM OU SIMILAR)	SINAPI	UN	2,0000
21.1.5	162968		CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V.	SINAPI	M	400,0000
21 INSTALACOES ELETRICAS						
21.1.6	154575	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	SINAPI	M	100,0000

VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA
 CRM 66409-PB
 CNPJ 06.699.817/0001-86
 Rua Dep. Álvaro Gaudêncio, 241
 Centro - CEP: 58400-243 - C. Grande-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154822/2020, emitida em 01/07/2020



Certidão nº 154822/2020

01/07/2020, 14:40

Chave de Impressão: 2CZW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2020 e contém 24 folhas





Contratante:	VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (CLÍNICA VITTA MEDICINA DO TRABALHO)
Obra:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA)
Descrição:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB
Empresa:	IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-CNPJ 15.776.046/0001-74
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB
Contrato:	CONTRATO VT01/2019

DECLARAÇÃO

Eu, VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ.: 06.699.817/0001-86, estabelecido na Rua Deputado Álvaro Gaudêncio, nº 241, Centro, Cep: 58.400- 243, Campina Grande/PB - Fone: (083) 99971.1594 / 99924.4444 / 3063.1144 / 3063.2244 - E-mail: Vitta.medicinaespecializada@yahoo.com.br Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa IGOR SANTANA LUCENA SEVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - SANTENGE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, situada na Rua José bezerrada Paz, 137, Bodocongó - Campina Grande - PB; inscrita sob o CNPJ 15.776.048/0001-74; executou a obra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, registrada no CREA/PB com a ART Nº PB20200315995, sob a responsabilidade do engenheiro civil - IGOR SANTANA LUCENA - CREA Nº 160873127-8, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

21.1.7	134463	91933	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,0000
21.1.8	134480	92994	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	40,0000
21.1.9	134465	91935	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,0000
21.1.10	134486	93000	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	250,0000
21.1.11	134471	92984	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	300,0000
21.1.12	134473	92986	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	100,0000
21.1.13	134475	92988	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	100,0000
21.1.14	134462	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,0000
21.1.15	134476	92990	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	100,0000
21.1.16	134455	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.850,0000
21.1.17	134457	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	10.200,0000
21.1.18	134459	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,0000
21.1.19	134526	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	360,0000
21.1.20	169530	20255	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 25 X 25 X 10 CM -	SINAPI	UN	10,0000
21 INSTALACOES ELETRICAS						
21.1.21	169532		CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES 100 X 100 X 80 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,0000
21.1.22	134524	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	239,0000
21.1.23	164229		CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	152,0000
21.1.24	172935		CANALETA METALICA (PERFILADO) 2X45MM X 3M EM CHAPA 24	SINAPI	UN	120,0000
21.1.25	162152		CURVA HORIZONTAL 300X100MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	10,0000
21.1.26	162146		CURVA DE INVERSAO 300X100MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	10,0000
21.1.27	134445	93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	6,0000

VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA
 CRM 66409-PB
 CNPJ 06.699.817/0001-86
 Rua Dep. Álvaro Gaudêncio, 241
 Centro - CEP: 58400-243 - C. Grande-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154822/2020, emitida em 01/07/2020



Certidão nº 154822/2020

01/07/2020, 14:40

Chave de Impressão: 2CZW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2020 e contém 24 folhas





Contratante:	VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (CLÍNICA VITTA MEDICINA DO TRABALHO)
Obra:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA)
Descrição:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB
Empresa:	IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-CNPJ 15.776.046/0001-74
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB
Contrato:	CONTRATO VT01/2019

DECLARAÇÃO

Eu, VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ.: 06.699.817/0001-86, estabelecido na Rua Deputado Álvaro Gaudêncio, nº 241, Centro, Cep: 58.400-243, Campina Grande/PB - Fone: (083) 99971.1594 / 99924.4444 / 3063.1144 / 3063.2244 - E-mail: Vitta.medicinaespecializada@yaho.com.br Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa IGOR SANTANA LUCENA SEVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - SANTENGE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, situada na Rua José bezerrada Paz, 137, Bodocongó - Campina Grande - PB; inscrita sob o CNPJ 15.776.046/0001-74; executou a obra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, registrada no CREA/PB com a ART Nº PB20200315995, sob a responsabilidade do engenheiro civil - IGOR SANTANA LUCENA - CREA Nº 160873127-8, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

21.1.28	163983		CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	SINAPI	UN	500,0000	
21.1.29	134437	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	SINAPI	UN	12,0000	
21.1.30	134441	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	SINAPI	UN	6,0000	
21.1.31	169544	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DDR BIPOLAR CORRENTE RESIDUAL 30MA, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI	UN	72,0000	
21.1.32	169559		DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DDR BIPOLAR CORRENTE RESIDUAL 30MA, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI	UN	10,0000	
21.1.33	169560		DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DDR BIPOLAR CORRENTE RESIDUAL 30MA, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI	UN	5,0000	
21.1.34	169561		DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DDR BIPOLAR CORRENTE RESIDUAL 30MA, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI	UN	2,0000	
21.1.35	134564	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 04/2016	SINAPI	UN	20,0000	
21.1.36	134567	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 04/2016	SINAPI	UN	2,0000	
21.1.37	167444		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, CURVA C	SINAPI	UN	2,0000	
21.1.38	172807	8420/ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CORRENTE 10 KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	5,0000	
21 INSTALACOES ELETRICAS							
21.1.39	134580	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 04/2016	SINAPI	UN	2,0000	
21.1.40	151575		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 350 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SINAPI	UN	4,0000	
21.1.41	162776	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A	SINAPI	UN	4,0000	
21.1.42	162398	09004/ORS	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SUPLAN	UN	3,0000	
21.1.43	144315		ELETROCALHA/PERFILADO METALICA PERFORADA 300 X 100 X 3000 MM	SINAPI	M	150,0000	
21.1.44	134361	91844	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	SINAPI	M	100,0000	
21.1.45	161370		ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 110MM (4"), SEM CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	SINAPI	M	60,0000	
21.1.46	161355		ELETRODUTO PVC RIGIDO SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4"), SEM CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	SINAPI	M	2.850,0000	
21.1.47	152045		ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	30,0000	
21.1.48	161367		ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 75MM (2 1/2"), SEM CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	SINAPI	M	15,0000	
21.1.49	161443	S77504	FITA PERFORADA EM LATAO NIQUELADO DE ROLO(30M) X 0,8MM E FURO DE 7MM	SINAPI	UN	350,0000	
21.1.50	164024		HASTE DE ATERRAMENTO/COPPERWELD EM ACO COM 3,00M DE COMPRIMENTO DE 5/8", INCLUSIVE CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	9,0000	

VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA
 CRM 66409-PB
 CNPJ 06.699.817/0001-86
 Rua Dep. Álvaro Gaudêncio, 241
 Centro - CEP: 58400-243 - C. Grande-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154822/2020, emitida em 01/07/2020



Certidão nº 154822/2020
 01/07/2020, 14:40

Chave de Impressão: 2CZW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2020 e contém 24 folhas





Contratante:	VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (CLÍNICA VITTA MEDICINA DO TRABALHO)
Obra:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA)
Descrição:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB
Empresa:	IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-CNPJ 15.776.046/0001-74
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB
Contrato:	CONTRATO VT01/2019

DECLARAÇÃO

Eu, VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ.: 06.699.817/0001-86, estabelecido na Rua Deputado Álvaro Gaudêncio, nº 241, Centro, Cep: 58.400-243, Campina Grande/PB - Fone: (083) 99971.1594 / 99924.4444 / 3063.1144 / 3063.2244 - E-mail: Vitta.medicinaespecializada@ajyahoo.com.br Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - SANTENGE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, situada na Rua José bezerrada Paz, 137, Bodocongó - Campina Grande - PB; inscrita sob o CNPJ 15.776.046/0001-74; executou a obra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, registrada no CREA/PB com a ART Nº PB20200315995, sob a responsabilidade do engenheiro civil - IGOR SANTANA LUCENA - CREA Nº 160873127-8, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

21.1.51	167355		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/ PASSAGEM RETANGULAR, 15X15X25CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO E CANTONEIRA NA CAIXA (ESCAVACAO, CONCRETO MAGRO, ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCO, REBOCO, TAMPA E CANTONEIRA)	SINAPI	UN	9,0000
21.1.52	161836		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/ PASSAGEM RETANGULAR, 60X60X60CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA NA CAIXA E TAMPA (ESCAVACAO, CONCRETO MAGRO, ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCO, REBOCO, TAMPA E CANTONEIRA)	SINAPI	UN	6,0000
21.1.53	134594	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	SINAPI	UN	55,0000
21.1.54	134600	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	SINAPI	UN	5,0000
21.1.55	134598	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10 A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2 015	SINAPI	UN	3,0000
21 INSTALACOES ELETRICAS						
21.1.56	172764		JUNCAO OU EMENDA INTEGRAL "U" NAS MEDIDA: 300X100MM, GALVANIZADO;	SINAPI	UN	60,0000
21.1.57	151244		LAMPADA TUBULAR DE LED T8 BRANCO FRIO 60CM E 18/20 W	SINAPI	UN	32,0000
21.1.58	166477		LAMPADA TUBULAR T8 LED 10W BIV 5000K LUZ BRANCA 60CM.	SINAPI	UN	800,0000
21.1.59	166475		LUMINARIA CALHA COMERCIAL ALETADA DE ALTO RENDIMENTO EMBUTIR 62X62 CM PARA 4 LAMPADAS LED 10W	SINAPI	UN	195,0000
21.1.60	165101		LUMINARIA COMERCIAL SOBREPOR ALETADA EM ALUMINIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETANCIA E ALTA PUREZA, T8 PARA 02 LAMPADA TUBULAR LED 9/10W OU FLUORESCENTE 20W, 60CM - COD: CL6	SINAPI	UN	4,0000
21.1.61	172811		LUMINARIA HERMETICA PARA DUAS LAMPADAS LED 20W-IP65 127CM, EMPALUX, A PROVA DE EXPLOSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	16,0000
21.1.62	172772		LUMINARIA TIPO LEDVANCE HIGHBAY DE POTENCIA NOMINAL DE 200W(EQUIVALENTE A LAMPADA VAPOR METALICO DE 400W); TENSÃO NOMINAL DE 277V; FLUXO LUMINOSO DE 27.000LM; EFICIENCIA EM LM/W DE 135LM/W; TEMPERATURA DA COR DE 5700K; INDICE DE REPRODUCAO DE COR(IRC) MAIOR QUE 80; FATOR DE POTENCIA DE 0,9; ANGULO DE ABERTURA DE 70 A 110 GRAUS; VIDA UTIL DE 50.000H E GRAU DE PROTECAO DE IP65.	SINAPI	UN	24,0000
21.1.63	163610	S78970	PARAFUSO CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DE 3/8" X 3/4"...	SINAPI	UN	120,0000
21.1.64	151219		PARAFUSO CABECA SEXTAVADA DE ACO INOX DE 3/8 X 1.1/2.	SINAPI	UN	40,0000
21.1.65	151229		PORCA SEXTAVADA DE ACO INOX DE 3/8".	SINAPI	UN	120,0000
21.1.66	169143		REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 150W BRANCO FRIO, 14000 LUMENS, 50.000 HORAS, ANGULO DE ILUMINACAO: 180, BRANCO FRIO - 6500K, INDICE DE REPRODUCAO DE COR > 0.80%, CERTIFICACAO: CE, ROHS, ISO, DIMENSAO: 35 X 29 X 8 CM.	SINAPI	UN	15,0000
21.1.67	152224		QUADRO GERAL DE DISTRIBUICAO E COMANDO MOD. ATLANTIC, CORPO EM ACO INOXIDAVEL, GRAU DE PROTECAO IP-66 E IK- 10, DIMENSOES DE 600X400X250MM, PLACA DE MONTAGEM DIMENSOES DE 556X356MM, TRILHO E SISTEMA DE ILUMINACAO COM LAMPADA FLUORESCENTE DE 11W E TOMADAS PARA TRILHO DIN TIPO 2P+T-10A- 250V, COM ACESSERIOS, REF. 36103, FAB. CEMAR	SINAPI	UN	1,0000
21.1.68	162351		QUADRO DE COMANDO CEMAR CE COM FLANGE 1000X600X250 MM 901129	SINAPI	UN	2,0000

VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA
 CRM 66409-PB
 CNPJ 06.699.817/0001-86
 Rua Dep. Álvaro Gaudêncio, 241
 Centro - CEP: 58400-243 - C. Grande-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154822/2020, emitida em 01/07/2020



Certidão nº 154822/2020
 01/07/2020, 14:40
 Chave de Impressão: 2CZW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2020 e contém 24 folhas





Contratante:	VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (CLÍNICA VITTA MEDICINA DO TRABALHO)
Obra:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA)
Descrição:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB
Empresa:	IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-CNPJ 15.776.046/0001-74
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB
Contrato:	CONTRATO VTO1/2019

DECLARAÇÃO

Eu, VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ.: 06.699.817/0001-86, estabelecido na Rua Deputado Álvaro Gaudêncio, nº 241, Centro, Cep: 58.400-243, Campina Grande/PB - Fone: (083) 99971.1594 / 99924.4444 / 3063.1144 / 3063.2244 - E-mail: Vitta.medicinaespecializada@ajyahoo.com.br Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa IGOR SANTANA LUCENA SEVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - SANTENGE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, situada na Rua José bezerrada Paz, 137, Bodocongó - Campina Grande - PB; inscrita sob o CNPJ 15.776.046/0001-74; executou a obra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, registrada no CREA/PB com a ART Nº PB20200315995, sob a responsabilidade do engenheiro civil - IGOR SANTANA LUCENA - CREA Nº 160873127-8, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

21.1.69	169442		QUADRO/CAIXA/PAINEL ELETRICO DE COMANDO (1200 X 800 X 400)MM COM BARRAMENTOS DE 281A(FASES,NEUTRO E TERRA) EM ISOLADOR PARARELO DE EPOXI 50 X 60 X 3/8".	SINAPI	UN	3,0000
21 INSTALACOES ELETRICAS						
21.1.70	160094		QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AO SAE 1008, COMPOSTO DE PLACA DE MONTAGEM REMOVIVEL,FLANGE NA PARTE SUPERIOR, FECHO DE FENDA EM METAL, PORTA REMOVIVEL, COM BORRACHA DE VEDAO NAS DIMENSAES (800X600X250)MM.	SINAPI	UN	3,0000
21.1.71	134733	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	15,0000
21.1.72	152650		SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4"(25MM).	SINAPI	UN	150,0000
21.1.73	161488	151752	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1"(50MM).	SINAPI	UN	20,0000
21.1.74	154549	97596	SENSOR DE PRESENCIA SEM FOTOCELULA, FIXACAO EM PAREDE - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	6,0000
21.1.75	134589	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	200,0000
21.1.76	172825	150519	SUPORTE 300 X 100 MM PARA FIXACAO DE ELETROCALHA METALICA. (REF.: MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	6,0000
21.1.77	164569		VERGALHAO/TIRANTE/BARRA ROSCA TOTAL DE 3/8 POLEGADAS COM 03 METROS. REF. IE- 4921...	SINAPI	UN	100,0000
21.1.78	162202		TE HORIZONTAL 90 PARA ELETROCALHA METALICA 300X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	10,0000
21.1.79	172525		TERMINAL DE COMPRESSAO PRE ISOLADO TIPO PINO PARA CABO DE 1,50 A 6,0 MM2. FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	100,0000
21.1.80	172826		TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 120 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	50,0000
21.1.81	169566		TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	30,0000
21.1.82	134391	72269	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	30,0000
21.1.83	172827		TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 25MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	60,0000
21.1.84	164958		TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	SINAPI	UN	40,0000
21.1.85	134385	72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	40,0000
21.1.86	172934		TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHAS NAS MEDIDAS 300X100MM.	SINAPI	UN	12,0000
21.1.87	147000	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	135,0000
21.1.88	134624	91997	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	203,0000
21.1.89	151408		UNIDUT ALUMINIO ROSCA CONICO TEMPO 3/4, 20MM UCT-034 DAISA.	SINAPI	UN	300,0000
21 INSTALACOES ELETRICAS						
21.1.90	173048		INSTALACAO DE GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 200 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ., EXCETO O DE DESATIVACAO! CONJUNTO EMBUTIR 1 INTERRUPTOR SIMPLES 1 TOMADA 2P UNIVERSAL 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIPAMENTO.	SINAPI	UN	1,0000

VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA
 CRM 66409-PB
 CNPJ 06.699.817/0001-86
 Rua Dep. Álvaro Gaudêncio, 241
 Centro - CEP: 58400-243 - C. Grande-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154822/2020, emitida em 01/07/2020



Certidão nº 154822/2020

01/07/2020, 14:40

Chave de Impressão: 2CZW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2020 e contém 24 folhas





Contratante:	VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (CLÍNICA VITTA MEDICINA DO TRABALHO)
Obra:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA)
Descrição:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB
Empresa:	IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-CNPJ 15.776.046/0001-74
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB
Contrato:	CONTRATO VT01/2019

DECLARAÇÃO

Eu, VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ.: 06.699.817/0001-86, estabelecido na Rua Deputado Álvaro Gaudêncio, nº 241, Centro, Cep: 58.400-243, Campina Grande/PB - Fone: (083) 99971.1594 / 99924.4444 / 3063.1144 / 3063.2244 - E-mail: Vitta.medicinaespecializada@yahoo.com.br Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa IGOR SANTANA LUCENA SEVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - SANTENGE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, situada na Rua José bezerrada Paz, 137, Bodocongó - Campina Grande - PB; inscrita sob o CNPJ 15.776.046/0001-74; executou a obra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, registrada no CREA/PB com a ART Nº PB20200315995, sob a responsabilidade do engenheiro civil - IGOR SANTANA LUCENA - CREA Nº 160873127-8, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

21.1.91	172928		FORNECIMENTO DE GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 200 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ COM QUADRO DE TRANSFERENCIA EQUIPADO COM CONTROLADOR AUTOMATICO DE TRANSFERENCIA EM RAMPA E MODULO DE CONTROLE AUTOMATICO E SUPERVISAO TOTAL.	SINAPI	UN	1,0000
21.2 SUBESTACAO MEDIA TENSAO						
21.2.1	149041		ALCA PREFORMADA DG-4542 PARA CABO 2 AWG	SINAPI	UN	3,0000
21.2.2	149526		ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM	SINAPI	UN	24,0000
21.2.3	160316		CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 02CAA-AWG (0,136KG/M)	SUPLAN	KG	5,0000
21.2.4	154575	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2017	SINAPI	M	20,0000
21.2.5	162862		CAIXA DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ (0,25M X 0,25M X 0,30M), CHAPISCADA, REBOCADA, FUNDO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO ARMADO E CANTONEIRA "L" DE ACO GALVANIZADO 3" X 3" X 1/4, (NA TAMPA E NA CAIXA).	SINAPI	UN	3,0000
21.2.6	160429		CRUZETA EM CONCRETO TIPO T 1900/2000 - DESONERADO	SUPLAN	UN	2,0000
21.2.7	160326		GANCHO DE SUSPENSAO PARA 5000KG, DE ACO GALVANIZADO (FORNECIMENTO E INSTALAO)	SINAPI	UN	3,0000
21.2.8	164024		HASTE DE ATERRAMENTO/COPPERWELD EM ACO COM 3,00M DE COMPRIMENTO DE 5/8", INCLUSIVE CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	SINAPI	UN	3,0000
21.2.9	134695	73781/003	ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6". FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI	UN	3,0000
21.2.10	149597		MANILHA SAPATILHA DE ACO GALVANIZADO PARA 5000KG	SINAPI	UN	3,0000
21.2.11	160334		PORCA OLHAL DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	UN	3,0000
21.2.12	160427		PARAFUSO MAQUINA DE ACO GALVANIZADO RT M16X450MM - DESONERADO	SINAPI	UN	2,0000
21.2.13	160426		PARAFUSO MAQUINA DE ACO GALVANIZADO RT M16X250MM - DESONERADO	SINAPI	UN	4,0000
21.2.14	160333		PARA-RAIO TIPO POLIMARICO DE 15KV/5KA	SUPLAN	UN	3,0000
21 INSTALACOES ELETRICAS						
21.2.15	166781		POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/1000.	SINAPI	UN	1,0000
21.2.16	134688	73624	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	SINAPI	UN	2,0000
21.2.17	134744	73857/004	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E M OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,0000
21.2.18	151408		UNIDUT ALUMINIO ROSCA CONICO TEMPO 3/4, 20MM UCT-034 DAISA.	SINAPI	UN	5,0000
21.3 SUBESTACAO MEDICAO						
21.3.1	161549		CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO HEPR (XLPE), 120 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SUPLAN	M	20,0000
21.3.2	165875		CAIXA DE MEDICAO HORIZONTAL COMPLETA PARA SUBESTACAO EXTERNA ATE 300KVA.	SINAPI	UN	2,0000
21.3.3	152833		CAIXA PARA MEDIDOR, CHAVE DE AFERICAO, TRANSFORMADO DE CORRENTE E DISJUNTOR (1,60X0,60X0,25)M, PADRAO	SINAPI	UN	1,0000
21.3.4	161448	S63206	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 450A, 380V, P/10KA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,0000
21.3.5	164634		ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO = 100MM(4"), INCLUSIVE CONEXOES. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI	UN	12,0000

VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA
 CRM 66409-PB
 CNPJ 06.699.817/0001-86
 Rua Dep. Álvaro Gaudêncio, 241
 Centro - CEP: 58400-243 - C Grande-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154822/2020, emitida em 01/07/2020



Certidão nº 154822/2020

01/07/2020, 14:40

Chave de Impressão: 2CZW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2020 e contém 24 folhas





Contratante:	VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (CLÍNICA VITTA MEDICINA DO TRABALHO)
Obra:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA)
Descrição:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB
Empresa:	IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-CNPJ 15.776.046/0001-74
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB
Contrato:	CONTRATO VT01/2019

DECLARAÇÃO

Eu, VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ.: 06.699.817/0001-86, estabelecido na Rua Deputado Álvaro Gaudêncio, nº 241, Centro, Cep: 58.400-243, Campina Grande/PB - Fone: (083) 99971.1594 / 99924.4444 / 3063.1144 / 3063.2244 - E-mail: Vitta.medicinaespecializada@yahoo.com.br Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - SANTENGE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, situada na Rua José bezerrada Paz, 137, Bodocongó - Campina Grande - PB; inscrita sob o CNPJ 15.776.046/0001-74; executou a obra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, registrada no CREA/PB com a ART Nº PB20200315995, sob a responsabilidade do engenheiro civil - IGOR SANTANA LUCENA - CREA Nº 160873127-8, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

21.3.6	144819		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (3/4") INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	6,0000
21.3.7	149125		MASSA 3M PARA CALAFETAR(FORNECIMENTO)	SINAPI	KG	1,0000
21.3.8	161171	577303	PRESELHA PARA FITA DE ACO INOXIDAVEL DE 3/4"- FORNECIEMTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	16,0000
21.3.9	164793		TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 240 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI	UN	12,0000
21.3.10	167124	COTACAO	ELEVADOR PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAP. PARA 8 PASSAGEIROS, CAPACIDADE 600KG, PERCURSO DE 4M, VELOCIDADE DE 45 MPM, ENTRADA DA CABINE - 1, NUM. DE PARADAS - 2, DENOMINACAO - T.1; SEM CASA DE MAQUINAS, ALIMENTACAO 380V TRIFASICO; FREQ. DE 60HZ. MODELO LISBOA. -FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,0000
21.3.11	151307		ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	4,0000
21.3.12	151309		BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	4,0000
21.3.13	149123		CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 4"	SINAPI	UN	1,0000
21.3.14	150127		FITA DE ACO INOX DE , LARGURA:19,05, ESPESSURA:0,5; TIPO BAND-IT	SINAPI	KG	1,0000
21.3.15	153945		CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4")	SINAPI	UN	1,0000
21 INSTALACOES ELETRICAS						
21.3.16	164709		CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 240MM2, 1 KV /90 C - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	80,0000
21.3.17	150857		PLATAFORMA BASCULANTE PARA MEDICAO(40 X 45 X 3,6)CM..	SINAPI	UN	1,0000
21.3.18	143265	72619	LUVA DE ACO GALVANIZADO 4" -FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,0000
21.3.19	141672	00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,0000
21.3.20	172826		TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 120 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	6,0000
22 INSTALACOES DE CFTV						
22.1 CFTV						
22.1.1	134361	91844	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	42,0000
22.1.2	146938	91863	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	80,0000
22.1.3	134529	91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PARE DE -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	100,0000
22.1.4	165294	S70514	BUCHA EM ALUMINIO COM ROSCA PARA ELETRODUTO 3/4"	SINAPI	UN	200,0000
22.1.5	165284	S70510	ARRUELA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SINAPI	UN	200,0000
22.1.6	163962	S79235	ABRACADEIRA TMC 3/4".	SINAPI	UN	200,0000
22.1.7	167015		RACK GABINETE 19" COM PORTA DE ACRILICO FUME 20U X 470MM	SINAPI	UN	1,0000
22.1.8	162192	08362/ORS	GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO 1U PARA RACKS DE CORPO DE ACO SAE 1020 - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SINAPI	UN	8,0000
22.1.9	163778		BANDEJA FIXA VENTILADA 1U X 800MM RACK SERVIDOR 19"	SINAPI	UN	10,0000
22.1.10	161221	S80664	REGUA ELETRICA (FILTRO DE DE LINHA)10A PS601 PARA 04,05 E 06 TOMADAS E FUSIVEL DE PROTECAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	3,0000
22.1.11	160757	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2018	SINAPI	UN	1,0000
22.1.12	160758	98304	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2018	SINAPI	UN	1,0000

VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA
 CRM 66409-PB
 CNPJ 06.699.817/0001-86
 Rua Dep. Álvaro Gaudêncio, 241
 Centro - CEP: 58400-243 - C. Grande - PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154822/2020, emitida em 01/07/2020



Certidão nº 154822/2020

01/07/2020, 14:40

Chave de Impressão: 2CZW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2020 e contém 24 folhas





Contratante:	VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (CLINICA VITTA MEDICINA DO TRABALHO)
Obra:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA)
Descrição:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB
Empresa:	IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-CNPJ 15.776.046/0001-74
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB
Contrato:	CONTRATO VT01/2019

DECLARAÇÃO

Eu, VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ.: 06.699.817/0001-86, estabelecido na Rua Deputado Álvaro Gaudêncio, nº 241, Centro, Cep: 58.400-243, Campina Grande/PB - Fone: (083) 99971.1594 / 99924.4444 / 3063.1144 / 3063.2244 - E-mail: Vitta.medicinaespecializada@yahoo.com.br Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - SANTENGE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, situada na Rua José bezerrada Paz, 137, Bodocongó - Campina Grande - PB; inscrita sob o CNPJ 15.776.046/0001-74; executou a obra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, registrada no CREA/PB com a ART Nº PB20200315995, sob a responsabilidade do engenheiro civil - IGOR SANTANA LUCENA - CREA Nº 160873127-8, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

22.1.13	163847	S79247	CONECTOR FEMEA RJ45 - CAT 6 - KEYSTONE JACK - BRANCO...	SINAPI	UN	150,0000
22.1.14	163711	S79198	PATCH CABLE (PATCH CORD AZUL) CAT.6, 1,0M.	SINAPI	UN	30,0000
22.1.15	163713	S79199	PATCH CABLE (PATCH CORD AZUL) CAT.6, 1,5M.	SINAPI	UN	30,0000
22 INSTALACOES DE CFTV						
22.1.16	168664		CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 PARA CABEAMENTO ESTUTU R A D O - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	SINAPI	M	4,800,0000
22.1.17	163875	S79260	ICONE DE IDENTIFICACAO VERDE FURUKAWA.....	SINAPI	UN	60,0000
22.1.18	163880	S79261	ANILHA N O A 9 C/100 P/CABO MONTADO DE 4MM A 6MM (UTP)...	SINAPI	UN	60,0000
22.1.19	163927	S79262	VELCRO DUPLA FACE 20MM X 3,0MM.	SINAPI	UN	5,0000
22.1.20	163933	S79288	ABRACADEIRAS DE METAL PARA CABOS DE : 20; 30 E 50 PARES....	SINAPI	UN	60,0000
22.1.21	163723	S79201	CONECTOR RJ45 FEMEA CAT6 BRANCO KEYSTONE	SINAPI	UN	120,0000
22.1.22	162140		CERTIFICACAO DE GARANTIA DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	64,0000
22.1.23	152615		ETIQUETA BRADY PARA CABO UTP XSL-103- 427.	SINAPI	UN	3,0000
23 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA						
23.1 ATERRAMENTO						
23.1.1	162745		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/ PASSAGEM RETANGULAR, 30X30X30CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA NA CAIXA E TAMPA (ESCAVACAO, CONCRETO MAGRO, ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCO, REBOCO, TAMPA E CANTONEIRA)	SINAPI	UN	12,0000
23.1.2	154572	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	SINAPI	M	109,5000
23.1.3	164089	S78825	APLICACAO DE SOLDA EXOTERMICA NA INTERLIGACAO HASTE E CONDUTORES.	SINAPI	UN	26,0000
23.1.4	134776	83485	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVE STIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	12,0000
23.1.5	139962	00000425	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10" A 50 MM2	SINAPI	UN	12,0000
23.1.6	169683	10524/ORS	TAMPA DE FERRO FUNDIDIO SUPER REFORCADO ARTICULADO DN=34CM MON- 719 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	SINAPI	UN	12,0000
23.1.7	169685		FITA SUBTERRANEA DE ALERTA/ADVERTENCIA - FORNECIMENTO E	SINAPI	M	110,0000
23.1.8	135893	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SINAPI	M3	4,5000
23.1.9	154831	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	5,4000
23.2 EQUALIZACAO						
23.2.1	172969		CAIXA EQUALIZACAO 18X14X65CM COM 5 TERMINAIS DE PRESSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,0000
23 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA						
23.2.2	163640	S79112	TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE (50,0)MM...	SINAPI	UN	1,0000
23.2.3	154572	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	SINAPI	M	8,0000
23.2.4	134385	72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,0000
23.3 CAPTACAO						
23.3.1	150150		PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	SINAPI	UN	1,0000
23.3.2	154583	96988	MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	SINAPI	UN	1,0000
23.3.3	162253		MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2", COMPRIMENTO 3,0 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,0000

VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA
 CRM 66409-PB
 CNPJ 06.699.817/0001-86
 Rua Dep. Álvaro Gaudêncio, 241
 Centro - Campina Grande - PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154822/2020, emitida em 01/07/2020



Certidão nº 154822/2020
 01/07/2020, 14:40
 Chave de Impressão: 2CZW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2020 e contém 24 folhas





Contratante:	VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (CLINICA VITTA MEDICINA DO TRABALHO)
Obra:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA)
Descrição:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB
Empresa:	IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-CNPJ 15.776.046/0001-74
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB
Contrato:	CONTRATO VT01/2019

DECLARAÇÃO

Eu, VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ.: 06.699.817/0001-86, estabelecido na Rua Deputado Álvaro Gaudêncio, nº 241, Centro, Cep: 58.400-243, Campina Grande/PB - Fone: (083) 99971.1594 / 99924.4444 / 3063.1144 / 3063.2244 - E-mail: Vitta.medicinaespecializada@yahoo.com.br Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - SANTENGE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, situada na Rua José bezerrada Paz, 137, Bodocongó - Campina Grande - PB; inscrita sob o CNPJ 15.776.046/0001-74; executou a obra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, registrada no CREA/PB com a ART Nº PB20200315995, sob a responsabilidade do engenheiro civil - IGOR SANTANA LUCENA - CREA Nº 160873127-8, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

23.3.4	172649		MINICAPTOR GF HORIZONTAL SEM BANDEIRA 10X250MM TEL2044 TERMOTECNICA;	SINAPI	UN	1,0000
23.3.5	162252		CONJUNTO DE ESTAIS 2" PARA MASTRO D=2" (PARA RAIOS) - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,0000
23.3.6	172974		APOIO PARA PORTA BANDEIRA - ABRACADEIRA TIPO PORTA-BANDEIRA PARA MASTRO 2", INCLUSIVE PARAFUSO SEXTAVADO.	SINAPI	UN	3,0000
23.3.7	164797		ABRACADEIRA GUIA REFORCADA PARA MASTRO 2" E DUAS DESCIDAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	2,0000
23.3.8	164799		ABRACADEIRA GUIA SIMPLES PARA MASTRO 2" E DUAS DESCIDAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	12,0000
23.3.9	145489		FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS REF. 5024 - 16 A 70MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	72,0000
23.3.10	150810		CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	17,0000
23.3.11	145630		SUORTE GUIA SIMPLES, FAB GELCAM SGG- 03, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI	UN	147,0000
23.3.12	172762		TERMINAL FIXADOR UNIVERSAL AEREO 350MM GRAMPO CONECTOR MOVEL FIX.	SINAPI	UN	4,0000
23.3.13	162679		ISOLADOR REFORCADO PARA MASTRO 2 DESCIDAS (PARA-RAIO).	SINAPI	UN	6,0000
23.3.14	172647		MINICAPTOR GF VERTICAL SEM BANDEIRA 10X300MM TEL2046 TERMOTECNICA;	SINAPI	UN	17,0000
23.3.15	154571	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2017	SINAPI	M	264,8000
23.4 DESCIDAS						
23.4.1	154573	96975	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2017	SINAPI	M	20,0000
23 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA						
23.4.2	164163		ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 25MM (1"). INCLUSIVE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	SINAPI	M	8,0000
23.4.3	162263	09718/ORS	PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM2 A 50MM2 (SPDA) - FORNECIMENTO	SUPLAN	UN	24,0000
23.4.4	148814	95806	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016	SINAPI	UN	8,0000
23.4.5	134393	72272	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	24,0000
23.4.6	134385	72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	14,0000
23.4.7	162246	07904/ORS	CLIPS 3/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	105,0000
23.4.8	172984		BARRA DE ACO REDONDA 3/8" RE-BAR GALVANIZADA A FOGO REF.:TEL-760 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	186,0000
23.4.9	172986		ATERREMENTO PARA CONEXAO ENTRE A RE-BAR E CAPTACAO REF.: TEL-656 -FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	-UN	16,0000
24 CLIMATIZACAO E VENTILACAO						
24.1 TUBOS						
24.1.1	160774	97327	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL	SINAPI	M	41,0000
24.1.2	160779	97332	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL	SINAPI	M	130,2000

VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA
 CRM 66409-PB
 CNPJ 06.699.817/0001-86
 Rua Dep. Álvaro Gaudêncio, 241
 Centro - CEP: 58400-243 - C. Grande-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154822/2020, emitida em 01/07/2020



Certidão nº 154822/2020

01/07/2020, 14:40

Chave de Impressão: 2CZW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2020 e contém 24 folhas





Contratante:	VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (CLÍNICA VITTA MEDICINA DO TRABALHO)
Obra:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA)
Descrição:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB
Empresa:	IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-CNPJ 15.776.046/0001-74
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB
Contrato:	CONTRATO VT01/2019

DECLARAÇÃO

Eu, VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ.: 06.699.817/0001-86, estabelecido na Rua Deputado Álvaro Gaudêncio, nº 241, Centro, Cep: 58.400-243, Campina Grande/PB - Fone: (083) 99971.1594 / 99924.4444 / 3063.1144 / 3063.2244 - E-mail: Vitta.medicinaespecializada@yahoo.com.br Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa IGOR SANTANA LUCENA SEVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - SANTENGE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, situada na Rua José bezerrada Paz, 137, Bodocongó - Campina Grande - PB; inscrita sob o CNPJ 15.776.046/0001-74; executou a obra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, registrada no CREA/PB com a ART N° PB20200315995, sob a responsabilidade do engenheiro civil - IGOR SANTANA LUCENA - CREA N° 160873127-8, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

24.1.3	160776	97329	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL	SINAPI	M	37,9200
24.1.4	160777	97330	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL	SINAPI	M	119,9000
24.1.5	169241	97334	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	M	40,1200
24.1.6	162771	97328	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	4,7900
24.1.7	160763	92282	TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EMPRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	17,1500
24.1.8	160764	92283	TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EMPRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	9,9000
24.1.9	160765	92284	TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EMPRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1,3200
24.1.10	167173		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMO DE DERIVAÇÃO (BRANCH LINE) PRIMÁRIO PARA SISTEMA VRF MODELO ARCN21 OU SIMILAR	SINAPI	UN	1,0000
24.1.11	167170		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMO DE DERIVAÇÃO (BRANCH LINE) PARA SISTEMA VRF MODELO ARBLN03321 DE 33KW OU	SINAPI	UN	2,0000
24.1.12	167169		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMO DE DERIVAÇÃO (BRANCH LINE) PARA SISTEMA VRF MODELO ARBLN01621 DE 16KW OU	SINAPI	UN	4,0000
24.1.13	172620		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMO DE DERIVAÇÃO (BRANCH LINE) PARA SISTEMA VRF MODELO E-242SNB2 DE 24KW OU	SINAPI	UN	2,0000
24.1.14	172622		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMO DE DERIVAÇÃO (BRANCH LINE) PARA SISTEMA VRF MODELO E-102SNB2 DE 10KW OU SIMILAR	SINAPI	UN	18,0000
24.1.15	172744	00039634	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTEÇÃO TUBULAÇÃO, 50 MM X 30 M (L X C), E= 0,25" MM	SINAPI	M	10,0000
24.2 DRENAGEM						
24.2.1	134888	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	120,0000
24.2.2	161774		TUBO/REDE HIDRAULICA EM TUBO PVC SOLDAVEL (ÁGUA FRIA), DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SUPLAN	M	275,0000
24.2.3	165601		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA BLINDADO D= 1 3/8" PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO E=13MM	SINAPI	M	165,0000
24.3 EXAUSTÃO						
24.3.1	162657	S79615	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXIVEL ISOLADO COM FILME DE ALUMINIO INTERNO/EXTERNO, DIAMETRO 4", MULTIVAC OU EQUIVALENTE SUPERIOR	SINAPI	UN	14,0000
24.3.2	162659	S79616	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXIVEL ISOLADO COM FILME DE ALUMINIO INTERNO/EXTERNO, DIAMETRO 5", MULTIVAC OU EQUIVALENTE SUPERIOR	SINAPI	M	25,0000

VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA
CRM 66409-PB
CNPJ 06.699.817/0001-86
Rua Dep. Álvaro Gaudêncio, 241
Centro - CEP: 58400-243 - C. Grande-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154822/2020, emitida em 01/07/2020



Certidão nº 154822/2020
01/07/2020, 14:40

Chave de Impressão: 2CZW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2020 e contém 24 folhas





Contratante:	VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (CLÍNICA VITTA MEDICINA DO TRABALHO)
Obra:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA)
Descrição:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB
Empresa:	IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-CNPJ 15.776.046/0001-74
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB
Contrato:	CONTRATO VT01/2019

DECLARAÇÃO

Eu, VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ.: 06.699.817/0001-86, estabelecido na Rua Deputado Álvaro Gaudêncio, nº 241, Centro, Cep: 58.400-243, Campina Grande/PB - Fone: (083) 99971.1594 / 99924.4444 / 3063.1144 / 3063.2244 - E-mail: Vitta.medicinaespecializada@yaho.com.br Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa IGOR SANTANA LUCENA SEVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - SANTENGE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, situada na Rua José bezerrada Paz, 137, Bodocongô - Campina Grande - PB; inscrita sob o CNPJ 15.776.046/0001-74; executou a obra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, registrada no CREA/PB com a ART Nº PB20200315995, sob a responsabilidade do engenheiro civil - IGOR SANTANA LUCENA - CREA Nº 160873127-8, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

24.1.3	160776	97329	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DEALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL	SINAPI	M	37,9200
24.1.4	160777	97330	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DEALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL	SINAPI	M	119,9000
24.1.5	169241	97334	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4". COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	40,1200
24.1.6	162771	97328	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 7/8". COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL.FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	4,7900
24.1.7	160763	92282	TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EMPRUMADA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	17,1500
24.1.8	160764	92283	TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EMPRUMADA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	9,9000
24.1.9	160765	92284	TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EMPRUMADA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	1,3200
24.1.10	167173		FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RAMO DE DERIVACAO (BRANCH LINE) PRIMARIO PARA SISTEMA VRF MODELO ARCNN21 OU SIMILAR	SINAPI	UN	1,0000
24.1.11	167170		FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RAMO DE DERIVACAO (BRANCH LINE) PARA SISTEMA VRF MODELO ARBLN03321 DE 33KW OU	SINAPI	UN	2,0000
24.1.12	167169		FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RAMO DE DERIVACAO (BRANCH LINE) PARA SISTEMA VRF MODELO ARBLN01621 DE 16KW OU	SINAPI	UN	4,0000
24.1.13	172620		FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RAMO DE DERIVACAO (BRANCH LINE) PARA SISTEMA VRF MODELO E-242SNB2 DE 24KW OU	SINAPI	UN	2,0000
24.1.14	172622		FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RAMO DE DERIVACAO (BRANCH LINE) PARA SISTEMA VRF MODELOE-102SNB2 DE 10KW OU SIMILAR	SINAPI	UN	18,0000
24.1.15	172744	00039634	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= "0,25" MM	SINAPI	M	10,0000
24.2 DRENAGEM						
24.2.1	134888	91785	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICIO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUBRAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS AF_10/2015	SINAPI	M	120,0000
24.2.2	161774		TUBO/REDE HIDRAULICA EM TUBO PVC SOLDAVEL (AGUA FRIA), DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SUPLAN	M	275,0000
24.2.3	165601		FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA BLINDADO D= 1 3/8" PARA ISOLAMENTO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO E=13MM	SINAPI	M	165,0000
24.3 EXAUSTAO						
24.3.1	162657	S79615	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EXAUSTOR DE TETO OU EQUIVALENTE SUPERIOR	SINAPI	UN	14,0000

VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA
 CRM 66409-PB
 CNPJ 06.699.817/0001-86
 Rua Dep. Álvaro Gaudêncio, 241
 Centro - CEP: 58400-243 - C. Grande-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154822/2020, emitida em 01/07/2020



Certidão nº 154822/2020
 01/07/2020, 14:40
 Chave de Impressão: 2CZW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2020 e contém 24 folhas





Contratante:	VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (CLINICA VITTA MEDICINA DO TRABALHO)
Obra:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA)
Descrição:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB
Empresa:	IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-CNPJ 15.776.046/0001-74
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB
Contrato:	CONTRATO VT01/2019

DECLARAÇÃO

Eu, VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ.: 06.699.817/0001-86, estabelecido na Rua Deputado Álvaro Gaudêncio, nº 241, Centro, Cep: 58.400-243, Campina Grande/PB - Fone: (083) 99971.1594 / 99924.4444 / 3063.1144 / 3063.2244 - E-mail: Vitta.medicinaespecializada@yahoo.com.br Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa IGOR SANTANA LUCENA SEVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - SANTENGE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, situada na Rua José bezerrada Paz, 137, Bodocongó - Campina Grande - PB; inscrita sob o CNPJ 15.776.046/0001-74; executou a obra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, registrada no CREA/PB com a ART Nº PB20200315995, sob a responsabilidade do engenheiro civil - IGOR SANTANA LUCENA - CREA Nº 160873127-8, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

24.5 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT

24.5.1	S79091	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 7.000BTUS (FORN. E MONTAGEM)	SINAPI	UN	7,0000
24.5.2	COTACAO	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 9.000BTUS (FORN. E MONTAGEM)	SUPLAN	UN	9,0000
24.5.3	COTACAO	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 12.000BTUS (FORN. E MONTAGEM)	SINAPI	UN	3,0000
24.5.4	COTACAO	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 60.000BTUS (FORN. E MONTAGEM)	SINAPI	UN	1,0000

25 CABEAMENTO ESTRUTURADO

25.1 CABEAMENTO ESTRUTURADO

25.1.1	169647	ELETROCALHA COM ABAS LISA OU PERFURADA NAS MEDIDAS (400X100) MM	SINAPI	M	200,0000
25.1.2	169650	CURVA LISA OU PERFURADA 90 DO TIPO HORIZONTAL, VERT. EXTERNA, VERT. INTERNA, INVERSAO E COTOVELO RETO NAS MEDIDAS: 400X100MM; GALVANIZADO;;	SINAPI	UN	11,0000

25 CABEAMENTO ESTRUTURADO

25.1.3	169655	TE HORIZONTAL E RETO LISO OU PERFURADO 90 NAS MEDIDAS 400X100MM GALVANIZADO;;	SINAPI	UN	8,0000
25.1.4	169676	JUNCAO OU EMENDA INTEGRAL "U" NAS MEDIDA: 400X100MM, GALVANIZADO;;	SINAPI	UN	100,0000
25.1.5	169680	SUPORTE VERTICAL 400 X 100 MM GALVANIZADA A FOGO CONFORME NBR 6323	SINAPI	UN	100,0000
25.1.6	163580	S78344 SAIDA HORIZONTAL E VERTICAL PARA ELETRODUTO DE : 1/2";3/4" E 01" REF. IE- 5299.	SINAPI	UN	80,0000
25.1.7	169687	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1.1/2"(50MM) E 1.1/4"(40MM), GALVANIZADA A FOGO.	SINAPI	UN	30,0000
25.1.8	151219	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA DE ACO INOX DE 3/8 X 1.1/2	SINAPI	UN	200,0000
25.1.9	151229	PORCA SEXTAVADA DE ACO INOX DE 3/8"	SINAPI	UN	200,0000
25.1.10	151513	ARRUELA LISA DE ACO INOX DE: 1/4", 3/16", 3/8" E 1/2";	SINAPI	UN	1.200,0000
25.1.11	163761	ARRUELA DE PRESSAO ZINCADA 10MM 1/4 E 3/8 POLEGADAS...	SINAPI	UN	200,0000
25.1.12	169691	PARAFUSO CABECA LENTILHA 3/8" X 3/4" GALVANIZADO;;	SINAPI	UN	400,0000
25.1.13	150561	VERGALHAO ROSCA TOTAL DE 5/16"x3M.	SINAPI	UN	200,0000
25.1.14	169693	CHUMBADOR DE 1/4" CB;;	SINAPI	UN	200,0000
25.1.15	169700	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA ROSCA SOBERBA DE 1/4" X 5/8"	SINAPI	UN	1.200,0000
25.1.16	150713	PORCA SEXTAVADA DE 1/4"	SINAPI	UN	500,0000
25.1.17	150715	ARRUELA LISA DE ACO GALVANIZADO DE 1/4"	SINAPI	UN	100,0000
25.1.18	150717	ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA 1/4"	SINAPI	UN	100,0000
25.1.19	162232	S70093 UNIDUT ALUMINIO CPX DE 3/4" COM ROSCA BSP	SINAPI	UN	200,0000
25.1.20	172337	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO	SINAPI	M	50,0000
25.1.21	172339	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (01"), TIPO SEALTUBO;;	SINAPI	M	50,0000
25.1.22	172340	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM (01.1/2"), TIPO SEALTUBO;	SINAPI	M	50,0000
25.1.23	134370	91867 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.200,0000

VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA
 CRM 66409-PB
 CNPJ 06.699.817/0001-86
 Rua Dep. Álvaro Gaudêncio, 241
 Centro - CEP: 58400-243 - C. Grande-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154822/2020, emitida em 01/07/2020



Certidão nº 154822/2020

01/07/2020, 14:40

Chave de Impressão: 2CZW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2020 e contém 24 folhas





Contratante:	VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (CLÍNICA VITTA MEDICINA DO TRABALHO)
Obra:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA)
Descrição:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB
Empresa:	IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-CNPJ 15.776.046/0001-74
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB
Contrato:	CONTRATO VT01/2019

DECLARAÇÃO

Eu, VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ.: 06.699.817/0001-86, estabelecido na Rua Deputado Álvaro Gaudêncio, nº 241, Centro, Cep: 58.400-243, Campina Grande/PB - Fone: (083) 99971.1594 / 99924.4444 / 3063.1144 / 3063.2244 - E-mail: Vitta.medicinaespecializada@yahoo.com.br Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa IGOR SANTANA LUCENA SEVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - SANTENGE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, situada na Rua José bezerrada Paz, 137, Bodocongó - Campina Grande - PB; inscrita sob o CNPJ 15.776.046/0001-74; executou a obra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, registrada no CREA/PB com a ART N° PB20200315995, sob a responsabilidade do engenheiro civil - IGOR SANTANA LUCENA - CREA N° 160873127-8, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

25.1.54	151944		BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE - 10 PARES , FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	SINAPI	UN	12,0000
25.1.55	162053	04285/ORS	ANEIS GUIA EM AÇO GALVANIZADO AGS-2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	60,0000
25.1.56	167773		CAIXA DE INSPECAO / PASSAGEM / GORDURA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ DE TIJOLO FURADO (0,60 X 0,60 X 0,60)M, REVESTIDA INTERNAMENTE COM CIMENTADO E TAMPA EM CONCRETO ARMADO ARMADO - ESCAVACAO E CONFECCAO*	SINAPI	UN	5,0000
25.1.57	172998	COTACAO	FECHADURA DIGITAL COM BIOMETRIA	SINAPI	UN	4,0000
26 SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO						
26.3 EXTINTORES DE INCENDIO						
26.3.1	166596		EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE ABC-FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	14,0000
26.4 SINALIZACAO						
26.4.1	145042		PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA C O N T R A I N C E N D I O , FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS -	SINAPI	UN	14,0000
26 SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO						
26.4.2	165058		PLACA DE SINALIZACAO PARA COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM; EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	SINAPI	UN	8,0000
26.4.3	165057		PLACA DE SINALIZACAO PARA ALARME SONORO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	SINAPI	UN	8,0000
26.4.4	164836		PLACA DE INDICACAO PARA COMANDO M A N U A L D E B O M B A S . , FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	3,0000
26.4.5	165059		PLACA DE SINALIZACAO PARA INDICACAO DE LOCALIZACAO DE MANGOTINHO DE INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	SINAPI	UN	6,0000
26.4.6	166597		PLACA PARA EXTINTOR DE INCENDIO, DIMENSOES *224 X224* MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, COM EFEITO FOTOLUMINESCENTE, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (COD. E5)	SINAPI	UN	21,0000
26.4.7	145897		PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA C O N T R A I N C E N D I O , FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS - INDICACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA,	SINAPI	UN	36,0000
26.5 ILUMINACAO DE EMERGENCIA						
26.5.1	154552	97599	LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2017	SINAPI	UN	27,0000
26.6 SISTEMA DE DETECCAO E ALARME						
26.6.1	149006		ACIONADOR MANUAL DE ALARME, MODELO AM-2, TENSAO DE ALIMENTAO 12/24VCC, LED VERDE E VERMELHO, TESTE ATRAVES DE C H A V E R E S E T , C A I X A E M ABS.FORNECIEMNTO E INSTALACAO.	SINAPI	UN	8,0000
26.6.2	161472	S64125	SIRENE BITONAL DE INCENDIO, MODELO 5992, TENSAO 24VCC, DA SETON OU SIMILAR DE 220 VCA	SINAPI	UN	8,0000

VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA
 CRM 66409-PB
 CNPJ 06.699.817/0001-86
 Rua Dep. Álvaro Gaudêncio, 241

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154822/2020, emitida em 01/07/2020



Certidão nº 154822/2020
 01/07/2020, 14:40
 Chave de Impressão: 2CZW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2020 e contém 24 folhas





Contratante:	VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (CLÍNICA VITTA MEDICINA DO TRABALHO)
Obra:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA)
Descrição:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB
Empresa:	IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-CNPJ 15.776.046/0001-74
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB
Contrato:	CONTRATO VT01/2019

DECLARAÇÃO

Eu, VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA), pessoa Jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ.: 06.699.817/0001-86, estabelecido na Rua Deputado Álvaro Gaudêncio, nº 241, Centro, Cep: 58.400-243, Campina Grande/PB - Fone: (083) 99971.1594 / 99924.4444 / 3063.1144 / 3063.2244 - E-mail: Vitta.medicinaespecializada@yahoo.com.br Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa IGOR SANTANA LUCENA SEVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - SANTENGE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, situada na Rua José bezerrada Paz, 137, Bodocongó - Campina Grande - PB; inscrita sob o CNPJ 15.776.046/0001-74; executou a obra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, registrada no CREA/PB com a ART N° PB20200315995, sob a responsabilidade do engenheiro civil - IGOR SANTANA LUCENA - CREA N° 160873127-8, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

27 CASA DO GERADOR E CASA DO LIXO

27.1 CONSTRUCAO DO GERADOR E DA CASA DO LIXO

27.1.1	163387		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES -	SINAPI	M2	30,4500
27.1.2	135893	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SINAPI	M3	13,0300
27.1.3	146934	95467	ALVENARIA/FUNDAÇÃO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	SINAPI	M3	7,0300
27.1.4	154476	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	SINAPI	M3	0,3800
27.1.5	149188		ALVENARIA EMBASAMENTO 1 VEZ, TIJOLO CERAMICO FURADO DE 8 FUROS ASSENTADOS COM ARGAMASSA NO TRACO 1:2:8 (CIMENTO :CAL:AREIA)	SINAPI	M2	11,7200
27.1.6	160150		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA RADIER COM FCK>=25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA.	SINAPI	M3	1,3200
27.1.7	160148		ATERRO DO CAIXAO COM AQUISICAO DO MATERIAL/AREIA/ARGILA PARA ATERRO, APILOADO EM CAMADAS DE 0,20M	SINAPI	M3	14,8500
27.1.8	154831	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	9,5500
27.1.9	161024		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA -	SINAPI	M3	0,7700
27.1.10	161031		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- P E N S A D A R E S I N A D A, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA -	SINAPI	M3	1,3000
27.1.11	161030		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA VIGA COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- P E N S A D A R E S I N A D A, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA -	SINAPI	M3	1,3200
27.1.12	146020		ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS CERAMICA DE 8 FUROS COM ARGAMASSA NO TRACO 1:2:8 (CIMENTO :CAL:AREIA)	SINAPI	M2	117,2000
27.1.13	136484	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SINAPI	M2	234,4000
27.1.14	136543	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	234,4000

27 CASA DO GERADOR E CASA DO LIXO

27.1.15	161259	S63221	LAJE PRE-FABRICADA, TRELICADA, PARA FORRO/COBERTA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERAMICO, H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM	SINAPI	M2	30,4500
27.1.16	152988		REGULARIZACAO DE LAJE DE PISO COM LASTRO DE CONCRETO SIMPLES DE 5CM E ARGAMASSA DE 3CM.	SINAPI	M2	31,7800
27.1.17	160694	98557	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018	SINAPI	M2	31,7800
27.1.18	153890		PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM. SUPLAN/SINAPI	SINAPI	M2	31,7800
27.1.19	161922		CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	SINAPI	M2	30,4500

VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA
 CRM 66409-PB
 CNPJ 06.699.817/0001-86
 Rua Dep. Álvaro Gaudêncio, 241
 Centro - CEP: 58400-243 - C. Grande-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154822/2020, emitida em 01/07/2020



Certidão nº 154822/2020
 01/07/2020, 14:40

Chave de Impressão: 2CZW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2020 e contém 24 folhas





Contratante:	VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (CLÍNICA VITTA MEDICINA DO TRABALHO)
Obra:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA)
Descrição:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB
Empresa:	IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-CNPJ 15.776.046/0001-74
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB
Contrato:	CONTRATO VT01/2019

DECLARAÇÃO

Eu, VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ.: 06.699.817/0001-86, estabelecido na Rua Deputado Álvaro Gaudêncio, nº 241, Centro, Cep: 58.400-243, Campina Grande/PB - Fone: (083) 99971.1594 / 99924.4444 / 3063.1144 / 3063.2244 - E-mail: Vitta.medicinaespecializada@ajyahoo.com.br Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa IGOR SANTANA LUCENA SEVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - SANTENGE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, situada na Rua José bezerrada Paz, 137, Bodocongô - Campina Grande - PB; inscrita sob o CNPJ 15.776.046/0001-74; executou a obra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, registrada no CREA/PB com a ART Nº PB20200315995, sob a responsabilidade do engenheiro civil - IGOR SANTANA LUCENA - CREA Nº 160873127-8, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

27.1.20	161923	87532	REBOCO TETO/HORIZONTAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.	SINAPI	M2	30,4500
27.1.21	153686		COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, INCLUSIVE ICAMENTO E ACESSORIOS DE FIXACAO	SINAPI	M2	30,4500
27.1.22	163731		ALGEROZRUFLO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=40CM, E=5CM	SINAPI	M	24,9500
27.1.23	172887		CALHA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM L=40CM H=20CM REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA NO TRACO 1:3. INCLUSIVE LAJE DE IMPERMEABILIZACAO.	SINAPI	M	9,7000
27.1.24	169646	C3659-CE	PORTA DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE SIINTETICO.	SINAPI	M2	1,6800
27.1.25	161261	S62837	LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	SINAPI	M3	30,4500
27.1.26	163412	94996	PISO EM CONCRETO DESEMPOLDO H=10CM, COM LONA PLASTICA PRETA E TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M2	30,4500
27.1.27	136253	88485	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAQ. AF 06/2014	SINAPI	M2	204,4000
27.1.28	153523	96130	MASSA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, UMA DEMAQ. AF 05/2017	SINAPI	M2	204,4000
27.1.29	136254	88486	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAQS. AF 06/2014	SINAPI	M2	30,4500
27.1.30	136257	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF 06/2014	SINAPI	M2	204,4000
27.1.31	168395		PORTAO DE ABRIR EM CHAPA GALVANIZADA N 20, COM VENEZIANA FIXA E MOLDURA EM TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2", COM FERRAGEM EXCLUSIVE PINTURA DE ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M2	6,3000
27.1.32	153841		PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA N 18, COM FERRAGEM, FERROLHO E CADEADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M2	14,3200

28 AREA EXTERNA

28.1 PAVIMENTACAO

28.1.1	149605		PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA GOR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO	SINAPI	M2	70,0000
28.1.2	161981		RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO FCK = 20MPA, INCLUSIVE SINALIZACAO TATIL DE ALERTA (25X25CM) E SINALIZACAO UNIVERSAL EM TINTA ACRILICA-ESTIRENADA (0,80 X 1,60)M	SINAPI	UN	2,0000
28.1.3	145023		CALCADA DE PROTECAO/CONTORNO	SINAPI	M2	65,4800
28.1.4	136200	92398	EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETAN GULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	SINAPI	M2	458,9800
28.1.5	151983		PORTAO EM GRADIL BELGO NYLOFOR 3D, DE CORRER, SOLDADO EM QUADRO DE TUBO GALVANIZADO 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4", INCLUSIVE FERROLHO E RODIZIOS.	SINAPI	M2	11,8400
28.1.6	146817	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2014	SINAPI	M	80,0000

VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA
CRM 66409-PB
CNPJ 06.699.817/0001-86
Rua Dep. Álvaro Gaudêncio, 241
Centro - CEP: 58400-243 - C. Grande-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154822/2020, emitida em 01/07/2020



Certidão nº 154822/2020

01/07/2020, 14:40

Chave de Impressão: 2CZW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2020 e contém 24 folhas





Contratante:	VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (CLÍNICA VITTA MEDICINA DO TRABALHO)
Obra:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA)
Descrição:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB
Empresa:	IGOR SANTANA LUCENA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-CNPJ 15.776.046/0001-74
Localidade:	CAMPINA GRANDE - PB
Contrato:	CONTRATO VT01/2019

DECLARAÇÃO

Eu, VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA (VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ.: 06.699.817/0001-88, estabelecido na Rua Deputado Álvaro Gaudêncio, nº 241, Centro, Cep: 58.400-243, Campina Grande/PB - Fone: (083) 99971.1594 / 99924.4444 / 3063.1144 / 3063.2244 - E-mail: Vitta.medicinaespecializada@yaho.com.br Declaro para fins de Acervo Técnico que a empresa IGOR SANTANA LUCENA SEVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - SANTENGE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, situada na Rua José bezerrada Paz, 137, Bodocongó - Campina Grande - PB; inscrita sob o CNPJ 15.776.046/0001-74; executou a obra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, registrada no CREA/PB com a ART Nº PB20200315995, sob a responsabilidade do engenheiro civil - IGOR SANTANA LUCENA - CREA Nº 160873127-8, conforme discriminação dos serviços abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

28.1.7	169656		PLACA VERTICAL PERMANENTE DE ORIENTACAO DE TRANSITO, D=60X80 CM, (SIMBOLOS A COMBINAR), PADRAO DNIT, EM CHAPA DE ACO N 18, TRATADA, REVESTIDA COM PELICULA TOTALMENTE REFLETIVA, INCLUSE POSTE TUBULAR DE ACO, D=50MM, COM ALTURA LIVRE DE 3,00M E BASE EM CONCRETO (30X30X50)CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI	UN	12,0000
28.1.8	169230		PINTURA PAR SINALIZACAO HORIZONTAL SOBRE PISO COM LOGOMARCA DE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS /PNE/INDICACAO DE CADEIRANTE, COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA - (1,20 X 5,00)M²	SINAPI	UN	1,0000
28.1.9	149728		PINTURA ACRILICA DE SINALIZACAO HORIZONTAL E DEMARCAÇAO DE VAGAS, 10CM DE LARGURA	SINAPI	M	80,0000
28.1.10	169660		PINTURA PAR SINALIZACAO HORIZONTAL SOBRE PISO COM LOGOMARCA DE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS /PNE/INDICACAO DE CADEIRANTE, COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA - (1,60 X1,60)M²	SINAPI	UN	1,0000
28.1.11	166055	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),	SINAPI	M3	6,8600
30 DIVERSOS						
30.1 DIVERSOS						
30.1.1	168886	12043/ORS	ABERTURA DE LETREIROS COM LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO	SINAPI	UN	41,0000
30.1.2	167126	COTACAO	PLACA EM BRAIL EM ACRILICO COM TEXTO EM BRAILE 50X50CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,0000
30.1.3	162856		PLACA DE INAUGURACAO, EM BRONZE (60 X 40)CM COM INSCRICOES E AS CARACTERISTICAS DA LOGOMARCA DO GOVERNO DO ESTADO VAZADAS E PINTADAS - INSTALADA.	SINAPI	UN	1,0000
30.1.4	144405		MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3", COM ALTURA DE 6,000M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30MX0,30MX0,50M	SINAPI	UN	4,0000
30.1.5	145986		BOTA FORA (CARGA MANUAL, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA) - ATE 5,00KM	SINAPI	M3	200,0000
30.1.6	166378		LIMPEZA FINAL DA OBRA*	SINAPI	M2	910,0000
30.1.7	172775	08539/ORS	ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR(1,05 X 0,95M) COM GUARDA CORPO EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4"	SINAPI	M	8,5000
30.1.8		COTACAO	ELEVADOR Schindler 3300 New Edition - FORNECIMENTO E ENTREGA COMCAPACIDADE PARA 6 PESSOAS		und	1,00

VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA
 CRM 66409-PB
 CNPJ 06.699.817/0001-86
 Rua Dep. Álvaro Gaudêncio, 241
 Centro - CEP: 58400-243 - C. Grande-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154822/2020, emitida em 01/07/2020



Certidão nº 154822/2020

01/07/2020, 14:40

Chave de Impressão: 2CZW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2020 e contém 24 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE OBRAS

Atesto para os devidos fins, que a **SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 15.776.046/0001-74, com sede na Rua José Bezerra Paz, 137, Bodocongó - Campina Grande/PB, executou satisfatoriamente para o Drº **VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA** (VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ.: 06.699.817/0001-86, estabelecido na Rua Deputado Álvaro Gaudêncio, nº 241, Centro, Cep: 58.400- 243, Campina Grande/PB - Fone; (083) 99971.1594 / 99924.4444 / 3063.1144 / 3063.2244 - E-mail: Vitta.medicinaespecializada(a)yahoo.com.br / tuli Leandro@gmail.com - Contato: Dr. Vandui / Túlio Leandro / Célia.

Dados do Contrato:

Contrato nº - Data: 22/05/2019
Ordem de Serviço: 05/2015- Data: 06/05/2019
Data de Início da Obra: 22/05/2019
Data de Conclusão da Obra: 26/06/2020

Valor do Contrato Inicial:

R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Valor do Contrato Final:

R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Descrição Geral da Obra:

O empreendimento consiste na execução de obra de construção do edifício da CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICA VITTA) localizado na Rua Deputado Álvaro Gaudêncio, 281, Centro – Campina Grande – PB

Responsável Técnico:

IGOR SANTANA LUCENA
SÓCIO ADMINISTRADOR
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA-PB nº 160873127-8

VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA
CRM 66409-PB
CNPJ 06.699.817/0001-86
Rua Dep. Álvaro Gaudêncio, 241
Centro - CEP: 58400-243 - C. Grande-PB

Representante legal da Contratante

Campina Grande/PB, 24 de Junho de 2020.

ANTÔNIO
LECHINE

Vandui Leandro de Oliveira
UROLOGIA
CRM 1697 - CPF 132.032.824-53
End. Dep. Álvaro Gaudêncio, 241

RUA DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, 281, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, CNPJ sob nº 06.699.817/0001-86.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154822/2020, emitida em 01/07/2020



Certidão nº 154822/2020
01/07/2020, 14:40

Chave de Impressão: 2CZW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2020 e contém 2 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 154822/2020, emitida em 01/07/2020



Certidão nº 154822/2020
01/07/2020, 14:40

Chave de Impressão: 2CZW1

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2020 e contém 2 folhas

FECHINE Antonio Hamilton Fechine Duarte - Tabelião
 SERVIÇO NOTARIAL Sarah da Silva Fechine - Tabeliã
 URSALIDADE E URSALIDADE II Marquês do Heival, 58 - Campina Grande - PB
 Tel.: (83) 3321-3002 - CEP: 56400-000

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de
WANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA
 Em test. da verdade, Campina Grande - PB 01/07/2020 08:49:56
 Suenia Medeiros Agra Brandão - Escrevente
 [2020-0100994]EMOLIR: 10,22 FARPEN:R\$ 0,30 FIPJ:R\$ 2,04
 SELD DIGITAL: AKD83413-3CYI
 Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

172321/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **EMMANOEL NASCIMENTO FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EMMANOEL NASCIMENTO FERREIRA**
Registro: **1610398165PB** RNP: **1610398165**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ÊNFASE ELETRÔNICA

Número da ART: **PB20210362355** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/03/2021 Baixada em: 20/01/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **IGOR SANTANA LUCENA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **Instituto Nacional do Semi Árido** CPF/CNPJ: **01.263.896/0019-93**
Endereço do contratante: AVENIDA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA Nº: 4000
Complemento: Bairro: SERROTÃO
Cidade: CAMPINA GRANDE UF: PB CEP: 58434700
Contrato: 9/2020 Celebrado em: 14/12/2020
Valor do contrato: R\$ 186.528,32 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: AVENIDA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA Nº: 4000
Complemento: Fazenda da Estação Experimental INSA, zona rural Bairro: SERROTÃO
Cidade: CAMPINA GRANDE UF: PB CEP: 58434700
Data de início: 15/12/2020 Conclusão efetiva: 16/04/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Instituto Nacional do Semi Árido CPF/CNPJ: 01.263.896/0019-93

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1792 - PRIMARIA 15 - EXECUÇÃO 856.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1793 - SECUNDÁRIA 15 - EXECUÇÃO 360.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1795 - AÉREA 15 - EXECUÇÃO 30.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #1795 - AÉREA 15 - EXECUÇÃO 45.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1807 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 525.00 quilovolt-ampère; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1807 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA 5 - PROJETO 525.00 quilovolt-ampère;**

Observações

Extensão de rede elétrica de média tensão (176m) e baixa tensão (360m), mais instalação de trafo 45kVA (área do curral e açude caracol respectivamente) e extensão de rede de média tensão (680m) mais instalação de trafo 30kVA (área de reuso agrícola). Instalação de ramal de entrada subterrâneo para cubículo de medição e proteção em média tensão (520kVA) que supre a estação experimental INSA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 172321/2022
07/03/2022, 14:52
c8B8c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c8B8c





MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES



INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE OBRA PÚBLICA
(Portaria INSA nº 20, de 12/08/2021)

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para todos os fins de direito, que a empresa IGOR SANTANA LUCENA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.776.046/0001-74, estabelecida à rua Antônio Bezerra Paz, n.º s/n, bairro de Bodocongó, em Campina Grande/PB, celebrou com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, por intermédio de sua unidade de pesquisa Instituto Nacional do Semiárido - INSA, com sede à Rua Francisco Lopes de Almeida, 4.000, na cidade de Campina Grande - PB, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.263.896/0019-93, o contrato n.º 09/2020, datado de 10/dez/2020, e seu único aditivo, no valor global de R\$205.278,85 (duzentos e cinco mil duzentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), cujo objeto foi a prestação de serviços de engenharia de **expansão da rede elétrica de média e baixa tensão na Estação Experimental do INSA**.

Os serviços de engenharia em tela estão discriminados quantitativamente e qualitativamente nas planilhas anexas, e foram executados no período de dezembro/2020 a maio/2021, sob a responsabilidade técnica do Sr. Emmanoel Nascimento Ferreira, engenheiro eletricitista, inscrito no CREA/RNP 1610398165, todos de acordo com os projetos e com as normas técnicas exigidas por este contratante.

Campina Grande, 14 de setembro de 2021.

Comissão de Recebimento de Obra Pública

Ricardo da Cunha Correia Lima
Presidente

Claudia Mara Baldim Ribeiro
Membro

Paulo Luciano da Silva Santos
Membro

Renato Avelino da Cunha
Membro

ANEXOS

ANEXO 1 - DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA					
EMPRESA: IGOR SANTANA LUCENA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI					
CNPJ: 15.776.046/0001-74					
REFERÊNCIA: CONTRATO nº 09/2020					
OBJETO ITEM 1.1: EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA AÉREA DE MÉDIA TENSÃO, INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA 45kVA E REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO					
LOCAL: Curral, Estação Experimental do INSA					
ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
1	CCU	C.1	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 11 m, carga nominal de 600 DAN, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,7 m de solo (com fornecimento) (UN)	un	7,00
2	CCU	C.2	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO NU COM ALMA DE AÇO 2 AWG CAA 15KV, INCLUSIVE MATERIAL (KM) (0,22km x 3 condutores)	km	0,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172321/2022, emitida em 07/03/2022



Certidão nº 172321/2022
09/03/2022, 10:46

Chave de Impressão: c8B8c

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2022 e contém 4 folhas



3	CCU	C.3	CHAVE FUSIVEL, MONOPOLAR, BASE TIPO C, TIPO DISTRIBUIÇÃO, 15 KV, 100 A, 10 KA, NBI 95 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	un	6,00
4	CCU	C.4	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO TIPO N3 EM AT 13,8KV COM CHAVE FUSÍVEL EM POSTE CONC. "DT", INCLUSIVE MATERIAL, EXCLUSIVE POSTE "DT" E CHAVE FUSÍVEL (UN)	un	1,00
5	CCU	C.5	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE AT 13,8KV N4 EM POSTE CONC. "DT", INCLUSIVE MATERIAL, EXCLUSIVE POSTE "DT" (UN)	un	2,00
6	CCU	C.6	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE AT 13,8KV N1 EM POSTE CONC. "DT", INCLUSIVE MATERIAL, EXCLUSIVE POSTE "DT" (UN)	un	2,00
7	CCU	C.8	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO SL1 - CABO MULTIPLEX 16MM (UN)	un	3,00
8	CCU	C.9	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO SL3 - CABO MULTIPLEX 35MM (UN)	un	1,00
9	CCU	C.10	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO SL3 - CABO MULTIPLEX 16MM (UN)	un	3,00
10	CCU	C.11	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO SL4 - CABO MULTIPLEX 35MM (UN)	un	1,00
11	CCU	C.12	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 45 KVA/13.800-380/220V INSTALADA EM POSTE DE 12M 600DAN, INCLUSIVE, POSTE, MONTAGEM DE ESTRUTURA B3 (FIM DE REDE), ELETRODUTOS, CABOS DE 35MM2 EPR/XLPE 90° 0,6/1KV E MALHA DE ATERRAMENTO FORMADA POR CABO DE COBRE NU 50MM INSTALADO EM VALA A 60CM DE PROFUNDIDADE (UN)	un	1,00
12	CCU	C.13	Quadro elétrico (QGBT) em chapa metálica 90x50x12 cm, instalado em muteta com 1,5m de largura por 1,30m de altura. Quadro com barramento em cobre eletrolítico trifásico para fase, neutro e proteção, com voltímetro, com amperímetro, com isoladores em epoxi BT 30x30" para suporte da placa de montagem, chapa em acrílico para proteção dos barramentos energizados, uso de terminais metálicos para cabos, trilho para disjuntores DIN, inclusive disjuntores DIN, sendo 01 disjuntor termomagnético DIN tripolar de 32 A 5kA, 01 disjuntor termomagnéticos DIN tripolares de 50 A 5kA e 01 disjuntor termomagnético caixa moldada tripolar de 63 A 10kA. (UN)	un	1,00
13	CCU	C.14	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x50cm (UN)	un	1,00
14	CCU	C.15	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 3X1X35+25MM2 EM POSTE CONC. "DT", INCLUSIVE MATERIAL, EXCLUSIVE POSTE "DT" (M)	M	50,00
15	CCU	C.16	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 1X1X16+16MM2 EM POSTE CONC. "DT", INCLUSIVE MATERIAL, EXCLUSIVE POSTE "DT" (M)	M	206,00
16	CCU	C.17	LUMINÁRIA FECHADA (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W (UN)	un	8,00
17	CCU	C.19	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO TIPO B3 EM AT 13,8KV COM CHAVE FUSÍVEL EM POSTE CONC. "DT", INCLUSIVE MATERIAL, EXCLUSIVE POSTE "DT" (UN)	un	1,00

ANEXO 2 - DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA					
EMPRESA: IGOR SANTANA LUCENA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI					
CNPJ: 15.776.046/0001-74					
REFERÊNCIA: CONTRATO nº 09/2020					
OBJETO ITEM 1.2: EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA AÉREA DE MÉDIA TENSÃO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 30kVA					
LOCAL: Estação de Reúso, Estação Experimental do INSA					
ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
1	CCU	C.1	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 11 m, carga nominal de 600 DAN, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,7 m de solo (com fornecimento) (UN)	un	9,00
2	CCU	C.2	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO NU COM ALMA DE AÇO 2 AWG CAA 15KV, INCLUSIVE MATERIAL (KM) (0,61km x 3 condutores)	km	1,83
3	CCU	C.3	CHAVE FUSIVEL, MONOPOLAR, BASE TIPO C, TIPO DISTRIBUIÇÃO, 15 KV, 100 A, 10 KA, NBI 95 KV, INCLUSIVE ELO FUSÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172321/2022, emitida em 07/03/2022



Certidão nº 172321/2022
09/03/2022, 10:46
Chave de Impressão: c8B8c
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2022 e contém 4 folhas



			(UN)		
4	CCU	C.4	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO TIPO B3 EM AT 13,8KV COM CHAVE FUSÍVEL EM POSTE CONC. "DT", INCLUSIVE MATERIAL, EXCLUSIVE POSTE "DT" (UN)	un	1,00
5	CCU	C.5	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE AT 13,8KV N4 EM POSTE CONC. "DT", INCLUSIVE MATERIAL, EXCLUSIVE POSTE "DT" (UN)	un	6,00
6	CCU	C.6	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE AT 13,8KV N1 EM POSTE CONC. "DT", INCLUSIVE MATERIAL, EXCLUSIVE POSTE "DT" (UN)	un	3,00
7	CCU	C.7	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 30 KVA/13.800-380/220V INSTALADA EM POSTE DE 12M 600DAN, INCLUSIVE MONTAGEM DE ESTRUTURA N3 (FIM DE REDE) E ESTRUTURA TIPO BECO PARA INSTALAÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL (EM SEGUNDO NÍVEL) E MALHA DE ATERRAMENTO FORMADA POR CABO DE COBRE NU 50MM INSTALADA EM VALA A 60CM DE PROFUNDIDADE - INCLUSIVE MATERIAL (UN)	un	1,00

ANEXO 3 - DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA					
EMPRESA: IGOR SANTANA LUCENA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI					
CNPJ: 15.776.046/0001-74					
REFERÊNCIA: CONTRATO nº 09/2020					
OBJETO ITEM 1.3: EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA AÉREA DE BAIXA TENSÃO					
LOCAL: Casa de Bombas do Açude Caracol, Estação Experimental do INSA					
ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
1	CCU	C.1	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 11 m, carga nominal de 600 DAN, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,7 m de solo (com fornecimento) (UN)	UN	9,00
2	CCU	C.2	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO SL1 - CABO MULTIPLEX 70MM (UN)	UN	6,00
3	CCU	C.3	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO SL3 - CABO MULTIPLEX 70MM (UN)	UN	2,00
4	CCU	C.4	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO TIPO SL4 - CABO MULTIPLEX 70MM(UN)	UN	3,00
5	CCU	C.5	LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 3X1X70+70MM2 EM POSTE CONC. "DT", INCLUSIVE MATERIAL, EXCLUSIVE POSTE "DT" (M)	M	390,00
6	CCU	C.6	LUMINÁRIA FECHADA EM POSTE DE CONCRETO, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UN	9,00
7	CCU	C.7	INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO EM REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO (UN)	UN	3,00
8	CCU	C.8	REMOÇÃO DE 40M DE REDE BT EM CABO MULTIPLEX 3X1X35+35MM2 E ENCABEÇAMENTO (COM CONEXÃO AO TRAFÓ) DE REDE BT EM CABO MULTIPLEX 3X1X70+70MM2 (UN)	UN	1,00

ANEXO 4 - DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA					
EMPRESA: IGOR SANTANA LUCENA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI					
CNPJ: 15.776.046/0001-74					
REFERÊNCIA: CONTRATO nº 09/2020					
OBJETO ITEM 2.1: INSTALAÇÃO DE RAMAL DE ENTRADA SUBTERRÂNEO EM CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DE MÉDIA TENSÃO					
LOCAL: Cubículo de Medição, Estação Experimental do INSA					
ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
1	CCU	C.1	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 7 m, carga nominal de 300 DAN, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,7 m de solo (com fornecimento) (UN)	UN	1,00
2	CCU	C.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CABO DE COBRE UNIPOLAR 25MM² ISOLADO EM EPR 90°C 12/20KV (M)	M	224,00
3	CCU	C.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE 4 MUFLAS TERMINAIS CONTRÁTIL A FRIO 15KV EM CRUZETA DE CONCRETO E CONEXÃO COM MALHA	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172321/2022, emitida em 07/03/2022



Certidão nº 172321/2022
09/03/2022, 10:46
Chave de Impressão: c8B8c
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2022 e contém 4 folhas



			DE ATERRAMENTO (UN)		
4	CCU	C.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PARA RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO DE 12KV 10KA EM POSTE (UN)	UN	3,00
5	CCU	C.5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO MALHA DE ATERRAMENTO COMPOSTA DE 3 HASTES 5/8" 2400MM E CABO DE COBRE NU DE 50MM2 INSTALADO EM VALA DE 0,6M (UN)	UN	1,00
6	CCU	C.6	MONTAGEM ELETROMECAÂNICA DE ESTRUTURA DE AT 13,8KV N3 EM POSTE CONC. "DT", INCLUSIVE MATERIAL, EXCLUSIVE POSTE "DT" (UN)	UN	1,00
7	CCU	C.7	LANÇAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO NU 2 AWG CA E CONEXÃO DE PARA-RAIOS, MUFLAS E ISOLADORES À ESTRUTURA DE ENTRADA DO CUBÍCULO DE MEDIÇÃO, EXCLUSIVE MATERIAL (UN)	UN	1,00
8	CCU	C.8	REMOÇÃO DE RAMAL AÉREO DE AT 15KV EM CABO DE ALUMÍNIO NU 2 AWG (UN)	UN	1,00
9	CCU	C.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PESADO GALVANIZADO A FOGO 4" EM POSTE DT PARA PASSAGEM DE CABOS ATÉ CAIXA DE PASSAGEM (UN)	UN	2,00
10	CCU	C.10	CAIXA DE PASSAGEM 110 X 90 X 90 CM COM LASTRO DE BRITA PARA RAMAL SUBTERRÂNEO INCLUSIVE TAMPA E SUBTAMPA, PADRÃO ENERGISA (UN)	UN	3,00
11	CCU	C.11	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO PESADO GALVANIZADO A FOGO 4" EM CONCRETO FCK 10MPA, 25 X 25 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 80 CM, REATERRO E FORNECIMENTO DO ELETRODUTO (M)	M	39,00



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo da Cunha Correia Lima, Pesquisador Titular**, em 14/09/2021, às 16:30 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Luciano da Silva Santos, Técnico**, em 14/09/2021, às 16:52 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Claudia Mara Baldim Ribeiro, Assistente em Ciência e Tecnologia**, em 14/09/2021, às 16:49 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Renato Avelino da Cunha, Empregado Público**, em 14/09/2021, às 17:02 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.mctic.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **8091392** e o código CRC **7416EECF**.

Referência: Processo nº 01201.000396/2020-43

SEI nº 8091392

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172321/2022, emitida em 07/03/2022



Certidão nº 172321/2022
09/03/2022, 10:46

Chave de Impressão: c8B8c
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/03/2022 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

190016/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **IGOR SANTANA LUCENA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IGOR SANTANA LUCENA**

Registro: **PRO00003603/10 PB** RNP: **1608731278**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PB20220471844** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/09/2022 Baixada em: 01/06/2023

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **IGOR SANTANA LUCENA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO** CPF/CNPJ: **09.125.444/0001-28**

Endereço do contratante: AVENIDA FELICIANO CIRNE

Nº: 326

Complemento:

Bairro: JAGUARIBE

Cidade: JOÃO PESSOA

UF: PB

CEP: 58015570

Contrato: PJU0077/2022

Celebrado em: 28/07/2022

Valor do contrato: R\$ 472.061,05

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: RUA BENÍCIO DE OLIVEIRA LIMA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA

Cidade: JOÃO PESSOA

UF: PB

CEP: 58073030

Data de início: 15/08/2022

Conclusão efetiva: 25/12/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

CPF/CNPJ: 09.125.444/0001-28

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 171.05 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 171.05 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 171.05 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 171.05 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 171.05 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 171.05 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > PLANO > #9320 - DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 54 - ELABORAÇÃO 171.05 metro quadrado;**

Observações

Construção de Laboratório da Escola E.C.I.T Daura Santiago Rangel (Mod2) João Pessoa/PB. PJU Nº 77/2022

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 190016/2023

09/06/2023, 10:35
dZW85

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dZW85





DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Declaramos, para os devidos fins de Participação em Concorrência Pública e, de acordo com as informações contidas no Processo da SUPLAN nº 0839/22, que a SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EPP, com Sede na Rua Antônio Bezerra de Paz-137- Bodocongó-Campina Grande/PB, inscrita no CNPJ sob o nº 17.776.046/0001-74, representada neste ato pelo seu responsável Técnico **IGOR SANTANA LUCENA**, CREA160873127-8, prestou para o Governo do Estado da Paraíba, através da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado – SUPLAN, os serviços constantes no boletim de Medição Nº 05/2023 FINAL), e ART nº PB202204718844 em anexo.

OBRA: 13999- CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE LABORATORIOS NA ESCOLA ECIT DAURA SANTIAGO RANGEL (MOD. 2) EM JOÃO PESSOA, PB

PJU: 77/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 78/22

PRAZO DE EXECUÇÃO: 15/08/22 à 11/02/2023

PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/07/22 À 25/03/2023

VALOR MEDIDO ACUMULADO: R\$ 425.824,09

João Pessoa, 30 de maio de 2023



Uelson de Souza Tavares
Eng.º CIVIL CREA/PB Nº 160139418-4
Chefe da DCC



Eng.º Civil Luiz Barreto
Diretor Técnico
CREA: 160.404 14

Rua Feliciano Cirne, 326 - Jaguaribe
CEP: 58.015-270 - João Pessoa - PB.
Tel: 3218-5300 - Fax: 3218-5371
www.paraiba.pb.gov.br





TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

OBRA: 13999 - CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE LABORATORIOS NA ESCOLA ECIT DAURA SANTIAGO RANGEL (MOD.2) EM JOAO PESSOA-PB

CONTRATADA: SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EPP

No dia 21 de fevereiro de 2023, recebemos Provisoriamente a Obra de CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE LABORATORIOS NA ESCOLA ECIT DAURA SANTIAGO RANGEL (MOD.2) EM JOAO PESSOA-PB, objeto do Contrato PJU nº 0077/2022, firmado com a SUPLAN – Superintendência de Obra do Plano de desenvolvimento do Estado e a SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EPP.

Após constatar que a obra acima qualificada, foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência as especificações técnicas fornecidas pela SUPLAN, expedimos o presente **TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO** dos serviços executados no objeto deste contrato.

João Pessoa, 21 de fevereiro de 2023.

Virna Iayane Montenegro de Carvalho
CREA/PB nº 161.715.386-9
Engenheira Civil

Rua Feijoleiro Cirna, 326 - Jaguaribe - 56 015-000-João Pessoa/PB
Fone (0XX) 83 241-4550/Fax (0XX)83-241-6567
Email - suplan@ceabp.com.br



Assinado com senha por [SUP76922] [SENHA] LUCIANA COELHO DA FONSECA em 19/04/2023 - 11:22hs.
Documento Nº: 2747670.19656851-1856 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2747670.19656851-1856>



SUPPRC202302032V01

VPBdoc

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190016/2023, emitida em 09/06/2023



Certidão nº 190016/2023
09/06/2023, 10:52
Chave de Impressão: dZVW85

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 1 folhas





TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBRA: 13999 - CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE LABORATORIOS NA ESCOLA ECIT DAURA SANTIAGO RANGEL (MOD.2) EM JOAO PESSOA-PB

CONTRATANTE: SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado.

EMPRESA: SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EPP

Aos 21 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, a comissão instituída pela portaria GS nº 77/2023/GS da Diretora Superintendente da SUPLAN, procedeu vistoria na CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE LABORATORIOS NA ESCOLA ECIT DAURA SANTIAGO RANGEL (MOD.2) EM JOAO PESSOA-PB, objeto do contrato PJU nº 0077/2022, firmado entre a SUPLAN – Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado e a SANTENGE ENGENHARIA E SERVIÇOS EPP.

A comissão após constatar que a obra acima qualificada, foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela SUPLAN, e achando-se concluída, expediu o presente **Termo de Recebimento Definitivo**.

João Pessoa - PB, 05 de ABRIL de 2023.


 Eng. GUSTAVO DOS GUIMARÃES LIMA
 MATRÍCULA Nº 770.476-3/ CREA Nº 160.131.575-9
 Presidente


 Eng. ANDRÉ SANTORO SEVERO
 MATRÍCULA Nº 770.458-5 / CREA Nº 161.821.366-0
 Membro


 Eng. VIRNA IAYANE MONTENEGRO DE CARVALHO
 MATRÍCULA Nº 770.614-6/CREA Nº 161.715.386-9
 Membro

Rua Feliciano Cirne, 326 - Jaguaribe
 CEP: 58.015-270 - João Pessoa - PB.
 Tel: 3218-5300 - Fax: 3218-5371
 www.paraiba.pb.gov.br



Assinado com senha por [SUP76922] [SENHA] LUCIANA COELHO DA FONSECA em 19/04/2023 - 11:22hs.
 Documento Nº: 2747670.19656851-1856 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2747670.19656851-1856>



VPBdoc

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190016/2023, emitida em 09/06/2023



Certidão nº 190016/2023
 09/06/2023, 10:52
 Chave de Impressão: dZVW85

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 1 folhas



11:22hs.
 Documento Nº: 2747670.19656851-1856 - consulta à autenticidade em
 https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/pp/autenticar?n=2747670.19656851-1856



SUPPLAN
 GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
 SUPPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Boletim de Medição

Programa Empreendimento 13989 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE LABORATORIOS NA ESCOLA ECIT DAURA SANTIAGO RANGEL (MOD.2) EM JOAO PESSOA-PB

Agentes Financeiro: Mútuario Governo do Estado de Paraíba; Promotor: Contratada: IGOR SANTANA LUCENA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI

Localização JOAO PESSOA

Data do CTEF 00/07/2022

Data da Medição 17/02/2023

Medição 005/2023 - FINAL

Valor do Contrato R\$ 425.824,09

Período de Medição 01/01/2023 a 11/02/2023

Valor Total da Medição R\$ 112.768,49

Início da Obra: 15/08/2022

Data Emissão 17/02/2023

Término da Obra 25/03/2023

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade		Financeiro	
			Contratado	Medido no período	Acumulada incluída o período	Medido no período R\$
1 ETAPA GERAL						24.067,49
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES						8.248,98
1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	274,15	12,00	0,00	12,00	3.289,80
1.1.2 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANTÁRIO, COM 2 BANCAS, 4 CHAVIERS, 1 LAVATORIO E INICIDORIO, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	MES	659,08	4,00	0,00	4,00	2.636,32
1.1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA BORTORNO, / REPOSTO / ALMOXARIFE / ATEND. COMPLETO, COM 1 VISUÁRIA INTERNA, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	MES	550,46	4,00	0,00	4,00	2.201,84
1.2 ADMINISTRACAO LOCAL						15.819,41
1.2.1 ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOA (MES)	UN	3.448,00	3,60	0,95	3,60	12.412,80
1.2.3 ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS	UN	3.925,48	0,59	0,00	0,59	2.316,03
TOTAL						3.563,41

Empresa ULLON Engenharia e Serviços Ltda. - CNPJ: 16.151.715/386-8

Chefe Divisão ULLON ULLON

Engenheiro Civil ENG. CARLOS AUGUSTO LUCENA

Engenheiro Civil ENG. CARLOS AUGUSTO LUCENA

CREA: 1651715-386-8

CREA: 1651715-386-8



Certidão nº 190016/2023
 09/06/2023, 10:52
 Chave de Impressão: dZVW85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190016/2023, emitida em 09/06/2023



O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 17 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
 Governo do Estado da Paraíba
 SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Boletim de Medição

SUPLANC2023020323V01



Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade		Acumulado até o período	Financeiro		
			Contratado	Medida no período		Contratado até	Medida no período até	Acumulado até o período até
1.2.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (M&E)	UN	302,94	3,80	0,95	3,80	1.050,58	287,79	1.050,58
2 ETAPA IMPLANTACAO DO LABORATORIO MOD 2							39.855,19	41.308,71
2.1 DEMOLICAO E RETIRADA							162,34	994,83
2.1.2 RETIRADA E DESTOCAMENTO DE ASSOLES DE GRANDES PORTES COM RAIZES PROFUNDAS, SEM ALMOEDILACAO - DESMONTADO	UN	375,37	1,00	0,00	1,00	375,37	0,00	375,37
2.1.3 REBOCO DE PAREDES REMANESCENTES DE TRINCO DE ARIORE COM DIAMETRO MAIOR DO QUE 1,00 MAF. 0200M	UN	188,71	2,00	0,00	2,00	377,42	0,00	377,42
2.1.4 RETIRADA DE ESCADARIA DE FERRO METALICO PORTA-PORTA/NOVA/ANGULADA/ASCULANTE, COM REAPROVEITAMENTO	M2	15,64	10,38	10,38	10,38	162,34	162,34	162,34
2.1.5 DEMOLICAO DE MURO EM ALVENARIA, INCLUSIVE VIGAS, FILARES E FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVAMENTE FORA	M2	8,01	9,95	0,00	9,95	79,70	0,00	79,70
2.2 MOVIMENTO DE TERRA							1.734,26	1.900,16
2.2.1 ESCAVACAO MANUAL DE EM SOLO MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA EXCETO RODAS COM PROFUNDIDADE 1,00M - DESMONTADO	M3	48,38	2,43	1,21	2,43	112,70	56,12	112,70
2.2.2 ATERRIO DO CADO COM AQUISICAO DO MATERIAL ARGILA PARA ATERRIO, AFUNDADO EM CAMADAS DE 6,20M	M3	87,73	9,46	7,53	9,46	829,93	660,61	929,93
2.2.3 BOTA FORA (CARGA MANUAL DE GANHANCIO DE 10M), TRANSPORTE E DESCARGA (RECARICA) - ATE 10,00M	M3	35,38	4,71	4,71	4,71	171,35	171,35	171,35
2.2.4 REGULACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETEIN	M2	5,17	163,67	163,67	163,67	846,18	846,18	846,18
2.3 INFRAESTRUTURA							1.208,68	1.804,81
2.3.1 ALVENARIA DE FUNDACAO DE CERRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA 1:4	M3	417,92	2,43	1,55	2,43	1.015,55	647,76	1.015,55
2.3.2 ALVENARIA DE EMASAMENTO DE 1VZ COM BLOCOS CERAMICOS TUBADOS 9X 19 X 19 CM FUNDOS HORIZONTAIS, ESPESURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA-SEM TELA	M2	81,20	9,72	6,92	9,72	789,26	561,90	789,26

Empresa: **Geo-Santa Luceza Engenharia Civil**
 Diretor Técnico: **Eng. Civil Luiz Barreto Barreto**
 CREA: 165.404.141-2

Empresa: **Geo-Santa Luceza Engenharia Civil**
 Diretor Técnico: **Eng. Civil Luiz Barreto Barreto**
 CREA: 165.404.141-2

Assinado com senha por [SUP76922] [SENHA] LUCIANA COELHO DA FONSECA em 19/04/2023 - Documento Nº: 2747670.19656851-1856 - consulta à autenticidade em https://pbdoc.pb.gov.br/sigae/public/app/autenticar?n=2747670.19656851-1856



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190016/2023, emitida em 09/06/2023



Certidão nº 190016/2023
 09/06/2023, 10:52
 Chave de Impressão: dZVW85
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 17 folhas



Governo do Estado da Paraíba
 SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
 Boletim de Medição

SUPPRC/2023/032V01



SUPLAN

Medição: 005/2023 - FINAL		Código da Obra: 13499		Data da Medição: 17/02/2023		
Nome da Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE LABORATORIOS NA ESCOLA ECIT DAURA SANTIAGO RANGEL (MOD.2) EM JOÃO PESSOA-PB				Contratada: IGOR SANTANA LUCENA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI		
Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade		Financeiro	
			Contratado	Medida no período	Acumulada incluído o período	Medida no período R\$
2.4 ESQUADRIA						
2.4.1 PINTURA EMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO), EXCLUINDO FUNDO ANTIORRÓSIVO	M2	15,13	20,75	20,75	313,95	313,95
2.4.2 INSTALAÇÃO DE PORTÃO REAPROVANTO	M2	56,70	10,38	10,38	588,55	588,55
2.5 PAREDES E PAINÉIS						
2.5.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X30CM (ESPESURA 30M) DE PAREDES COM AREA LÍQUIDA MAIOR QUE IGUAL A 1M2 COM VAZO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 300	M2	68,82	9,95	9,95	684,76	684,76
2.6 REVESTIMENTOS						
2.6.1 CIMENTO APICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COQUE DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAZO 13 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L	M2	3,22	24,32	24,32	78,31	78,31
2.6.2 MASSA FINCA PARA REVESTIMENTO DE PAREDES EM ARGAMASSA TRAZO 13,6, PR PRIMO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, MELADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE VALZOSAS, AF 09201-1	M2	27,10	24,32	24,32	659,07	659,07
2.7 PINTURA						
2.7.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO, AF 062014	M2	2,36	24,32	24,32	57,40	57,40
2.7.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX AGRÍCOLA EM PAREDES, DUAS DEMAS, AF 062014	M2	11,52	24,32	24,32	282,60	282,60
2.8 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA						
2.8.1 LAJE DE INTERPAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO, ESP. ÚTIMA, PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L	M2	25,34	47,32	47,32	1.199,09	1.199,09
2.8.2 PRD OBRIMENTO, TRAZO 13 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO ALIETADO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA, AF 062010	M2	34,10	47,32	47,32	1.617,87	1.617,87
2.8.3 ASSENTAMENTO DE GUA (MECHOR) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 10X15X120 CM (COMPRIENTO X BASE X ALTURA) X BASE SUPERIOR X 10 CM, PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE APRESENTAÇÃO AF 062015-1	M	51,11	34,40	34,40	1.758,18	1.758,18
Eng. Fiscal Vera Lúcia M. de Camêlo CREA/PB 164.715.986-0 Gerente Setorial						
Eng. Técnico Igor Santana Lucena ENGENHEIRO CIVIL RUBR 563.00 TRABALHO CREA: 1900731278						
Empresa Igor Santana Lucena ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI CREA: 1900731278						
Dir. Técnico Eng. Civil Luiz Roberto Ribeiro CREA: 190.494.141-2						

11:22hs
 Documento Nº: 2747670.19656851-1856 - consulta à autenticidade em
 https://pdoc.pb.gov.br/sigae/public/app/autenticar?n=2747670.19656851-1856



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190016/2023, emitida em 09/06/2023



Certidão nº 190016/2023
 09/06/2023, 10:52
 Chave de Impressão: dZVW85
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 17 folhas





Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Boletim de Medição

SUPLAN

Medição: 005/2023 - FINAL		Código da Obra: 13899		Data da Medição: 17/02/2023				
Nome da Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE LABORATORIOS NA ESCOLA ECIT DAURA SANTIAGO RANGEL (MOD.2) EM JOAO PESSOA-PB				Contratada: IGOR SANTANA LUCENA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI				
Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade		Financeiro			
			Contratada	Acumulado Inicializado o período	Contratado R\$	Medida no período R\$		
3.1.1	M2	0,36	171,05	0,00	171,05	61,57	0,00	61,57
3.1.2	M2	7,84	171,05	0,00	171,05	1.341,03	0,00	1.341,03
3.2 MOVIMENTO DE TERRA						823,87	0,00	13.906,50
3.2.1	M3	46,36	73,11	0,00	73,11	3.390,84	0,00	3.390,84
3.2.2	M3	87,73	96,82	0,00	96,82	8.406,29	0,00	8.406,29
3.2.3	M3	26,61	53,56	32,17	53,56	1.371,41	823,87	1.371,41
3.2.4	M3	25,09	31,56	0,00	31,56	737,96	0,00	737,96
3.3 FUNDACAO						0,00	0,00	36.992,60
3.3.1	M3	417,92	25,68	0,00	25,68	10.732,18	0,00	10.732,18
3.3.2	M2	81,20	55,30	0,00	55,30	4.490,36	0,00	4.490,36
3.3.3	M3	409,96	11,83	0,00	11,83	4.850,06	0,00	4.850,06
3.3.4	M3	190,68	11,83	0,00	11,83	1.990,85	0,00	1.990,85
3.3.5	KG	21,39	44,18	0,00	44,18	945,01	0,00	945,01
3.3.6	KG	20,24	303,92	0,00	303,92	8.151,34	0,00	8.151,34
3.3.7	M2	112,85	23,62	0,00	23,62	2.665,52	0,00	2.665,52
3.3.8	M2	256,10	17,80	0,00	17,80	4.558,53	0,00	4.558,53
3.3.9	M3	317,59	2,20	0,00	2,20	694,70	0,00	694,70



SUPRCC2023023032V01

Assinado com senha por [SUPR76922] [SENHA] LUCIANA COELHO DA FONSECA em 19/04/2023 - Documento Nº: 2747670.19656851-1856 - consulta à autenticidade em https://pbdoc.pb.gov.br/sigae/public/pp/autenticar?n=2747670.19656851-1856

Empresa: 501 Santa Maria Laurencia ENGENHARIA S.A. 507, SCS DO TRABALHO CREA: 1608/31278

Eng. Civil Luiz Roberto Rabelo Diretor Técnico 5 / 17 SUPLAN CREA: 160.404.141-2

Gerente Setorial: [Assinatura] CREA: 160.404.141-2

Chefe Divisão: [Assinatura] CREA: 160.404.141-2



Certidão nº 190016/2023 09/06/2023, 10:52

Chave de Impressão: dZVW85

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 17 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190016/2023, emitida em 09/06/2023





Governo do Estado da Paraíba
 Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Boletim de Medição

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade			Financeiro		
			Construído	Medida no período	Acumulada Inicial e período	Construído até	Medida no período R\$	Acumulada Inicial e período R\$
3.4 ESTRUTURA								
3.4.1 CONCRETO COM CHAMPA TERMO 1:1:15 EM MASSA SECA DE CONCRETO ARMADO (BETA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 300 L. AF_05/2021	M3	409,98	11,69	0,00	11,69	4.792,67	0,00	4.792,67
3.4.2 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ABOBRIMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2015	M3	160,68	11,69	0,00	11,69	1.878,35	0,00	1.878,35
3.4.3 ARMADO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAJO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5/6 MM - MONTAGEM. AF_02/2015	KG	21,38	127,77	0,00	127,77	2.731,72	0,00	2.731,72
3.4.4 ARMADO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAJO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_02/2015	KG	21,01	286,16	0,00	286,16	6.012,64	0,00	6.012,64
3.4.5 ARMADO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAJO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_02/2015	KG	20,23	12,97	0,00	12,97	262,38	0,00	262,38
3.4.6 ARMADO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAJO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,9 MM - MONTAGEM. AF_02/2015	KG	18,33	130,09	0,00	130,09	2.384,55	0,00	2.384,55
3.4.7 ARMADO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAJO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_02/2015	KG	16,58	492,06	0,00	492,06	7.866,29	0,00	7.866,29
3.4.8 ARMADO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAJO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 14,97 MM - MONTAGEM. AF_02/2015	KG	14,87	199,68	0,00	199,68	2.899,21	0,00	2.899,21
3.4.9 ARMADO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAJO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 16,96 MM - MONTAGEM. AF_02/2015	KG	16,96	216,01	0,00	216,01	3.667,85	0,00	3.667,85
3.4.10 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, BOCORAMENTO METÁLICO, DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA BEMBAIXA, 4 UTILIZADORES. AF_03/2011	M2	89,99	106,35	0,00	106,35	10.633,94	0,00	10.633,94
3.4.11 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS BAMBALÊS, PC-CONCRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESISTIVA A UTILIZADORES. AF_03/2010	M2	68,72	60,80	0,00	60,80	4.178,18	0,00	4.178,18
3.4.12 SERVA PRE-MOLINDA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	33,59	4,00	0,00	4,00	134,36	0,00	134,36
3.4.13 VERRA PRE-MOLINDA PARA JANELAS COM MÁX. DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	60,22	35,20	0,00	35,20	2.119,74	0,00	2.119,74

Empresa: **Eng. Civil Luiz Bandeira**
 CREA/PB 161.715-3869
 Gerente Setorial
 Diretor Técnico
 Diretor Técnico
 CREA: 1608731278
 CREA: 160.404.141-2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190016/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 190016/2023
 09/06/2023, 10:52
 Chave de Impressão: dZVW85

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 17 folhas



Document No. 2747670.19656851-1856 - consulta à autenticidade em https://pbdoc.pb.gov.br/sigae/public/apr/autenticar/?n=2747670.19656851-1856



SUPPRC20230230232V01

GOVERNO DA PARAÍBA
 Governo do Estado da Paraíba
 SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Boletim de Medição

Medição: 10/3/2023 - FINAL Código da Obra: 13999 Data da Medição: 17/02/2023
 Nome da Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE LABORATORIOS NA ESCOLA CONTRATADA: IGOR SANTANA LUCENA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
 ECIT DAURA SANTIAGO RANGEL (MOD.2) EM JOAO PESSOA-PB

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade		Cometido R\$	Financeiro	
			Contratado	Atenuada inclusive o período		Medida no período R\$	Atenuada inclusive o período R\$
3.4.14 CONTRAVENÇÃO PRE-MOLDADA PARA VAZOS DE MAIS DE 1,6 M DE COMPRIMENTO. Nº 502918	M	54,51	35,20	0,00	1.916,75	0,00	1.916,75
3.4.15 LAJE PRE-MOLDADA PROTIDA, SOBRECARGA TÍPICA, VAZOS ATÉ 0,60Mx0,60M, C/ BARRAS E CAPACIDADE P/OK-SMP/PA, COM INTER-LIÇÃO INCL. DE APOIAMENTO (1 BA, 1/2) E FERRAGEM NEGATIVA.	M2	123,88	214,48	0,00	26.569,79	0,00	26.569,79
3.5 PAREDES E PAINÉIS							
3.5.1 ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, CORTAÇÃO DE FERRAGEM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. Nº 505003	M2	170,29	3,20	3,20	544,93	544,93	544,93
3.5.2 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS REFORÇADOS NA HORIZONTAL, COM FERRAGEM DE CADERES COM ÁREA LUBRIDA MAIOR OU IGUAL A 1/2 DA ÁREA DE VEDACAO, COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. Nº 300204	M2	36,16	217,59	0,00	7.043,43	0,00	7.043,43
3.6 ESQUADRIAS E FERRAGENS							
3.6.1 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DORNBARRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 120018	UN	524,84	2,00	2,00	1.049,28	1.049,28	1.049,28
3.6.2 PORTA / ADUELA / BATELITE PORTAL PARA PORTA DE MADEIRA 0,81 X 2,10 M, INCLUSIVE ARGAMASSA, PAINO MIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	301,14	2,00	0,00	602,28	0,00	602,28
3.6.3 PORTA MADEIRA DE LEI MACICA (0,89 X 2,10) M, COM VISOR DE VIDRO INCLOR DE 0,80 M DE 0,80 M, INCLUSIVE ARGAMASSA, PAINO MIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 120019	UN	682,23	2,00	2,00	1.324,46	1.324,46	1.324,46
3.6.4 RECHAMADA DE EMBUITR PARA PORTAS INTERIAS, COMPLETA, ACABAMENTO PRADAMENHO, COM EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Nº 120016	UN	124,85	2,00	2,00	249,70	249,70	249,70
3.6.5 RECHAMADA DE EMBUITR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PRADAMENHO, INCLUSIVE EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Nº 120016	UN	141,90	2,00	2,00	283,80	283,80	283,80
3.6.6 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS COM VIDROS, BATELITE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALUMINIO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 120019	M2	702,06	19,27	0,00	13.528,70	0,00	13.528,70
3.6.7 CONTRAMARCO DE ALUMINIO - FRACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	42,36	64,48	0,00	2.731,37	0,00	2.731,37
3.6.8 PORTA / ADUELA / BATELITE PORTAL PARA PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,07 M, INCLUSIVE ARGAMASSA, PAINO MIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	329,82	2,00	0,00	659,64	0,00	659,64

Eng. Fiscal Viana Bepir Albuquerque de Carvalho
 CREA-PB 161.213.388-3
 Gerente Setorial

Eng. Igor Santana Lucena
 RFP SEC. DO TAMBUDO
 CREA: 1609731278

Eng. Civil Igor Santana Lucena
 Diretor Técnico
 SUPLAN CREA: 165.404.141-2

Medição: 10/3/2023 - FINAL Código da Obra: 13999 Data da Medição: 17/02/2023
 Nome da Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE LABORATORIOS NA ESCOLA CONTRATADA: IGOR SANTANA LUCENA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
 ECIT DAURA SANTIAGO RANGEL (MOD.2) EM JOAO PESSOA-PB

Certidão nº 190016/2023
 09/06/2023, 10:52
 Chave de Impressão: dZV/85
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 17 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190016/2023, emitida em 09/06/2023



SUPPRC0202302032AV01



Governo do Estado da Paraíba
 SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Boletim de Medição

SUPLAN

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade		Financeiro			
			Contabilizado	Medida no período	Acumulada incluída o período	Medida no período R\$		Acumulada incluída o período R\$
						Contratado R\$	Medida no período R\$	
3.7 COBERTA								
3.7.1 TELAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COCANAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 062016	M2	32,73	212,87	0,00	212,87	6.967,24	0,00	7.391,10
3.7.3 CAMBRIA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:5, CIMENTO, CAL E AREIA PARA TELADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 070219	M	17,96	23,60	0,00	23,60	423,86	0,00	423,86
3.8 REVESTIMENTO								
3.8.1 GUAIRÃO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE FERREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM PORTLAND 400 L.	M2	3,22	578,35	0,00	578,35	1.862,28	0,00	1.862,28
3.8.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURAS, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PR EPANO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAISMENTE EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM ESCOPO DE PULSOS AF. 062014	M2	27,10	247,05	0,00	247,05	6.695,06	0,00	6.695,06
3.8.3 BARROCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, MANUAISMENTE EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE PULSOS AF. 062014	M2	26,12	235,07	0,00	235,07	6.140,03	0,00	6.140,03
3.8.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA GARFEM COM PISACAS TIPO CASAL, ADA EXTRA DE 300x300, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, MANUAISMENTE EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, COM EXECUÇÃO DE PULSOS AF. 062014	M2	72,82	128,86	0,00	128,86	9.368,02	0,00	9.368,02
3.8.5 REVESTIMENTO CERÂMICO EM BASTILHÃO (TUBAYOM, ELIZABETH OU SIMILAR) EM ALVENARIA DE COR BRANCA, COM ACABAMENTO MATTE E REJANTE BRANCO DE 3MM	M2	108,28	106,41	0,00	106,41	11.522,07	0,00	11.522,07
3.8.6 DIVISÓRIO TETRAEDRÔNICO, APLICADO COM COLHER DE FERREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	9,03	54,42	0,00	54,42	491,41	0,00	491,41
3.8.7 REBOCO TETRAEDRÔNICO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISSES	M2	30,89	54,42	0,00	54,42	1.686,48	0,00	1.686,48
3.9 FORRO								
3.9.1 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE PISADO, AF. 062017	M2	91,03	154,91	0,00	154,91	14.101,46	0,00	14.101,46
3.10 PINTURA								
							8.839,65	12.769,41



Assinado com senha por [SUP76922] [SENHA] LUCIANA COELHO DA FONSECA em 19/04/2023 - 11:22hs.
 Documento Nº: 2747670.19656851-1856 - consulta à autenticidade em https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/pp/autenticar?n=2747670.19656851-1856

Empresa: Igor Santana Luciana ENGENHEIRO CIVIL ENCL. SEC. DO TRABALHO CREA: 169373/275
 Diretor Técnico: Igor Santana Luciana ENGENHEIRO CIVIL ENCL. SEC. DO TRABALHO CREA: 169373/275
 Chefe Divisão: [Assinado] CREA: 169373/275
 Gerente Setorial: [Assinado] CREA: 169373/275

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190016/2023, emitida em 09/06/2023



Certidão nº 190016/2023
 09/06/2023, 10:52
 Chave de Impressão: dZVW85

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 17 folhas





SUPPRC202302032V01



GOVERNO DA PARAÍBA
 Governo do Estado da Paraíba
 SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
 Boletim de Medição

SUPLAN

Medição: 805/2023 - FINAL		Código da Obra: 13889		Data de Medição: 17/02/2023					
Nome da Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE LABORATORIOS NA ESCOLA ECIT DAURA SANTIAGO RANGEL (MOD.2) EM JOAO PESSOA-PB				Contratada: IGOR SANTANA LUCENA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI					
Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade		Financeiro				
			Conteúdo	Quantidade incluída e período	Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulado incluído e período R\$		
3.10.1	M2	21,00	163,98	4,66	163,98	3.443,58	97,96	3.443,58	
3.10.2	M2	11,62	163,96	163,96	163,96	1.905,45	1.905,45	1.905,45	
3.10.3	M2	18,25	19,99	19,99	19,99	364,82	364,82	364,82	
3.10.4	M2	15,96	19,99	19,99	19,99	319,04	319,04	319,04	
3.10.5	M2	2,36	250,90	3,65	250,90	592,12	9,08	592,12	
3.10.6	M2	45,32	86,90	86,90	86,90	3.638,31	3.638,31	3.638,31	
3.10.7	M2	2,68	54,42	54,42	54,42	145,85	146,85	146,85	
3.10.8	M2	24,73	54,42	54,42	54,42	1.345,80	1.345,80	1.345,80	
3.10.9	M2	13,11	54,42	54,42	54,42	713,44	713,44	713,44	
3.11 PAVIMENTAÇÃO E PISOS									
3.11.1	M2	25,34	154,91	0,00	154,91	3.925,42	0,00	3.925,42	
3.11.2	M2	36,73	154,91	66,12	154,91	5.699,64	2.428,58	5.699,64	
3.11.3	M2	18,88	154,91	154,91	154,91	2.924,71	2.924,71	2.924,71	
3.11.4	M	83,30	6,80	6,80	6,80	549,78	549,78	549,78	
3.11.5	M2	42,35	154,91	0,00	154,91	6.560,44	0,00	6.560,44	
3.12 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA									
3.12.1	M2	25,94	40,08	12,50	40,08	1.015,63	319,29	1.015,63	
Eng. Fiscal		Eng. Técnico		Diretor Técnico		Geor Santana Lucena ENGENHEIRO CIVIL CREA: 1608731278			
Vitor Jayme Gerente Sertorial		Geor Santana Lucena ENGENHEIRO CIVIL CREA: 1608731278		Igor Luiz Baccin ENGENHEIRO CIVIL CREA: 1608731278		Assinado com senha por [SUP76922] [SENHA] LUCIANA COELHO DA FONSECA em 19/04/2023 - Documento Nº: 2747670.19656851-1856 - consulta à autenticidade em https://pbdoc.pb.gov.br/sigae/publ/capp/autenticar?n=2747670.19656851-1856			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190016/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 190016/2023
 09/06/2023, 10:52
 Chave de Impressão: dZVW85

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 17 folhas





GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
 Governo do Estado da Paraíba
 SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
 Boletim de Medição

SUPLAN

Medição: 05/2023 - FINAL		Código da Obra: 13999		Data da Medição: 17/02/2023		
Nome da Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE LABORATORIOS NA ESCOLA ECIT DAURA SANTIAGO RANGEL (MOD.2) EM JOAO PESSOA-PB				Contratada: IGOR SANTANA LUCENA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI		
Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade		Financeiro	
			Contratada	Acumulado incluído o período	Medida no período R\$	Acumulado incluído o período R\$
3.12.2. RESO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA, AC. 062028	M2	26,76	40,08	40,08	1.072,64	1.072,64
3.12.3. CALÇADA DE PROTEÇÃO/CONTORNO, LARGURA 0,50M	M	103,08	28,33	28,33	2.920,54	2.920,54
3.13 INSTALACOES HIDROSANITARIAS						
3.13.1. REGISTRO DE GAVIETA BRUTO, LATAO, REGISTRO 3/4" COM ABRIGAMENTO E CANO P/LA CHAMADO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF. 102014	UN	101,85	8,00	8,00	814,80	814,80
3.13.2. CABA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORMECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANTIAGO, AF. 12	UN	30,36	5,00	5,00	151,80	151,80
3.13.3. CABA ENTERRADA DE AREIA, 0,30X0,30X0,30M EM ALVENARIA DE 10 UNZ. CHAPISADA E FRESCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA DE ALUMINIO ANOTANDO DE 1" X 1/8" NA CAIXA E TAMPA COM FUNDO EM BRITA (10CM)	UN	428,23	5,00	5,00	2.141,15	2.141,15
3.13.4. TORNEIRA HORIZONTAL EM TUBO PVC SOLDAVEL (AGUA FRIA), DN 25MM, INCLUSIVE CONEDES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	21,82	31,70	0,00	685,35	685,35
3.13.5. TORNEIRA HORIZONTAL EM TUBO PVC SOLDAVEL (AGUA FRIA), DN 25MM, INCLUSIVE CONEDES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	32,23	5,00	0,00	161,15	161,15
3.13.6. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTIAGO, AF. 102014	M	17,34	15,60	0,00	270,50	270,50
3.13.7. REDE EM TUBO PVC SANITARIASGOTO PREDIAL DN 50MM SERIE NORMAL, INCLUSIVE CONEDES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	33,48	28,10	0,00	940,78	940,78
3.13.8. REDE EM TUBO PVC SANITARIASGOTO PREDIAL DN 100MM SERIE NORMAL, INCLUSIVE CONEDES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	58,91	25,00	0,00	1.472,75	1.472,75
3.13.9. TORNEIRA METALICA CROMADA TUBO METAL. DE BRITA, 1/2" DN 3/4", PARA PVA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 102013	UN	161,13	13,00	13,00	1.364,69	1.364,69
3.13.10. CABA DE EMBUTIR RETANGULAR PROF. 100MM, TRAMONTINA DIRETA PRO EM AGU INCL. INST. 100 X 100 X 100 X 100 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1.108,91	13,00	13,00	14.415,83	14.415,83
3.15 INSTALACOES ELETRICAS						
3.15.1. CABA SUBTERRANEA DE INSPECÇÃO / COBERTURA / PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 MZ EM TUBO CERAMICO FUNDO (0,30 X 0,30 X 0,30) M, REVESTIDA COM CHAPISCO E RESO, RESO CIMENTADO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ALCA, INCLUSIVE CANTONEIRA DE ALUMINIO ANOTANDO DE 1" X 1/8" NA CAIXA E NA	UN	164,96	6,00	6,00	1.109,88	1.109,88
3.15.3. BLETROCALO PVC RIGIDO ESDIAVEL, DN 25MM (1/2"), INCLUSIVE CONEDES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,76	256,60	256,60	4.044,02	4.044,02

Eng. Igor Santana Lucena
 CREA/PB 1613115-3/86-9
 Diretor Técnico

Eng. Civil Igor Santana Lucena
 CREA 1606731278
 Diretor Técnico

Assinado com senha por [SUP76922] [SENHA] LUCIANA COELHO DA FONSECA em 19/04/2023 - 11:22hs
 Documento Nº: 2747670.19656851-1856 - consulta à autenticidade em https://pbdoc.pb.gov.br/sigae/public/app/autenticar?n=2747670.19656851-1856



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190016/2023, emitida em 09/06/2023



Certidão nº 190016/2023
 09/06/2023, 10:52
 Chave de Impressão: dZVW85
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 17 folhas

SUPPRC202303232V01



Governo do Estado da Paraíba
 SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
 Boletim de Medição

SUPLAN

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade		Acumulado incluído o período	Financeiro		
			Contratado	Medida no período		Contratado R\$	Medida no período R\$	Acumulado incluído o período R\$
3.15.21	UN	44,05	1,00	1,00	1,00	44,05	44,05	44,05
3.15.23	M	10,96	47,67	47,67	47,67	522,46	522,46	522,46
3.15.25	UN	114,81	3,00	0,00	3,00	344,43	0,00	344,43
3.15.26	UN	21,72	2,00	2,00	2,00	43,44	43,44	43,44
3.15.27	UN	157,13	4,00	4,00	4,00	628,52	628,52	628,52
3.15.28	UN	11,03	50,00	0,00	50,00	551,50	0,00	551,50
3.16 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO								
3.16.1	UN	33,29	4,00	0,00	4,00	133,16	0,00	133,16
3.16.2	M3	1.628,91	0,34	0,34	0,34	553,83	553,83	553,83
3.16.3	M	12,62	39,30	22,30	36,30	495,97	281,43	486,97
3.16.4	M	86,49	39,30	22,30	36,30	3.515,86	1.995,63	3.516,96
3.16.5	M	11,82	9,00	9,00	9,00	106,38	106,38	106,38
3.16.10	M	57,61	39,30	22,30	36,30	2.264,07	1.204,70	2.264,07
3.17 INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO								
3.17.1	UN	22,93	2,00	2,00	2,00	45,86	45,86	45,86
3.17.2	UN	106,76	3,00	3,00	3,00	320,34	320,34	320,34

Eng. Fiscal: Eng. Civil:
 CREA/PB 16111-1/2019 Gerente Sebril
 CREA/PB 16111-1/2019 Gerente Sebril
 Eng. Sênior: Eng. Sênior:
 Eng. Sênior: Eng. Sênior:
 Eng. Sênior: Eng. Sênior:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190016/2023, emitida em 09/06/2023



Certidão nº 190016/2023
 09/06/2023, 10:52
 Chave de Impressão: dZVW85
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 17 folhas





SUPP/RC/2023/0232V101



GOVERNO DA PARAÍBA
 Governo do Estado da Paraíba
 SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Boletim de Medição

SUPLAN

Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade		Acumulado Instalado o período	Financeiro		
			Contratado	Medido no período		Contratado R\$	Medido no período R\$	
Medição: 805/2023 - FINAL								
Nome da Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE LABORATORIOS NA ESCOLA ECIT DAURA SANTIAGO RANGEL (MOD.2) EM JOÃO PESSOA-PB			Data da Medição: 17/02/2023			Código da Obra: 13989		
Contratada: IGOR SANTANA LUCENA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI								
3.17.3	PLACA PARA EXTINTOR DE INCENDIO, DIMENSÕES 1515 X 2137 MM, EM PVC 2" MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, COM EFETO FOTOLUMINESCENTE, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13439) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (TODD, ED) INSTALACAO.	UN	33,58	1,00	1,00	33,58	33,58	33,58
3.17.4	PLACA DE SINALIZACAO TRIANGULAR "INFLAMAVEL" 470X340 MM-FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	94,67	1,00	1,00	94,67	94,67	94,67
3.17.5	PLACA DE SINALIZACAO PROIBICAO PULMIR 200X90 CM-FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	34,10	1,00	1,00	34,10	34,10	34,10
3.17.6	EXTINTOR DE FO QUIMICO ABC, CAPACIDADE 4 KG, ALCANCE MENOR DO JATO 4,5M, TEMPO DE DESCARGA 18S, NORMAS ABNT, 10/21	UN	229,41	1,00	1,00	229,41	229,41	229,41
3.17.7	EXTINTOR DE INCENDIO DE FO QUIMICO SECO (PQS) DE 6KG, CLASSE ABC	UN	322,62	1,00	1,00	322,62	322,62	322,62
3.17.8	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARREGA DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 10/2020_P	UN	337,20	1,00	1,00	337,20	337,20	337,20
3.18 INSTALACAO DE GAS								
3.18.1	MANGUEIRA FLEXIVEL PARA GAS 1/2" 120M, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	28,79	9,00	9,00	259,11	259,11	259,11
3.18.2	PIPE EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM PAREDES E SUB-PAREDES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 10/2015	UN	11,06	8,00	8,00	88,48	88,48	88,48
3.18.3	UNIAO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM PAREDES E SUB-PAREDES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 10/2015	UN	27,78	5,00	5,00	138,90	138,90	138,90
3.18.4	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM PAREDES E SUB-PAREDES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 10/2015	UN	16,32	12,00	12,00	195,84	195,84	195,84
3.18.5	TEL. EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM PAREDES E SUB-PAREDES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 10/2015	UN	20,40	8,00	8,00	163,20	163,20	163,20
3.18.6	REGISTRO PARA GLP PRESSAO FIMA, COM SADA PARA MANGUEIRA FLEXIVEL 3/8"	UN	53,71	8,00	8,00	429,68	429,68	429,68
3.18.7	REGULADOR DE ALTA PRESSAO PARA 1 ESTAGIO COM MANOMETRO (PS EFEDENA) VAZAO 20 KG/H - GLP-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	483,74	1,00	1,00	483,74	483,74	483,74
3.18.8	MANOMETRO A 300 PSI, CONEXAO 1/4" NPT - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	173,84	1,00	1,00	173,84	173,84	173,84
3.18.9	REGULADOR DE BAXA PRESSAO 1/4" 3 ESTAGIOS, COM REGISTRO MANUAL - VAZAO 200H-LP	UN	44,79	1,00	1,00	44,79	44,79	44,79



Assinado com senha por [SUP76922] [SENHA] LUCIANA COELHO DA FONSECA em 19/04/2023 - Documento Nº: 2747670.1965851-1856 - consulta à autenticidade em https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2747670.1965851-1856

Empresa
 Igor Santana Lucena Engenharia Civil
 ENR-360 DO TRABALHO
 CREA: 165.404.141-2

Empresa
 Igor Santana Lucena Engenharia Civil
 ENR-360 DO TRABALHO
 CREA: 165.404.141-2

Gerente Substituído
 JURY
 CREA/PB 161.745.386-9

Gerente Substituído
 Igor Santana Lucena
 ENR-360 DO TRABALHO
 CREA: 165.404.141-2

Director Técnico
 Igor Santana Lucena
 ENR-360 DO TRABALHO
 CREA: 165.404.141-2

13 / 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190016/2023, emitida em 09/06/2023



Certidão nº 190016/2023
 09/06/2023, 10:52
 Chave de Impressão: dZVW85
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 17 folhas





Governo do Estado da Paraíba
 SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
 Boletim de Medição

SUPPRC2023023032V01



Assinado com senha por [SUP76922] [SENHA] LUCIANA COELHO DA FONSECA em 19/04/2023 - 11:22hs.
 Documento Nº: 2747670.19656851-1856 - consulta à autenticidade em
 https://pbdoc.pb.gov.br/sigae/public/apb/autenticar?m=2747670.19656851-1856



Medição: 10/5/2023 - FINAL		Código da Obra: 131999		Data da Medição: 17/02/2023		SUPLAN	
Nome da Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE LABORATORIOS NA ESCOLA ECIT DAURA SANTIAGO RANGEL (MOD.2) EM JOÃO PESSOA-PB							
Contratada: IGOR SANTANA LUCENA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI							
Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit. R\$	Quantidade		Financeiro		
			Contratado	Medida no período	Acumulada incluída e período	Contratado R\$	Medida no período R\$
3.18.10	UN	76,92	8,00	8,00	8,00	815,36	815,36
3.18.11	UN	2,27	16,00	16,00	16,00	36,32	36,32
3.18.12	UN	26,98	1,00	1,00	1,00	26,98	26,98
3.18.13	UN	73,57	2,00	2,00	2,00	147,14	147,14
3.18.14	UN	15,51	2,00	2,00	2,00	31,02	31,02
3.18.15	UN	37,18	2,00	2,00	2,00	74,36	74,36
3.18.17	M	28,20	29,60	29,60	29,60	834,72	834,72
3.19 PRATELEIRA						0,00	7.130,76
3.19.1	M2	482,46	14,78	0,00	14,78	7.130,76	7.130,76
3.20 BANCADA						4.511,11	32.414,37
3.20.1	M2	35,16	35,88	3,09	35,88	1.261,54	1.261,54
3.20.2	M2	3,22	99,75	21,73	99,75	321,19	321,19
3.20.3	M2	26,12	99,75	21,73	99,75	2.605,47	2.605,47
3.20.4	M2	108,28	99,75	21,73	99,75	10.800,95	10.800,95
3.20.5	M2	81,44	44,36	0,00	44,36	3.612,88	3.612,88

SUPLAN Superintendente: **Willy** (Chefe da DCC)

Engenheiro Responsável: **Luciana Coelho da Fonseca** (CREA/PB 161.745.386-9)

Engenheiro Técnico: **Eng. Civil Luiz Barreto Nóbrega** (CREA: 160.404.141-5)

Engenheiro Civil: **Eng. Sérgio do Trabalho** (CREA: 160873-278)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190016/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 190016/2023
 09/06/2023, 10:52
 Chave de Impressão: dZVW85

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 17 folhas

