

SERVIÇOS EM PORTÃO E GRADE DA ENTRADA PRINCIPAL DO NUPLAM

1. SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PORTÃO EXISTENTE NA ENTRADA PRINCIPAL DO NUPLAM CONSTRUÍDO EM METAL (METALON E GRADES) COM SISTEMA DE ROLDANAS – DIMENSÃO DO PORTÃO = 6M X 2,5M;
2. SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TRÊS ESTRUTURAS METÁLICAS TIPO GRADES (4M²/GRADE);
3. SERVIÇOS DE REPAROS METÁLICOS NO PORTÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS, CORRESPONDENDO TROCAS DE PARTES DANIFICADAS COM TUBO PAREDE CORRESPONDENTE AO JÁ EXISTENTE, LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE FUNDO (ZARCÃO) E TINTA ESMALTE SINTÉTICO;
4. VERIFICAÇÃO OS RODÍZIOS E TODO O SISTEMA MECÂNICO INSTALADO PARA ABERTURA E FECHAMENTO DO PORTÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS DO NUPLAM COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS.
5. SERVIÇO DE REPAROS METÁLICOS EM TRÊS ESTRUTURAS GRADES (4M²/GRADE) LOCALIZADAS DA ENTRADA DO NUPLAM, CORRESPONDENDO TROCAS DE PARTES DANIFICADAS COM TUBO PAREDE CORRESPONDENTE AO JÁ EXISTENTE, LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE FUNDO (ZARCÃO) E TINTA ESMALTE SINTÉTICO;
6. SERVIÇO DE REPAROS METÁLICOS NO PORTÃO SOCIAL LOCALIZADO NA ENTRADA PRINCIPAL DO NUPLAM, CORRESPONDENDO TROCAS DE PARTES DANIFICADAS COM TUBO PAREDE CORRESPONDENTE AO JÁ EXISTENTE, LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE FUNDO (ZARCÃO) E TINTA ESMALTE SINTÉTICO;

OBSERVAÇÕES:

- OS SERVIÇOS NOS PORTÕES E NAS GRADES DANIFICADAS COM DESGASTE VISÍVEL DEVERÃO SER FEITAS AS REPOSIÇÕES DAS PARTES DANIFICADAS METALON E BARRA CHATA DE ACORDO COM A ESTRUTURA JÁ EXISTENTE.
- AS GRADES REMOVIDAS PARA SUBSTITUIÇÕES DE PARTES DANIFICADAS, DEVERÃO SER POSTERIORMENTE FIXADAS COM CANTONEIRA E PARAFUSOS SEXTAVADOS COM BUCHAS 10mm
- OS MATERIAIS DEVERÃO SER FORNECIDOS PELO CONTRATANTE.